

ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ТОННЕЛЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным проектно-технологическим институтом транспортного строительства (ВПТИтранссстроем) Министерства транспортного строительства при участии Центра по научной организации труда и управления в энергетическом строительстве (Энергостройтруд) Министерства энергетики и электрификации СССР, Главмосинжстроя и Центрального бюро нормативов труда в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего выпуска предусмотрены горнокапитальные работы по сооружению шахтных стволов, горизонтальных и наклонных выработок закрытым способом при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения.
2. Тарификация работ в настоящем выпуске произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 4.
3. Расценки в настоящем выпуске (кроме § Е36-2-1 и § Е36-2-2, строка 1) подсчитаны согласно постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. № 1115 по ставкам для подземных работ. Расценки § Е36-2-1 и § Е36-2-2 строка 1 подсчитаны по ставкам рабочих открытого способа работ при семичасовом рабочем дне, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Часовые ставки	Разряды					
	1	2	3	4	5	6
Подземные	0-98	1-06	1-18	1-33	1-52	1-77
Открытого способа работ	0-73	0-79	0-88	0-99	1-13	1-31

4. Работы, выполняемые при сооружении выработок и не учтенные настоящим выпуском, нормируют по соответствующим сборникам единых или ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы с пересчетом расценок по ставкам, приведенным в табл. 1 Вводной части настоящего сборника.
5. Грунты I-III групп разрабатывают ручным инструментом, грунты II-V групп - механизированным инструментом, грунты IV-XI групп - буровзрывным способом и разрыхлением отбойными молотками.
6. При невозможности ведения буровзрывных работ в отдельных случаях можно

разрабатывать грунты VI-VII групп отбойными молотками. Необходимость такой разработки должна быть подтверждена актом, утвержденным главным инженером.

7. Группа крепости грунтов при разработке буровзрывным способом устанавливается согласно приложению по каждому забоя отдельно и подтверждается актом пробного бурения.

При изменении геологии забоя необходимо составлять акты для определения объема грунта каждой группы; Н.вр. и Расц. на разработку в таких случаях принимают пропорционально объему грунта каждой группы.

8. При разработке грунта буровзрывным способом обустройство забоя должно осуществляться в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ.

9. Нормами и расценками при разработке грунта буровзрывным способом работа взрывников не предусмотрена и оплачивается отдельно.

Нормами и расценками учтены технологические перерывы в период производства взрывов, проветривания забоя от газов и участие проходчиков, имеющих "Единую книжку взрывника", в зарядке шпуров.

10. После взрыва и проветривания забоя от газов и осмотра забоя взрывниками в соответствии с правилами техники безопасности проходчиками должна производиться тщательная оборка кровли, лба забоя и боков выработки.

11. При разработке грунта нормами учтены и отдельно не оплачиваются:

при буровзрывном способе - бурение шпуров необходимой длины с присоединением бурильного молотка к шлангу, а шланга к воздухопроводу, проверка изоляции кабеля и заземления, смена буров, коронок, хвостовиков, штанг, сверл; смазка инструмента и буровых установок (по мере необходимости); обустройство забоя по заданной схеме; приготовление забойки для забивки шпуров; время на зарядку шпуров, взрыва и подсчет числа взрывов, а также на проветривание забоя после взрыва;

при разработке отбойными молотками - разрыхление грунтов отбойными молотками с присоединением их к шлангам, а шлангов - к воздухопроводу, сменой затупленных пик и смазкой молотков (по мере необходимости).

12. При изменении длины шпуров к нормам времени и расценкам на бурение следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Длина шпуров, м	1	2,5	3	4	5
Коэффициенты	0,95 (ВЧ-1)	1 (ВЧ-2)	1,05 (ВЧ-3)	1,11 (ВЧ-4)	1,18 (ВЧ-5)

Необходимость применения коэффициентов, приведенных в табл. 2, должна подтверждаться актами установленной формы.

13. При проходке наклонных выработок с углом наклона до 13° применять нормы, исчисленные для горизонтальных выработок. При большем угле наклона нормы и расценки умножать на коэффициенты, приведенные в табл. 3 (кроме § Е36-2-46).

Таблица 3

Наименование работ	Угол наклона выработки, град	Коэффициент к Н.вр. и Расц.
Бурение шпуров, разработка грунта отбойными молотками, погрузка грунта, установка временной крепи, разработка и крепление водоотводных канав	От 13 до 30 >>31>>45 Св. 45	1,16 (ВЧ-6) 1,3 (ВЧ-7) 1,54 (ВЧ-8)

Указанные коэффициенты следует применять к нормам и расценкам на бурение только в выработках, проходимых снизу вверх, на разработку грунта отбойными молотками и погрузку - только в выработках, проходимых сверху вниз, а на установку временной крепи, разработку и крепление водоотводных канав, укладку и снятие временных и постоянных рельсовых путей - во всех наклонных выработках.

14. Вынужденные переборы грунта и их заполнение при сооружении тоннеля нормами учтены в соответствии с требованиями СНиП III-44-77 "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены".

15. Нормами и расценками настоящего выпуска учтено, но не оговорено в составах работ необходимое время на прием в шахтном стволе, выдачу из шахтного ствола и перемещение в горизонтальных и наклонных выработках материалов и изделий на расстояние до 20 м, за исключением особо оговоренных случаев в параграфах и технических частях соответствующих глав.

16. Нормами и расценками предусмотрены разработка, погрузка и откатка грунта, замеренного в плотном состоянии.

17. При сооружении шахтных стволов прием и разгрузку бадей и материалов производит верхнее звено рабочих, работа которых настоящим выпуском не учтена.

Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается обслуживание сигнализации проходчиками при подъеме и опускании бадей, тубингов и других материалов.

18. Нормы предусматривают крепление шахтного ствола и горизонтальных выработок тубингами с числом болтов, указанным в технических частях глав 2 и 8 настоящего выпуска. При ином количестве болтов соответственно на 1 болт прибавлять или исключать: для чугунных тубингов Н.вр. 0,105 чел.-ч, расц. 0-16 (ВЧ-9), а для железобетонных тубингов Н.вр. 0,064 чел.-ч, Расц. 0-09,7 (ВЧ-10).

19. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки приведено в табл. 4.

Таблица 4

№ п.п.	Наименование и характеристика грунта	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³	Группа грунта при разработке			Время чистого бурения 1 м
			Отбойными молотками и вручную	немерзлого грунта	мерзлого грунта	
						шпура перфоратором ПР-24Л, мин
1	Алевролит:					
	слабый	1500	IVр	-	-	-
	крепкий	2200	Vр	-	-	-
2	Ангидрит	2900	VI	-	VI	2,7-3,7
3	Аргиллит:					
	крепкий плитчатый	2000	Vр	-	-	-
	массивный	2200	VI	-	-	-
4	Бокситы плотные	2600	VI	-	VI	2,7-3,7
5	Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм:					
	до 80	1750	II	IIм	-	-
	св. 80	1950	III	IIIм	-	-
	св. 80 с содержанием валунов до 30%	1900-2200	IV	-	-	-
6	Гипс	2200	Vр	-	IV	До 2,1
7	Глина:					
	жирная мягкая без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10%	1750-1800	II	IIIм	-	-
	то же, св. 10%	1900	III	IVм	-	-
	карбонатная мягкая	1950	III	IVм	-	-
	тяжелая ломовая, сланцевая твердая карбонная или кембрийская	1950-2150	IV	IVм	IV	До 2,1
8	Грунты ледникового происхождения:					
	песок, супесок и суглинок моренные с примесью гравия, гальки, валунов до 10% по объему	1750-2500	II	IIм	-	-
	песок и супесок моренные с примесью гравия, гальки и валунов св. 10% по объему	1750-2500	III	IIIм	-	-
	суглинок моренный с примесью гравия, гальки и валунов св. 10% по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1750-2500	III	IVм	-	-
	суглинок тяжелый и глина моренные с примесью гравия, гальки и валунов	1750-2500	IV	IVм	-	-
9	Грунты растительного слоя:					

	без корней и примесей	1200	I	Im	-	-
	с корнями кустарника и деревьев, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1200-1400	II	IIм	-	-
10	Диабаз:					
	сильно выветрившийся	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
	слабо выветрившийся	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	крепкий, не затронутый выветриванием	2800	-	-	X	9,2-12,2
	особо крепкий, не затронутый выветриванием	2900	-	-	XI	12,2 и св.
11	Доломит:					
	мягкий, пористый, выветрившийся	2700	VI	-	VI	2,7-3,7
	плотный	2800	VII	-	VII	3,7-4,9
	крепкий	2900	-	-	VIII	4,9-6,7
12	Дресва в коренном залегании (элювийт)	2000	IV p	-	-	
13	Дресвяный грунт	1800	IV p	-	IV	до 2,1
14	Змеевик (серпантин):					
	выветрившийся	2400	V	*	V	2,1-2,7
	средней крепости	2500	VI	-	VI	2,7-3,7
	крепкий	2600	VII	-	VII	3,7-4,9
15	Известняк:					
	мягкий, пористый, выветрившийся	1200	Vp	-	V	2,1-2,7
	мергелистый слабый	2300	VI	-	VI	2,1-3,7
	мергелистый плотный	2700	VII	-	VII	3,7-4,9
	крепкий доломитизированный	2900	-	-	VIII	4,9-6,7
	плотный окварцованный	3100	-	-	IX	6,7-9,2
16	Кварцит:					
	сланцевый выветрившийся	2500	VII	-	VII	3,7-4,9
	сланцевый	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
	с заметной сланцеватостью	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	без сланцеватости	2800	-	-	X	9,2-12,2
	мелкозернистый	3000	-	-	XI	12,2 и более
17	Конгломераты и брекчии:					
	слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1900-2100	V	-	V	2,1-2,7
	из осадочных пород на известковом цементе	2300	VI	-	VI	2,7-3,7
	то же, на кремнистом цементе с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе	2600 2900	VII -	- -	VII VIII	3,7-4,9 4,9-6,7
18	Коренные глубинные породы					
	(граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириды, габбро и др.):					
	крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные	2500	V	-	V	2,1-2,7
	среднезернистые выветрившиеся	2600	VI	-	VI	2,7-3,7
	мелкозернистые выветрившиеся	2700	VII	-	VII	3,7-4,9

	крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные	2800	-	-	VIII	4,9-6,7
	среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	2900	-	-	IX	6,7-9,2
	мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3100	-	-	X	9,2-12,2
	порфиоровые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3300	-	-	XI	Св. 12,2
19	Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.):					
	сильновыветрившиеся, средней прочности	2600	VII	-	VII	3,7-4,9
	слабовыветрившиеся, прочные	2700	-	-	VIII	4,9-6,7
	со следами выветривания, очень прочные	2800	-	-	IX	6,7-9,2
	без следов выветривания, очень прочные	3100	-	-	X	9,2-12,2
	очень прочные	3300	-	-	XI	Св. 12,2
20	Кремень, очень прочный	3300	-	-	XI	Св. 12,2
21	Лесс:					
	мягкий без примесей	1600	I	I м	-	-
	мягкий с примесью гравия или гальки	1800	II	II м	-	-
	твердый	1800	III	III м	-	-
22	Мел:					
	мягкий	1550	IVp	-	IV	До 2,1
	плотный	1800	Vp	-	V	2,1-2,7
23	Мергель:					
	мягкий, рыхлый	1900	IVp	-	IV	До 2,1
	средний	2300	Vp	-	V	2,1-2,7
	плотный	2500	VI	-	VI	2,7-3,7
24	Мрамор	2700	VII	-	VII	3,7-4,9
25	Опока	1900	Vp	-	V	2,1-2,7
26	Пемза	1100	V	-	V	2,1-2,7
27	Песок:					
	без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10%	1600	I	I м	-	-
	то же, с примесью до 30%	1700	II	II м	-	-
	то же, св. 30%	1700	III	III м	-	-
	барханный и дюнный	1600	II	-	-	-
28	Песчаник:					
	выветрившийся	2200	V	-	V	2,1-2,7
	на глинистом цементе	2300	VI	-	VI	2,7-3,7
	на известковом цементе	2500	VII	-	VII	3,7-4,9
	на известковом или железистом цементе, прочный	2600	-	-	VIII	4,9-6,7
	на кварцевом цементе, очень прочный	2700	-	-	IX	6,7-9,2
	кремнистый, очень прочный	2800	-	-	X	9,2-12,2

29	Ракушечник:					
	слабо сцементированный	1200	IVp	-	IV	до 2,1
	сцементированный	1800	Vp	-	V	2,1-2,7
30	Сланцы:					
	выветрившиеся	2000	IVp	-	IV	До 2,1
	глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся	2600	Vp	-	V	2,1-2,7
	крепкие	2800	VI	-	VI	2,7-3,7
	окварцованные и слюдяные	2300	VII	*	VII	3,7-4,9
	песчаные прочные	2500	-	-	VIII	4,9-6,7
	окремненные, очень прочные	2600	-	-	X	9,2-12,2
	кремнистые, очень прочный	2600	-	-	XI	Св.12,2
31	Солончак и солонец:					
	мягкие	1600	II	IIм	-	-
	твердые	1800	IV	IVм	IV	До 2,1
32	Суглинок:					
	легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1700	I	IIм	-	-
	то же, св. 10%	1750	II	IIIм	-	-
	тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10%	1750	II	IIIм	-	-
	то же, св. 10%	1950	III	IVм	-	-
33	Супесок без примесей, а также с примесью щебня, гравия или строительного мусора в объеме, %:					
	до 10	1650	I	Im	-	-
	" 30	1800	II	IIм	-	-
	св. 30	1850	III	IIIм	-	-
34	Строительный мусор:					
	рыхлый и слежавшийся	1800	II	IIм	-	-
	сцементированный	1900	III	IIIм	-	-
35	Торф:					
	без древесных корней	800-1000	I	Im	-	-
	с древесными корнями	850-1200	II	IIм	-	-
36	Трепел:					
	слабый	1550	IVp	-	IV	До 2,1
	плотный	1770	Vp	-	V	2,1-2,7
37	Туф	1100	V	-	V	2,1-2,7
38	Чернозем, каштановый грунт:					
	мягкий, без древесных корней	1300	I	Im	-	-
	мягкий, с древесными корнями	1300	II	IIм	-	-
	твердый	1200	III	IIIм	-	-
39	Шлак:					
	котельный рыхлый	700	I	Im	-	-
	котельный слежавшийся	-	II	IIм	-	-

	металлургический выветрившийся	-	III	IIIм	IV	До 2,1
	металлургический неветрившийся	-	IV	IVм	-	-
40	Щебень размером, мм:					
	до 40	1750	II	-	-	-
	св. 40 до 150	1950	III	-	-	-

Примечание. Грунты IV группы относятся к нескальным, IVp и Vp - к разборно-скальным

20. При сооружении вертикальных и горизонтальных выработок для работ, производимых в зоне сжатого воздуха (кессоне), предусмотрен режим рабочего дня, приведенный в табл. 5 для вертикальных, а в табл. 6 - для горизонтальных выработок.

Таблица 5

Давление в кессоне, кПа (атм)	Продолжительность смены, ч-мин							
	при дыхании воздухом				при дыхании кислородом			
	шлюзование	пребывание в кессоне	вышлюзовывание	всего	шлюзование	пребывание в кессоне	вышлюзовывание	всего
9,8-118 (0,1-1,2)	0-09	5-37	0-14	6-00	-	-	-	-
119-147 (1,21-1,5)	0-10	4-50	0-28	5-28	0-10	4-50	0-15	5-15
148-206 (1,51-2,1)	0-11	3-49	0-36	4-36	0-11	3-49	0-26	4-26
207-235 (2,11-2,4)	0-11	3-49	1-30	5-30	0-11	3-49	0-46	4-46
236-265 (2,41-2,7)	0-12	3-32	2-16	6-00	0-12	3-32	1-10	4-54
266-294 (2,72-3)	0-13	2-47	2-19	5-19	0-13	2-47	1-12	4-12

Таблица 6

Давление в кессоне, кПа (атм)	При дыхании воздухом								
	время пребывания в кессоне, ч-мин						всего, ч-мин		
	пере- ход от шлюза к забою	прием смены	рабо- та в забое	сдача смены	пере- ход от забоя к шлюзу	всего	шлю- зова- ние	вы- шлю- зова- ние	про- дол- жи- тель- ность смены
9,8-118 (0,1-1,2)	0-04	0-04	5-21	0-04	0-04	5-37	0-09	0-14	6-00
119-147 (1,21-1,5)	0-04	0-04	4-34	0-04	0-04	4-50	0-10	0-28	5-28
148-206 (1,51-2,1)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	0-36	4-36
207-235 (2,11-2,4)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	1-30	5-30
236-265 (2,41-2,7)	0-04	0-04	3-16	0-04	0-04	3-32	0-12	2-16	6-00
266-294 (2,72-3)	0-04	0-04	2-31	0-04	0-04	2-47	0-13	2-19	5-19

Продолжение табл. 6

Давление в кессоне, кПа (атм)	При дыхании кислородом								
	время пребывания в кессоне, ч-мин						всего, ч-мин		
	пере- ход от шлюза к забою	прием смены	рабо- та в забое	сдача смены	пере- ход от забоя к шлюзу	всего	шлю- зова- ние	вы- шлю- зова- ние	про- дол- жи- тель- ность смены
9,8-118 (0,1-1,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119-147 (1,21-1,5)	0-04	0-04	4-34	0-04	0-04	4-50	0-10	0-15	5-15
148-206 (1,51-2,1)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	0-26	4-26
207-235 (2,11-2,4)	0-04	0-04	3-33	0-04	0-04	3-49	0-11	10-46	4-46
236-265 (2,41-2,7)	0-04	0-04	3-16	0-04	0-04	3-32	0-12	1-10	4-54
266-294 (2,72-3)	0-04	0-04	2-31	0-04	0-04	2-47	0-13	1-12	4-12

21. При работе в зоне сжатого воздуха (кессоне) Н.вр. и Расц. принимать по соответствующим параграфам настоящего выпуска с умножением на коэффициенты, зависящие от давления и продолжительности рабочего дня, приведенные в табл. 7 для вертикальных, а в табл. 8 для горизонтальных выработок.

Таблица 7

Давление в кессоне, кПа (атм)	Дыхание при вышлюзовывании					
	воздухом			кислородом		
	продолжительность рабочего дня, ч-мин	коэффициент к Н.вр. ----- Расц.		продолжительность рабочего дня, ч-мин	коэффициент к Н.вр. ----- Расц.	
9,8-118 (0,1-1,2)	6-00	1,07 ----- - 1,07	(ВЧ-11)	-	-	
119-147 (1,21-1,5)	5-28	1,13 ----- -- 1,24	(ВЧ-12)	5-15	1,09 ----- - 1,24	(ВЧ-18)
148-206 (1,51-2,1)	4-36	1,21 ----- 1,57	(ВЧ-13)	4-26	1,16 ----- 1,57	(ВЧ-19)
207-235 (2,11-2,4)	5-30	1,44 ----- 1,57	(ВЧ-14)	4-46	1,25 ----- 1,57	(ВЧ-20)
236-265 (2,41-2,7)	6-00	1,7 ----- 1,7	(ВЧ-15)	4-54	1,39 ----- 1,7	(ВЧ-21)
266-294 (2,72-3)	5-19	1,91 ----- - 2,16	(ВЧ-16)	4-12	1,51 ----- 2-16	(ВЧ-22)

Таблица 8

Давление в кессоне, кПа (атм)	Дыхание при вышлюзовывании					
	воздухом			кислородом		
	продолжительность рабочего дня, ч-мин	коэффициент к Н.вр. ----- Расц.		продолжительность рабочего дня, ч-мин	коэффициент к Н.вр. ----- Расц.	
9,8-118 (0,1-1,2)	6-00	1,09 ----- - 1,09	(ВЧ-24)	-	-	
119-147 (1,21-1,5)	5-28	1,16 ----- -- 1,28	(ВЧ-25)	5-15	1,12 ----- - 1,28	(ВЧ-31)
148-206 (1,51-2,1)	4-36	1,25 ----- 1,63	(ВЧ-26)	4-26	1,17 ----- 1,63	(ВЧ-32)
207-235 (2,11-2,4)	5-30	1,49 ----- 1,63	(ВЧ-27)	4-46	1,29 ----- 1,68	(ВЧ-33)
236-265 (2,41-2,7)	6-00	1,76 ----- 1,76	(ВЧ-28)	4-54	1,42 ----- 1,76	(ВЧ-34)
266-294 (2,72-3)	5-19	2,01 ----- - 2,26	(ВЧ-29)	4-12	1,58 ----- 2-26	(ВЧ-35)

22. Для рабочих (аппаратчиков), обслуживающих материальный шлюз, Н.вр. подсчитывают по выработке проходчиков. Расчетную часовую ставку определяют делением дневной ставки звена (рабочего) в обычных условиях на продолжительность рабочего дня в кессоне, принятую для соответствующих давлений по табл. 5 и 6.

23. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено строительство подземных сооружений при незначительном капеже и воде слоем не св. 10 см:

при капеже прерывающимися струями, падающими на рабочих, Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ВЧ-37);

при капеже сплошными струями, падающими на рабочих, Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ВЧ-38);

при разработке грунта в шахтном стволе, лотке тоннеля, штольне, водосборнике, в штроссе, колодце, фурнели при проходке сверху вниз и в нижней части калотты, а также при установке тубингов в шахтном стволе и трех нижних тубингов или блоков в лотке тоннеля под слоем воды толщиной св. 10 см. Н.вр. и Расц. умножать:

при слое воды до 20 см	на 1,2 (ВЧ-39)
" " " " 35 "	" 1,3 (ВЧ-40)
" " " св. 35 "	" 1,4 (ВЧ-41)

При одновременном капеже и слое воды св. 10 см. допускается применять только один наивысший коэффициент. Например, при капеже сплошными струями и слое воды до 35 см. Н.вр. и Расц. умножать на 1,3.

Применение коэффициентов, а также объемы работ, выполняемые при сильном капеже или под слоем воды более 10 см, должны подтверждаться актами, составленными должностными лицами и утвержденными в установленном порядке.

На разработку грунта в опережающем водосборнике под слоем воды повышающие коэффициенты не применяются.

24. Нормами и расценками предусмотрена разработка грунта в состоянии естественной влажности. При разработке, погрузке, выгрузке, планировке, перекидке и разравнивании вручную грунта, сильно налипающего на инструменты, Н.вр. и Расц. для грунта I группы могут повышаться до 12% (ВЧ-42), а для грунтов II-IV групп - до 30% (ВЧ-43).

25. В таблицах норм и расценок на механизированные процессы, кроме Н.вр. рабочих, в чел.-ч приводится в скобках Н.вр. на работу машин в маш.-ч.

26. При получении в процессе разборки опалубки материала, годного к повторному применению в количестве менее 100 %, Н.вр. и Расц., приведенные в § Е36-2-7 и § Е36-2-93 настоящего выпуска, в зависимости от сохранности лесоматериалов умножать на коэффициенты, приведенные в табл. 9.

Таблица 9

Количество годного к дальнейшему использованию лесоматериала, %		Коэффициент к Н.вр. и Расц.
щитов	досок	
До 75	До 60	0,85 (ВЧ-44)
" 90	" 80	1 (ВЧ-45)
Св. 90	Св. 80	1,2 (ВЧ-46)

Применение коэффициентов, приведенных в табл. 9 разрешается при наличии акта, подтверждающего состояние элементов опалубки после ее разборки.

27. При выполнении работ с подъемно-передвижных механизмов обслуживание их нормами не учтено и оплачивается отдельно.

28. Нормами и расценками предусмотрено качество выполняемых работ в соответствии с требованиями СНиП III-44-77 "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены".

29. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

РАЗДЕЛ 1. ПРОХОДКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА И ВЫДАЧА ГРУНТА

Техническая часть

1. Настоящая глава содержит нормы и расценки на разработку грунта при проходке шахтных стволов взрывным способом отбойными молотками, экскаватором, оборудованным грейферным ковшом и вручную с погрузкой его в бадьи (емкостью 1 м³) или в вагонетки.

2. Проходка шахтных стволов в водоносных грунтах должна производиться с устройством опережающего водосборника.

§ Е36-2-1. Разработка грунта в форшахте экскаватором, оборудованным грейферным ковшом

Указания по применению норм

1. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности из разработки приведено в табл. 1.

Таблица 1

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³	Группа грунтов
1	Алевролиты:		
	слабые	1500	IV
	крепкие	2200	V
2	Аргиллиты плитчатые	2000	V
3	Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) с размером частиц, мм:		
	до 80	1750	I
	св. 80	1950	II
	св. 80 с содержанием валунов, %:		
	до 10	1950	III
	" 30	2000	IV
	" 70	2300	V
	св. 70	2600	VI
4	Гипс	2200	V
5	Глина:		
	жирная мягкая и мягкая без примесей	1800	II
	то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10%	1750	II
	то же, св. 10%	1900	III
	карбонная мягкая	1950	III
	тяжелая ломовая сланцевая, твердая карбонная	1950-2150	IV
6	Грунт растительного слоя:		
	без корней и примесей	1200	I
	с корнями кустарника и деревьев	1200	I
	с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400	I
7	Грунты ледникового происхождения (моренные):		
	песок моренный с содержанием валунов массой св. 50 кг (средний размер св. 30 см) до 5% по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1700-1800	II
	то же, от 5% до 10%	1750-2250	III
	супесок, суглинок и глина моренные с включением валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) до 5% по объему, песок моренный с содержанием валунов массой св. 50 кг (свыше 30 см) от 10 до 15% по объему;	1800-2250	IV
	супесок и суглинок моренные с содержанием валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) от 5 до 15% по объему, суглинок тяжелый моренный с включением валунов массой св. 50 кг (св. 30 см) до 15% по объему	2000-2200	V
	то же	2300-2500	VI
	от 15 до 30% по объему; пестроцветные, глинистые переувлажненные моренные грунты с включением валунов св. 50 кг (св. 30 см) до 15% по объему*		

* Разработка моренных грунтов при наличии валунов массой св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15% для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30% для супесков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.

8	Дресва в коренном залегании (элювий)	2000	V
9	Дресвяный грунт	1800	IV
10	Известняк пористый выветрившийся	1200	V
11	Конгломераты слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1900-2100	V
12	Лесс:		
	мягкий без примесей	1600	I
	" с примесью гравия или гальки	1800	I
	твердый	1800	IV
13	Мел:		
	мягкий	1550	IV
	плотный	1800	V
14	Мергель:		
	мягкий, рыхлый	1900	IV
	средний, плотный	2300	V
15	Опока:		
	мягкая	1900	V
	твердая	1900	V
16	Песок:		
	без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10%	1600	I
	то же, св. 10%	1700	I
	барханный и дюнный	1600	II
17	Ракушечник:		
	слабосцементированный	1200	III
	сцементированный	1800	V
18	Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам)	-	VI
19	Солончак:		
	мягкий	1600	I
	твердый	1800	III
20	Сланцы:		
	выветрившиеся	2000	V
	глинистые средней крепости	2600	V
21	Суглинок:		
	легкий и лессовидный без примесей	1700	I
	с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объеме до 10%	1700	I
	то же, св. 10%	1750	II
	тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10%	1750	II
	то же, св. 10%	1950	III
22	Супесок:		
	без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или		

	без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора в объеме до 10%	1650	I
	то же, св. 10%	1850	I
23	Строительный мусор:		
	рыхлый и слежавшийся	1800	II
	цементированный	1900	III
24	Торф:		
	без древесных корней	800-1000	I
	с древесными корнями толщиной, мм:		
	до 30	850-1100	I
	св. 30	900-1200	II
25	Трепел:		
	слабый	1550	IV
	плотный	1770	V
26	Туф	1100	V
27	Чернозем и каштановый грунт:		
	мягкий	1300	I
	отвердевший	1200	II
28	Шлак:		
	котельный	700	I
	металлургический выветрившийся	-	II
	" неветрившийся	-	III
29	Щебень	1750-1950	II

Примечание. Отнесение грунтов к I-IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п. 7) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления.

К V-VI группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин - п. 7), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.

2. При разработке грунта в условиях передвижения экскаватора по мокрой подошве по настилам и сланям Н.вр. и Расц. умножать при глинистом грунте на 1,2 (ПР-1), при прочих грунтах на 1,1 (ПР-2).

Изготовление щитов и сланей нормируется отдельно.

3. При разработке экскаватором в зимнее время немерзлого грунта, намерзающего на стенки грейферного ковша Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-3).

4. Нормами и расценками настоящего раздела предусмотрено, что на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью до $0,65 \text{ м}^3$ и на экскаваторе с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью до 1 м^3 работает один машинист, а с ковшом большей вместимости двое рабочих: машинист и помощник машиниста.

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью св. $0,65 \text{ м}^3$ и экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью св. 1 м^3 может осуществляться одним машинистом без помощника, Н.вр. рабочих следует умножать на 0,55, Расц. - на 0,65, а Н.вр. для экскаватора (указанную в скобках) - на 1,1 (ПР-4).

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности

экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25-0,65 м³ и экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25-1 м³ не может выполняться одним машинистом (неблагоприятные климатические условия, работа на отдельно стоящей машине в значительном удалении от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнительные требования по технике безопасности и др.) в состав звена временно может быть включен помощник машиниста. При этом Н.вр. рабочих, работающих на экскаваторах с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,5-0,65 м³ следует умножать на 1,6, Н.вр. для экскаватора (указанную в скобках) на 0,8 (ПР-5); Н.вр. рабочих, работающих на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25-0,45 м³ и одноковшового экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25-1 м³ следует умножать на 1,8, Н.вр. для экскаватора (указанную в скобках) - на 0,9 (ПР-6), а Расц. пересчитывать, исходя из тарифной ставки звена, учитывающей разряд помощника машиниста.

Решение о включении в состав звена помощника машиниста принимается руководителем организации, в списочном составе которой числится машинист экскаватора, по согласованию с комитетом профсоюза.

5. Грузоподъемность автосамосвалов в зависимости от вместимости ковшей экскаватора рекомендуется принимать по табл. 2.

Таблица 2

Вместимость ковша экскаватора, м ³	Грузоподъемность автосамосвала, т
От 15 до 0,35	От 3,5 до 5
" 0,4 " 0,8	" 5 " 10
" 1 " 2	" 10 " 25

6. При наличии в зоне работы экскаватора предметов и устройств, мешающих работе, Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-7). Этот коэффициент применяется при наличии: надземных предметов (деревья, столбы, провод и т.п.) - для объема грунта, находящегося от мешающего предмета в пределах вылета стрелы экскаватора;

подземных коммуникаций для объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от мешающих предметов.

При одновременном наличии надземных предметов и подземных коммуникаций величина коэффициента не увеличивается.

Применение этого коэффициента должно быть обосновано соответствующим актом.

7. Нормами и расценками учтены, но не оговорены в составе работ подготовительно-заключительные и вспомогательные операции, обеспечивающие нормальное использование экскаваторов, в том числе: смазка, осмотр, опробование и передача экскаваторов при смене бригады, мелкий крепежный ремонт экскаваторов, выполняемый в течение рабочей смены; заправка машин горючесмазочными материалами и водой и т.п.

8. Нормами и расценками предусмотрено перемещение экскаваторов своим ходом в начале смены от места стоянки до места работы и в конце смены от места работы до стоянки на расстояние до 100 м.

Перемещение экскаваторов в начале или конце смены на расстояние более 100 м, а также разные переброски экскаваторов в течение смены в пределах работ оплачиваются

дополнительно по нормам табл. 3.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 км перемещения экскаваторов

Одноковшовый экскаватор	Вместимость ковша, м ³	Состав звена	Н.вр.	Расц.	№
На пневматическом ходу	До 0,4	Машинист экскаватора 5 разр. - 1	0,33 (0,33)	0- 37,3	1 (ПР-7)
	До 0,4	Машинист экскаватора 5 разр. - 1	0,5 (0,5)	0- 56,5	2 (ПР-8)
На гусеничном ходу	Св. 0,4 до 0,65	Машинист экскаватора 6 разр. - 1	0,5 (0,5)	0- 65,5	3 (ПР-9)
	Св. 0,65 до 0,8	Машинист экскаватора 6 разр. - 1 Помощник машиниста 5 разр. - 1	1 (0,5)	1-22	4 (ПР-10)
	Св. 0,8 до 2	То же	2 (1)	2-44	5 (ПР-11)

Состав работы

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижение экскаватора в процессе работы.

Таблица 4

Состав звена

Профессия и разряд	Вместимость ковша экскаватора, м ³		
	от 0,25 до 0,4	от 0,4 до 0,65	св. 0,65
Машинист 6 разр.	-	1	1
" 5 "	1	-	-
Помощник машиниста 5 разр.	-	-	1

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта

Вместимость ковша экскаватора с механическим приводом, м ³	Глубина забоя, м, до	Способ разработки грунта				
		с погрузкой в транспортные средства		навымет		
		Группа грунта				
		I	II	I	II	
0,35	4	4,1	5,8	3,3	4,6	1
		(4,1) ----- ---- 4-63	(5,8) ----- ---- 6-55	(3,3) ----- -- 3-73	(4,6) ----- ---- 5-20	
0,5	4	3,1	4,4	2,5	3,6	2
		(3,1) ----- ---- 4-06	(4,4) ----- ---- 5-76	(2,5) ----- ---- 3-28	(3,6) ----- ---- 4-72	
0,75	4	3,6	5	2,8	3,8	3
		(1,8) ----- ---- 4-39	(2,5) ----- --- 6-10	(1,4) ----- ---- 3-42	(1,9) ----- ---- 4-64	
1	6	2,8	4	2,2	3,2	4
		(1,4) ----- ---- 3-42	(2) ----- --- 4-88	(1,1) ----- ---- 2-68	(1,6) ----- ---- 3-90	
1,5		2,2	3,2	1,68	2,4	5
		(1,1) ----- ---- 2-68	(1,6) ----- ---- 3-90	(0,84) ---- ----- 2-05	(1,2) ----- --- 2-93	
		а	б	в	г	№

Примечания: 1. При глубине забоя, превышающей указанную в табл. 5, Н.вр. и Расц. для объема грунта, лежащего ниже этой глубины, умножать на 1,1 (ПР-12).

2. При ширине разработки менее тройной ширины ковша Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-13).

3. При черпании грунта из-под воды Н.вр. и Расц. умножать при глубине воды

0,2-0,5 м	на 1,1 (ПР-14)
до 2 м	" 1,25 (ПР-15)
" 4 м	" 1,4 (ПР-16)
св. 4 м	" 1,7 (ПР-17)

Глубина воды определяется в начале и в конце смены и принимается как среднее их значение.

4. При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно налипшего на зубья и стенки ковша экскаватора, Н.вр. и Расц. умножать до 1,1 (ПР-18).

Величина коэффициента устанавливается в зависимости от степени налипания грунта и оформляется актом.

5. При участии проходчиков в разработке грунта экскаватором (подача сигналов, очистка ковша, замер глубины ствола) Н.вр. принимать по табл. 5, а Расц. исчислять по ставке проходчика 5 разр.

§ ЕЗ6-2-2. Разработка неустойчивых грунтов грейфером "Темп-1" при проходке шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке

Техническая характеристика грейфера "Темп-1"

Полезная вместимость, м ³	0,8
Масса, т	3,75
Масса грейфера с грунтом, т	5,5
Высота, мм:	
при открытых челюстях	3550
" закрытых "	3075
Диаметр, мм:	
при открытых челюстях	2280
" закрытых "	2100

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена разработка грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом, слоями высотой 0,3-0,5 м без откачки грунтовых вод.

Крепь погружается одновременно с разработкой забоя по мере выемки грунта.

Выемка грунта производится из центральной части забоя с оставлением по контуру ствола бермы шириной 0,5-0,6 м, которая срезается ножевой частью крепи при погружении.

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Состав работы	Состав звена	Глубина ствола, м, до				
		10	20	30	40	
1. Разработка грунта. 2. Очистка грейферного ковша. 3. Профилактический осмотр и мелкий ремонт экскаватора. 4. Подвеска грейферного ковша к стреле экскаватора. 5. Подача сигналов машинисту экскаватора при разработке и	Машинист экскаватора 6 разр. - 1 Помощник машиниста 5 разр. - 1	0,3 (0,15)	0,34 (0,17)	0,38 (0,19)	0,42 (0,21)	1
		--- 0- 36,6	- 0- 41,5	--- 0- 46,4	- 0- 51,2	
выдаче грунта. 6. Замер глубины ствола	Проходчики: 6 разр. - 1 5 разр. - 2	0,45 - 0-	0,51 - - 0-	0,57 - - 0-	0,63 - - 0-	2
		68,4	77,5	86,6	95,8	
		а	б	в	г	№

§ Е36-2-3. Разработка вручную и выдача грунтов при сооружении форшахты

Указания по применению норм

1. Распределение грунта по группам в зависимости от трудности их разработки приведено в Вводной части настоящего выпуска.
2. Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта отбойными молотками и вручную на всю проектную глубину.
3. Нормами на разработку грунта предусмотрена выкидка всего разработанного грунта на бровку котлована или погрузка его в бады.

При глубине разработки до 1,5 м при средней ширине до 2 м, если грунт выбрасывается

на одну сторону выработки, и при средней ширине до 4 м, если грунт выбрасывается на две стороны, выкидка грунта на бровку производится непосредственно в процессе разработки.

При глубине разработки более 1,5 м грунт сначала выкидывается на полку или уступ, расположенные по высоте через 1,5 м, а затем производится перекидка грунта по полкам (уступам) с выкидкой его на бровку.

4. Грунт по мере выкидки из выработки необходимо отбрасывать от бровки во избежание его осыпания. Берма бровки должна быть постоянно очищена на ширину 0,5 м. Откидка грунта от бровки нормами учтена в объеме $1,5 \text{ м}^3$ грунта на 1 м длины бровки.

Откидка излишка грунта сверх $1,5 \text{ м}^3$ на 1 м длины бровки нормируется отдельно по § 56 сборника ЕНиР 2-1 с пересчетом расценок по ставкам, приведенным в табл. 1 п. 3 Вводной части настоящего выпуска.

5. При подкидке грунта по дну выработки для последующей выкидки ее на полку, уступ или бровку при ширине форшахты св. предусмотренной нормами (св. 2 м при выкидке на одну сторону или св. 4 м при выкидке на две стороны) следует к Н.вр. и Расц. табл. 1 добавлять Н.вр. и Расц. приведенные в табл. 3.

Пример. Определить Н.вр. на разработку вручную 1 м^3 II группы в форшахте шириной 10 м и глубиной 4 м при отсутствии креплений при выкидке грунта на две стороны.

Н.вр. на всю глубину разработки для грунта II группы согласно табл. 1 строки 5, гр. д 2 чел.-ч и дополнительно на подкидку грунта по дну форшахты согласно табл. 2, строки 6, гр. б 0,42 чел.-ч.

Н.вр. на 1 м^3 разработанного грунта составит:

6. Разработку форшахты с погрузкой разрабатываемого грунта в бадьи следует нормировать по графам а и е табл. 1 (в зависимости от способа разработки грунта, наличия или отсутствия крепи).

7. Устройство и разборка крепи стенок форшахты нормами и расценками настоящего параграфа не учтены и нормируются отдельно по § 49 сборника ЕНиР 2-1 с пересчетом расценок по ставкам, приведенным в табл. 1 п. 3 Вводной части настоящего выпуска.

Состав работы

1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полк при глубине св. 1,5 м) или погрузка грунта в бадьи. 4. Приемка и отправка бадей. 5. Установка, разборка и перестановка полков. 6. Перекидка грунта с уступа или полка на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок.

А. РАЗРАБОТКА НЕМЕРЗЛОГО ГРУНТА

Проходчик 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м^3 грунта

Способ разработки	Группа грунта	Условия работ										
		при отсутствии крепи					при наличии крепи					
		Глубина разработки, м, до										
		1	1,5	2	3	4	1	1,5	2	3	4	
Отбойными молотками	III	2,1 --- --- 3- - 3-04 19	2,3 --- --- 3- - 50	2,6 --- --- 3- - 95	3,0 --- --- 4- - 56	2,4 --- --- 3- - 65	2,5 --- --- 3- - 80	2,8 --- --- 4- - 26	3,2 --- --- 4- - 86	3,7 --- --- 5- - 62	1	
		2,8 --- --- 4- - 26	2,9 --- --- 4- - 41	3,2 --- --- 4- - 86	3,6 --- --- 5- - 47	4,1 --- --- 6- - 23	3,4 --- --- 5- - 17	3,5 --- --- 5- - 32	3,9 --- --- 5- - 93	4,4 --- --- 6- - 69	5 --- --- 7- - 60	2
	3,7 --- --- 5- - 62	3,8 --- --- 5- - 78	3,9 --- --- 5- - 93	4,3 --- --- 6- - 54	4,7 --- --- 7- - 14	4,6 --- --- 6- - 99	4,7 --- --- 7- - 14	4,8 --- --- 7- - 30	5,3 --- --- 8- - 06	5,8 --- --- 8- - 82	3	
	I	0,97 --- --- 1- - 47	1,1 --- --- 1- - 52	1,4 --- --- 2- - 13	1,6 --- --- 2- - 43	1,1 --- --- 1- - 67	1,2 --- --- 1- - 82	1,4 --- --- 2- - 13	1,7 --- --- 2- - 58	2,1 --- --- 3- - 04	4	
II		1,3 --- --- 1- - 98	1,4 --- --- 2- - 13	1,6 --- --- 2- - 43	1,9 --- --- 2- - 89	2,1 --- --- 3- - 19	1,7 --- --- 2- - 58	1,8 --- --- 2- - 74	1,9 --- --- 2- - 89	2,3 --- --- 3- - 50	2,6 --- --- 3- - 95	5
		III	2,1 --- --- 3- - 19	2,2 --- --- 3- - 34	2,3 --- --- 3- - 50	2,8 --- --- 4- - 26	3,1 --- --- 4- - 71	2,6 --- --- 3- - 95	2,7 --- --- 4- - 10	3,0 --- --- 4- - 56	3,4 --- --- 5- - 17	3,9 --- --- 5- - 93
IV	3,1 --- --- 4- - 71		3,2 --- --- 4- - 86	3,4 --- --- 5- - 17	3,8 --- --- 5- - 78	4,3 --- --- 6- - 54	3,8 --- --- 5- - 78	3,9 --- --- 5- - 93	4,2 --- --- 6- - 38	4,7 --- --- 7- - 14	5,3 --- --- 8- - 06	7
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Примечание. Нормами настоящего параграфа предусмотрен диаметр форшахты до 5 м.

При диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м^3 грунта по дну форшахты к Н.вр. и Расц. табл. 1, следует добавлять Н.вр. и Расц., указанные в табл. 2.

Проходчик 5 разр.

Таблица 2

Диаметр форшахты, м	Группа грунта										
	I		II		III		IV		IVp-Vp		
6	0,19 ----- - 0-28,9	(ПР-1)	0,23 ----- -- 0-35	(ПР-2)	0,32 ----- - 0-48,6	(ПР-3)	0,42 ----- - 0-63,8	(ПР-4)	0,47 ----- - 0-71,4	(ПР-5)	1
7	0,25 ----- 0-38	(ПР-6)	0,3 ----- 0-45,6	(ПР-7)	0,41 ----- -- 0-62,3	(ПР-8)	0,54 ----- - 0-82,1	(ПР-9)	0,6 ----- 0-91,2	(ПР-10)	2
8	0,29 ----- -- 0-44,1	(ПР-11)	0,35 ----- - 0-53,2	(ПР-12)	0,48 ----- - 0-73	(ПР-13)	0,63 ----- - 0-95,8	(ПР-14)	0,7 ----- - 1-06	(ПР-15)	3
9	0,32 ----- - 0-48,6	(ПР-16)	0,39 ----- - 0-59,3	(ПР-17)	0,53 ----- - 0-80,6	(ПР-18)	0,7 ----- -- 1-06	(ПР-19)	0,78 ----- -- 1-19	(ПР-20)	4
10	0,35 ----- -- 0-53,2	(ПР-21)	0,42 ----- - 0-63,8	(ПР-22)	0,58 ----- - 0-88,2	(ПР-23)	0,75 ----- -- 1-14	(ПР-24)	0,84 ----- --- 1-28	(ПР-25)	5
11	0,42 ----- -- 0-63,8	(ПР-26)	0,51 ----- -- 0-77,5	(ПР-27)	0,7 ----- 1-06	(ПР-28)	0,91 ----- ---- 1-38	(ПР-29)	1 ----- 1-52	(ПР-30)	6
12	0,48 ----- -- 0-73	(ПР-31)	0,58 ----- -- 0-88,2	(ПР-32)	0,8 ----- 1-22	(ПР-33)	1,1 ----- 1-67	(ПР-34)	1,2 ----- - 1-82	(ПР-35)	7
	а		б		в		г		д		№

Б. РАЗРАБОТКА МЕРЗЛОГО ГРУНТА

Проходчик 5 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Способ разработки	Группа грунта	Глубина промерзания и глубина разработки, м, до			
		0,5	1	1,5	
Отбойными молотками	Im	2,8 ----- 4- 26	3,1 ----- 4-71	3,3 ----- 5-02	1
	IIм	3,5 ----- 5-32	3,9 ----- 5-93	4,2 ----- 6-38	2
	IIIм	5,1 ----- 7-75	5,7 ----- 8-66	6,2 ----- 9-42	3
	IVм	6,2 ----- 9-42	6,7 ----- 10-18	7,4 ----- 11-25	4
Вручную	Im	3,9 ----- 5-93	4,4 ----- 6-69	4,8 ----- 7-30	5
	IIм	4,9 ----- 7-45	5,5 ----- 8-36	6,1 ----- 9-27	6
	IIIм	7,8 ----- 11- 86	8,8 ----- 13- 38	9,8 ----- 14-90	7
	IVм	9,5 ----- 14- 44	10,5 ----- 15- 96	11,5 ----- 17- 48	8
		а	б	в	№

Примечания: 1. Нормами табл. 3 предусмотрена разработка мерзлых грунтов без крепления.

При необходимости установки крепи Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-36).

2. Нормами настоящего параграфа предусмотрен диаметр форшахты до 5 м. При диаметре форшахты св. 5 м за перекидку 1 м³ грунта по дну форшахты к основным Н.вр. и

Расц. табл. 3 следует добавлять Н.вр. и Расц., указанные в табл. 4.

Проходчик - 5 разр.

Таблица 4

Диаметр форшахты, м	Группа грунта								
	I м		II м		III м		IV м		
6	0,46 ----- 0-69,9	(ПР- 37)	0,52 ----- 0-79	(ПР- 38)	0,75 ----- 1-14	(ПР- 39)	0,9 ----- 1- 37	(ПР- 40)	1
7	0,58 ----- 0-88,2	(ПР- 41)	0,67 ----- 1,02	(ПР- 42)	0,97 ----- 1-47	(ПР- 43)	1,2 ----- 1-82	(ПР- 44)	2
8	0,68 ----- 1-03	(ПР- 45)	0,78 ----- 1-19	(ПР- 46)	1,1 ----- 1-67	(ПР- 47)	1,4 ----- 2-13	(ПР- 48)	3
9	0,76 ----- 1-16	(ПР- 49)	0,87 ----- - 1-32	(ПР- 50)	1,3 ----- 1-98	(ПР- 51)	1,5 ----- 2-28	(ПР- 52)	4
10	0,82 ----- 1-25	(ПР- 53)	0,94 ----- 1-43	(ПР- 54)	1,4 ----- 2-13	(ПР- 55)	1,7 ----- 2-58	(ПР- 56)	5
11	0,98 ----- 1-49	(ПР- 57)	1,1 ----- 1- 67	(ПР- 58)	1,6 ----- 2-43	(ПР- 59)	2 ----- 3- 04	(ПР- 60)	6
12	1,1 ----- 1- 67	(ПР- 61)	1,3 ----- 1- 98	(ПР- 62)	1,9 ----- 2-89	(ПР- 63)	2,2 ----- 3-34	(ПР- 64)	7
	а		б		в		г		№

§ ЕЗ6-2-4. Разработка и выдача грунта при проходке шахтных стволов обычным способом

Указания по применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта буровзрывным способом, отбойными молотками и вручную с одновременной погрузкой его в бадьи или вагонетки.

Подъем бадей или клетей с вагонетками предусмотрен шахтной подъемной машиной или краном.

Состав работ

При разработке грунта буровзрывным способом

1. Бурение шпуров. 2. Приготовление забойки. 3. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 4. Оборка грунта по периметру забоя. 5. Разбивка крупных кусков грунта. 6. Откидка грунта к месту погрузки. 7. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 8. Прием и отправление бадей или клетей из забоя. 9. Очистка тюбинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.

При разработке грунта отбойными молотками и вручную

1. Разрыхление грунта. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бадьи или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Способ разработки	
	буровзрывной	отбойными молотками и вручную
Проходчик 6 разр.	1	-
" 5 "	-	1

А. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Тип перфоратора	Группа грунта								
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
ПР-18, ПР-24, ПР-27, ПР-30-Л, ПР-30К	1,5 ----- --- 2-66	2,1 ----- --- 3-72	2,8 ----- --- 4-96	3,8 ----- --- 6-73	5,1 ----- - 9-03	6,6 ----- -- 11-68	8 ----- 14-16	9,4 ----- - 16-64	1
ПР-35, ПР-20	1,6 ----- --- 2-83	2,2 ----- -- 3-89	3,1 ----- -- 5-49	4,2 ----- -- 7-43	5,7 ----- -- 10-09	7,3 ----- -- 12-92	8,8 ----- -- 15-58	10,5 ----- -- 18-59	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	№

Б. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И ВРУЧНУЮ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Способ разработки									
отбойными молотками							вручную		
Группа грунта									
III	IV	IV p	V p	V	VI	VII	I	II	III
1,8 ----- 2-74	2,4 ----- 3-65	2,8 ----- 4-26	3,4 ----- 5-17	4,9 ----- 7-45	6,3 ----- 9-58	7,8 ----- 11-86	1,2 ----- 1-82	1,6 ----- 2-43	2,1 ----- 3-19
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

§ ЕЗ6-2-5. Разработка и выдача грунта бадьями при проходке шахтных стволов с замораживанием на всю глубину ствола

Указания по применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта, полностью замороженного по контуру забоя (35% объема) и частично замороженного в ядре (65% объема), на 1 м ствола.

Разработка производится: замороженного и частично замороженного грунта I и II групп отбойными молотками, III и IV групп буровзрывным способом или отбойными молотками.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Способ разработки	
	буровзрывной	отбойными молотками
Проходчик 6 разр.	1	-
" 5 "	-	1

Состав работ

При разработке грунта буровзрывным способом

1. Бурение шпуров. 2. Разрыхление взорванного грунта отбойными молотками. 3. Оборка грунта по периметру забоя. 4. Разбивка крупных кусков грунта. 5. Откидка грунта к месту погрузки. 6. Погрузка грунта в бады или вагонетки. 7. Прием и отправление бадей или клетей. 8. Очистка тюбинговых ячеек и подвешного полка от грунта, разбросанного взрывом.

При разработке грунта отбойными молотками

1. Разрыхление грунта отбойными молотками. 2. Оборка грунта по периметру забоя. 3. Откидка грунта к месту погрузки. 4. Погрузка грунта в бады или вагонетки. 5. Прием и отправление бадей или клетей.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Способ разработки	Группа грунта	Н.вр.	Расц.	№
Буровзрывной	III	1,7	3-01	1
	IV	2,1	3-72	2
Отбойными молотками	I	1,5	2-28	3
	II	1,9	2-89	4
	III	2,3	3-50	5
	IV	3,0	4-56	6

Примечания: 1. При проходке шахтных стволов с другими соотношениями объемов полностью и частично замороженных грунтов к Н.вр. и Расц. табл. 2 применять коэффициенты табл. 3 в зависимости от объема полностью замороженных грунтов на 1 м ствола.

Таблица 3

Объем полностью замороженного грунта, %, до	20	30	35	40	50
Коэффициент к Н.вр. и Расц.	0,9 (ПР-1)	0,95 (ПР-2)	1 (ПР-3)	1,04 (ПР-4)	1,1 (ПР-5)

2. В случаях, если замораживание распространяется только по контуру забоя, а ядро не подвергается замораживанию, Н.вр. и Расц. на разработку 1 м³ замороженного грунта по контуру забоя принимать по табл. 4, разработку грунта в ядре нормировать по ЕЗ6-2-4.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта (по контуру забоя)

Способ разработки	Группа грунта	Н.вр.	Расц.	№
Буровзрывной	III	2,3	4-07	1
	IV	3,1	5-49	2
Отбойными молотками	I	2	3-04	3
	II	2,6	3-95	4
	III	3,2	4-86	5
	IV	4,5	6-84	6

ГЛАВА 2. КРЕПЛЕНИЕ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы предусмотрено устройство временной и постоянной крепи шахтных стволов.

2. Временная крепь шахтных стволов состоит из инвентарных металлических колец и деревянной затяжки.

Каждое кольцо крепи состоит из сегментов, соединенных между собой накладками и штырями. Число сегментов в кольце приведено в табл. 1.

Таблица 1

Диаметр шахтного ствола, м	Число сегментов в кольце, шт.
3	3
4	4
4,5	4
5,5	4
6	4
7,5	6
9,5	8

3. При устройстве временной крепи первое кольцо подвешивается к опорной раме или пакету двутавровых балок, уложенных на деревянные брусья (лежни) на поверхности шахтного ствола.

Каждое последующее кольцо подвешивается к предыдущему при помощи стальных подвесок (крюков).

4. Подвешивание колец выполняется по отвесам, опущенным со скоб, установленных маркшейдерской службой, и по радиусам от центрального отвеса.

5. Для обеспечения устойчивости и жесткости временной крепи между ее кольцами устанавливаются вертикальные распорки из труб или бревен.

6. Крепление стен шахтного ствола между кольцами производится закладной или забивной затяжками из досок.

7. При возведении постоянной крепи в крепких грунтах временная крепь разбирается, в слабых и средних грунтах снимаются только кольца, в плавуне временная крепь не снимается.

8. Монтаж тубинговой обделки шахтных стволов производится подведением тубингов

снизу при обычном способе и наращиванием сверху при опускном колодце или в тиксотропной рубашке.

9. Нормы предусматривают монтаж чугунных и железобетонных тубинговых обделок с болтовым креплением на сферических шайбах с применением пневматических сболчивателей. В случае крепления тубингов болтами с плоскими шайбами Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 0,8 (ТЧ-1). При навинчивании гаек роликовыми ключами независимо от вида шайб Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,4 (ТЧ-2).

10. При монтаже тубинговой обделки с болтовым креплением на сферических шайбах дотягивание болтов роликовыми ключами учтено и дополнительной оплате не подлежит.

11. При установке трех первых колец тубинговой обделки стволов Н.вр. и Расц. умножать: при монтаже первого кольца - на коэффициент 2 (ТЧ-3), при монтаже второго и третьего колец - на коэффициент 1,5 (ТЧ-4).

Применять повышающие коэффициенты на установку трех первых колец тубинговой обделки шахтного ствола при смонтированных кольцах оголовника не разрешается.

12. В процессе монтажа тубинговой обделки производятся выверка правильности уложенных тубингов и исправление допущенных отклонений (при необходимости) без дополнительной оплаты.

При креплении шахтного ствола временной крепью диаметр собранного кольца должен иметь предельное отклонение ± 30 мм, от проектного сечения. Расстояние между металлическими кольцами должно быть не более 1 м. Затяжка боковой поверхности ствола должна выполняться досками (марчеванами). Пустоты за затяжкой должны быть забучены.

13. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрен монтаж чугунных и железобетонных обделок, характеристики которых приведены в табл. 2 (при ширине кольца 1 м).

Таблица 2

Наружный диаметр кольца, м	Число тубингов в кольце	марка	На 1 кольцо				Масса кольца, т	Объем бетона на 1 кольцо, м ³
			болтов, шт.	шпилек, шт.	пробок, шт.	швов, м		
4,5	9	К-1; С-8	85	-	8	23,2	5,77	-
5,5	10	Н1-2; Н2-5		-	9	26,1	5,92	-
		К1-1; С1-2	81					
5,5	10	5,5НБ-7; 5,5СБ-2; 5,5КБ-1	57	-	9	26,1	5,86	2,433
5,7	6	57Ш-6	12	12	6	22,2	9,5	3,8
6	12	К-1; С-2; Н-9	115	-	11	29,8	7,57	-

§ Е36-2-6. Устройство и разборка временной инвентарной крепи шахтного ствола

Состав работ

При установке опорной рамы

1. Подготовка основания. 2. Укладка деревянных брусьев (лежней) на основание. 3. Укладка металлических балок на лежни. 4. Установка элементов рамы на балки. 5. Крепление элементов болтами. 6. Выверка положения рамы.

При установке металлических колец

1. Навеска стальных подвесок (крюков). 2. Установка сегментов металлического кольца на подвески (крюки). 3. Крепление сегментов накладками и штырями. 4. Заготовка и установка распорок между кольцами.

При устройстве крепи стен

1. Подчистка стен шахтного ствола. 2. Заводка или забивка досок за металлические кольца. 3. Заготовка и забивка клиньев. 4. Забутовка пустот за крепью.

При разборке элементов крепи

1. Разборка металлических колец на отдельные сегменты с выбивкой распорок. 2. Разборка крепи стен с погрузкой досок в бады. 3. Разборка опорной рамы на отдельные элементы со снятием болтов.

Проходчик 5 разр.

А. УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЕЦ КРЕПИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 опорную раму и 1 кольцо

Наименование работ	Диаметр шахтного ствола, м				
	3	4-6	7,5	9,5	
Установка опорной рамы	4,1 ----- 6-23	5,6 ----- 8-51	7,5 ----- 11-40	9 ----- 13-68	1
Установка металлических колец	2,2 ----- 3-34	3 ----- 4-56	4,5 ----- 6-84	5,9 ----- 8-97	2
Разборка опорной рамы	2,1 ----- 3-19	2,9 ----- 4-41	3,7 ----- 5-62	4,5 ----- 6-84	3
Разборка металлических колец	1,4 ----- 2-13	1,8 ----- 2-74	2,7 ----- 4-10	3,6 ----- 5-47	4
	а	б	в	г	№

Б. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЗАТЯЖКИ СТЕН

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² закрепленной стены

Наименование работ		Шаг крепи, м			
		0,6	0,8	1	
Устройство затяжки стен	закладной	0,32 ----- 0-48,6	0,25 ----- 0-38	0,2 ----- 0-30,4	1
	забивной	-	0,7 ----- 1-06	-	
Разборка затяжки стен		0,16 ----- 0-24,3	0,13 ----- 1-19,8	0,1 ----- 0-15,2	3
		а	б	в	№

§ ЕЗ6-2-7. Устройство и разборка опалубки при сооружении форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки

Указания по применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрены устройство и разборка опалубки форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки из кружал, опалубочных досок и переносных деревянных полков для приема бетонной смеси.

Состав работ

При установке кружал

1. Сборка кружал из готовых сегментов. 2. Установка кружал на место. 3. Раскрепление кружал межкружальными коротышами, распорками и расшивками. 4. Выверка по осям.

При устройстве опалубки

1. Заготовка и пришивка досок. 2. Устройство окон в опалубке (в камере кессона). 3. Установка креплений.

При устройстве коробов для гнезд

1. Заготовка коробов. 2. Установка и крепление коробов.

При устройстве настила

1. Выравнивание грунта. 2. Заготовка и укладка лаг. 3. Настилка досок с перепиливанием и подтеской. 4. Пришивка досок.

При разборке кружал

1. Выбивка стоек, распорок и коротышей. 2. Разборка кружал на сегменты.

При разборке опалубки коробов и настила

1. Снятие креплений (скоб и других). 2. Выбивка клиньев. 3. Разборка опалубки, коробов и настила. 4. Очистка материала от бетона и грунта. 5. Выдергивание гвоздей.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование элементов опалубки		Измеритель	Наименование работ		
			установка	разборка	
Кружала диаметром, м	от 4,5 до 6	1 кружало	3,5 ----- 6-20	2,2 ----- 3-89	1
	от 6,1 до 7,5	То же	4,2 ----- 7-43	2,6 ----- 4-60	2
	св. 7,5	"	5,2 ----- 9-20	3,2 ----- 5-66	3
Опалубка	стен	1 м ² опалубки	0,33 ----- 0-58,4	0,16 ----- 0-28,3	4
	камеры кессона	То же	1,2 ----- 2-12	0,86 ----- 1-52	5
Короба для гнезд		1 короб	0,53 ----- 0-93,8	0,43 ----- 0-76,1	6
Настил		1 м ² настила	0,37 ----- 0-65,5	0,2 ----- 0-35,4	7
			а	б	№

Примечание. При устройстве опалубки из лесоматериала, бывшего в употреблении и требующего очистки от раствора и грязи и выдергивания гвоздей, Н.вр. и Расц. строк № 4а, 5а, 6а и 7а умножать на коэффициент 1,2 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-8. Установка арматуры в стены форшахты, шахтного ствола и железобетонной рубашки

Состав работы

1. Выправка погнутых стержней арматуры. 2. Подача арматуры к месту установки. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры. 4. Установка хомутов. 5. Вязка узлов арматуры. 6. Выверка правильности установки арматуры. 7. Постановка подкладок.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 100 кг установленной арматуры

Преобладающий диаметр арматуры, мм				
до 8	до 12	до 28	до 26	св. 26
4,1 ----- 7-26	3,4 ----- 6-02	2,7 ----- 4-78	1,7 ----- 3-01	1,3 ----- 2-30
а	б	в	г	д

§ ЕЗ6-2-9. Бетонные работы в шахтном стволе

Состав работы

1. Приемка бетонной смеси из транспортного прибора. 2. Перекидка бетонной смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение вибраторами. 7. Простукивание опалубки. 8. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 9. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки и других армированных конструкций (при необходимости). 10. Установка трубок для нагнетания.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Вид конструкций		Способ подачи	Конструкции		
			с арматурой	без арматуры	
Стены ствола при проходке обычным способом и стены железобетонной рубашки при толщине стен, мм	до 200	Бадьями	4,3 ----- 7-61	-	1
	от 201 до 300		3,2 ----- 5-66	2,3 ----- 4-07	2
	от 301 до 400		2,2 ----- 3- 89	1,6 ----- 2-83	3
	св. 400		-	1,2 ----- 2-12	4
Стены форшахты, опускного колодца и кессона при толщине стен, мм	до 300	Автосамосвалами	3,1 ----- 5-49	1,7 ----- 3-01	5
	от 301 до 400		2,3 ----- -- 4-07	1,1 ----- 1-95	6
	св. 400		1,5 ----- 2-66	0,89 ----- --- 1-58	7
Перекрытие кессона		"	1,3 ----- 2-30	-	8
Пол постоянного водосборника		Бадьями	-	1 ----- 1-77	9
			а	б	№

Примечания: 1. При уплотнении бетонной смеси вручную Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,2 (ПР-1). 2. При укладке бетонной смеси в местах замыкания колец подведением их снизу при бетонировании стен шахтного ствола на 1 м замка добавлять: при укладке бетонной смеси без арматуры Н.вр. 2,6 чел.-ч, Расц. 4-60 (ПР-2) при укладке бетонной смеси с арматурой Н.вр. 3,9 чел.-ч, Расц. 6-90 (ПР-3).

§ Е36-2-10. Крепление оголовка шахтного ствола чугунными тубингами

Указания по применению норм

Монтаж колец оголовка предусмотрен из чугунных тубингов наращиванием сверху при помощи автомобильного крана.

Первое кольцо оголовка монтируется на деревянных подкладках, укладываемых на подошву оголовка, выверяется и раскрепляется деревянными распорками. Монтаж второго и третьего колец производится с подмостей.

Состав работы

1. Строповка и перемещение подкладок к месту укладки. 2. Расстроповка подкладок. 3. Укладка подкладок (при монтаже первого кольца) на подошву оголовка по маркшейдерским отметкам. 4. Строповка тубинга к тросу монтажного крана. 5. Перемещение тубинга к месту установки. 6. Постановка тубинга на место (тубинги первого кольца на подкладки, тубинги последующих колец на ранее уложенное кольцо тубингов) со взятием на оправки. 7. Расстроповка тубинга. 8. Постановка болтов в

отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубинга. 9. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями. 10. Раскрепление первого кольца распорками. 11. Заготовка прокладок и распорок. 12. Устройство подмостей (при монтаже второго и последующих колец). 13. Подноска болтов на расстояние до 30 м.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Наименование работ	Наружный диаметр оголовка, м			
	6	5,5	4,5	
Монтаж кольца оголовка:				
первого	23 ----- 40-71	21 ----- 37-17	19 ----- 33-63	1
двух последующих	17 ----- 30-09	13 ----- 23-01	13 ----- 23-01	2
	а	б	в	№

§ ЕЗ6-2-11. Крепление шахтного ствола чугунными тубингами

Указания по применению норм

Очистка болтов и болтовых отверстий тубингов от грязи производится перед установкой тубингов на место.

Нормами и расценками данного параграфа предусмотрена установка тубингов двумя способами: подведением снизу и наращиванием сверху.

Установка тубингов подведением снизу предусмотрена электрическими лебедками грузоподъемностью до 3 т, смонтированными:

на подвесном металлическом полке в стволе;

на деревянном полке в стволе;

на поверхности у устья ствола.

Монтаж тубинговой обделки предусмотрен после разработки и уборки грунта и совмещается только с бурением шпуров на новую заходку (при взрывном способе работ).

Установка тубингов наращиванием сверху производится при помощи автомобильного крана или крана-укосины. Дотяжка болтов предусмотрена роликовыми ключами.

Обслуживание подъемного механизма при монтаже обделки шахтного ствола нормами не учтено и оплачивается отдельно.

Состав работ

При установке тубингов подведением снизу

1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на захват с подведением его под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием. 4. Отсоединение захвата. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тубингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.

При установке тубингов наращиванием сверху

1. Прикрепление тьюбинга к тросу крана-укосины или автомобильного крана. 2. Перемещение тьюбинга к месту установки подъемным механизмом. 3. Постановка тьюбинга на ранее уложенное кольцо тьюбингов со взятием на оправки. 4. Отсоединение троса. 5. Постановка болтов в отверстия устанавливаемого и ранее установленного тьюбингов. 6. Затягивание гаек болтов пневматическими сболчивателями.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Способ установки тьюбингов	Механизмы для установки	Диаметр шахтного ствола, м			
		6	5,5	4,5	
Подведение снизу	Электрическая лебедка грузоподъемностью 1,5 т на подвесном полке в стволе	12 ----- - 21-24	10 ----- -- 17- 70	8,5 ----- - 15-05	1
	Электрическая лебедка грузоподъемностью 3 т на поверхности или 1,5 т на деревянном полке в стволе	14,5 ---- ---- 25- 67	12 ----- --- 21- 24	10,5 ---- ---- 18- 59	2
Нарращивание сверху	Автомобильный кран или кран-укосина	10 ----- - 17-70	8,5 ----- --- 15- 05	7,3 ----- -- 12-92	3
		а	б	в	№

Примечание. Нормами строки № 2 предусмотрено обслуживание лебедки грузоподъемностью 3 т проходчиками. При обслуживании лебедки машинистом Н.вр. и Расц. строки № 2 умножать на коэффициент 0,9 (ПР-1).

§ Е36-2-12. Крепление шахтного ствола железобетонными тьюбингами с подведением их снизу

Указания по применению норм

Установка тьюбингов предусмотрена тельфером, смонтированным на круговом монорельсе, или монтажной электрической лебедкой и вращающейся стрелой, установленными на подвесном металлическом полке в стволе.

Опускание тьюбингов к месту укладки производится подъемной шахтной машиной или редукторной лебедкой.

Скрепление тьюбингов типа НБ, СБ и КБ предусмотрено по торцам и фланцам болтами со сферическими шайбами, тьюбингов типа 57Ш - по торцам двумя шпильками, по фланцам - двумя болтами со сферическими шайбами. Установка последнего в кольцо тьюбинга типа 57Ш предусмотрено с заводкой в ранее выработанную нишу, после чего тьюбинг берется по торцам на шпильки и доводится до проектного положения.

Покрытие слоем горячего битума внешней стороны тьюбингов перед установкой их на место производится верхним звеном рабочих, работа которого нормами не учтена.

Обслуживание ляд, двухъярусных подвесных металлических полков и подача сигналов с двухъярусных подвесных полков производится специальным рабочим, не входящим в состав звена проходчиков.

Проходчик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав работы	Н.вр. ----- --- Расц.
1. Открепление тубинга от троса подъемного механизма. 2. Перекрепление тубинга на трос тельфера или монтажной лебедки с подведением под ранее установленное кольцо. 3. Взятие тубинга на оправки с подклиниванием и отсоединением троса. 4. Постановка шпилек и болтов с завинчиванием гаек болтов пневматическими сболчивателями. 5. Дотягивание болтов накидными ключами. 6. Обслуживание тельфера или монтажной лебедки	14 --- ----- 24-78

§ ЕЗ6-2-13. Устройство проема в крепи шахтного ствола

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство проема для ввода проходческого щита в тоннель.

В проектируемом проеме металлические сегменты крепи шахтного ствола должны быть установлены без перевязки стыков.

При разборке сегментов металлических колец временной крепи проема устанавливается деревянная рама, размеры которой соответствуют диаметру щита. Стойки рамы заглубляют в грунт на глубину 0,5 м.

Разъединение стыков сегментов металлических колец начинается с нижнего кольца. Свободные концы сегментов закрепляют на стойках рамы.

В неустойчивых грунтах перед разборкой крепи стен шахтного ствола во избежание обвала грунта по контуру проема забивается горизонтальный шпунт.

Разборку крепи стен шахтного ствола производят перед разработкой грунта в проеме.

Состав работ

При устройстве крепи проема

1. Разработка приямков под стойки рамы. 2. Установка элементов рамы с креплением скобами. 3. Забивка горизонтального шпунта в верхней части проема. 4. Разъединение стыков сегментов металлических колец крепи стен шахтного ствола. 5. Снятие сегментов металлических колец крепи в контуре проема. 6. Разборка деревянной крепи стен ствола с погрузкой досок в бадьи.

При разборке крепи проема

1. Выдергивание скоб. 2. Снятие элементов крепи рамы.

Состав звена

Проходчик 6 разр.	- 1
" 5 "	- 1

Нормы времени и расценки на 1 проем

Наименование работ	Диаметр проема, м						
	2	2,1	2,6	3,6	4		
Устройство и крепление проема	12,5 ----- - 20-56	13 ----- 21-39	16,5 ----- - 27-14	23,5 ----- - 38-66	26 ----- 42-77	1	
Забивка горизонтального шпунта в грунтах	I группы	1,8 ----- 2-96	1,9 ----- - 3-13	2,3 ----- 3-78	3,1 ----- 5-10	3,5 ----- 5-76	2
		II и III групп	1,3 ----- 2-14	1,4 ----- - 2-30	1,7 ----- 2-80	2,3 ----- 3-78	
Разборка крепи проема	6,7 ----- 11-02	7,1 ----- 11-68	9,1 ----- 14-97	13,5 ----- 22-21	15 ----- 24-68	4	
	а	б	в	г	д	№	

§ Е36-2-14. Установка и разборка опорного кольца в сопряжении шахтного ствола с тоннелем

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка инвентарного деревянного или металлического опорного кольца для домкратов щита.

Установка опорного кольца предусмотрена перед монтажом первого кольца блочной тоннельной обделки. Нижняя половина опорного кольца устанавливается по контуру временного лотка тоннеля, верхняя половина кольца раскрепляется расстрелами в упорную стенку.

Состав звена

Проходчик 6 разр.	- 1
" 5 "	- 1

Нормы времени и расценки на 1 опорное кольцо

Наименование и состав работ	Диаметр щитов, м						
	2	2,1	2,6	3,2	3,6	4	
Установка							
1. Монтаж опорного кольца. 2. Крепление стыков элементов кольца. 3. Установка расстрелов	3,4 ----- --- 5-59	3,8 ----- --- 6-25	5,3 ----- --- 8-72	7,1 ----- --- 11-68	8,3 ----- --- 13-65	9,5 ----- --- 15-63	1
Разборка							
1. Выбивка расстрелов. 2. Разборка опорного кольца на элементы	0,86 --- ----- 1-41	0,95 --- ----- 1-56	1,3 --- ----- 2-14	1,8 --- ----- 2-96	2,0 --- ----- 3-29	2,3 --- ----- 3-78	2
	а	б	в	г	д	е	№

ГЛАВА 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормы настоящей главы охватывают работы по тампонированию грунтов методом цементации и битумизации, первичному и контрольному нагнетанию, замене болтов и пробок, изоляции стыков, оштукатуриванию бетонной поверхности, оштукатуриванию по изоляции и наклейке изоляции.

2. Цементация и битумизация грунтов предусмотрены при наличии предварительно пройденной части ствола.

3. При сооружении шахтного ствола в слабых, быстро отслаивающихся грунтах для первичного нагнетания предусмотрено применение мелкого гравия или щебня.

4. Нагнетание растворов или гравия через пробочные отверстия в тубингах или через металлические трубки, закладываемые в обделку в процессе бетонирования, производится при первичном нагнетании под давлением до 490 кПа (5 атм), при контрольном - под давлением до 980 кПа (10 атм).

5. Контрольное подтягивание болтов предусмотрено пневматическими сболчивателями.

Изоляция стыков предусмотрена водонепроницаемым расширяющимся цементом (ВРЦ), в особых случаях - освинцованным шнуром. Необходимость изоляции стыков освинцованным шнуром должна быть подтверждена специальным актом. Цементная замазка готовится на месте работ и укладывается послойно участками длиной в 3-4 м вручную или цементоукладчиком. Каждый уложенный слой цемента уплотняется чеканочным молотком и после уплотнения орошается водой.

6. Бетонная поверхность обделки, предназначенная под оклейку рулонным материалом, должна быть чистой и сухой; имеющиеся на поверхности наплывы, выступы и т.п. должны быть срублены, раковины - заделаны. Выровненная поверхность оштукатуривается цементным раствором слоем толщиной 5 мм.

7. Листы гидроизоляционного покрытия прикрепляются на подготовленную поверхность внахлестку с перекрытием наклеиваемого листа каждым последующим листом не менее чем на 100-150 мм. Наклеенные листы разглаживаются шпателем в двух направлениях накрест по всей поверхности и особо тщательно по кромкам и стыкам.

8. Поверхность наклеенной изоляции оштукатуривается цементным раствором толщиной 20 мм.

9. Выполнение работ предусмотрено с подвесных полков или готовых подмостей по расстрелам.

§ Е36-2-15. Цементация грунта

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Н.вр.	№
		Расц.	
Монтаж и последующий демонтаж труб в стволе с помощью электрической лебедки	1 м трубопровода	1 ---- ----- 1-52	1
Цементация			
1. Приготовление раствора. 2. Нагнетание цементного раствора составом 1:3 и 1:2 в скважины. 3. Промывка скважин водой. 4. Испытание скважин на водопоглощение. 5. Заделка швов тубинговой обделки ствола	1 м ³ цемента	2,5 --- ----- 3-80	2

§ Е36-2-16. Битумизация грунта

Норма времени и расценка на 100 л битума в деле

Состав звена	Состав работы	Н.вр.
		Расц.
Проходчик 5 разр. - 1 Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр. - 1	1. Нагнетание горячего битума насосом в скважины. 2. Прогрев скважин. 3. Опробование битумизационной установки. 4. Постановка нагнетателя на скважину. 5. Переключение нагнетателя с одной скважины на другую. 6. Промывка битумопровода.	1,3 --- ----- 1-85

§ Е36-2-17. Первичное нагнетание за обделку шахтного ствола

Состав работы

1. Загрузка материала нагнетания в растворонагнетатель вручную лопатами из вагонеток. 2. Выбивка деревянных пробок. 3. Включение растворонагнетателя. 4. Нагнетание за обделку. 5. Конопатка швов обделки и зазоров между грунтом и обделкой. 6. Перестановка сопла и нагнетательного шланга по ходу работы с отвинчиванием сопла из отверстий тубингов или откреплением из тампонажных трубок. 7. Разбуривание бетона в тампонажных трубках (при нагнетании за монолитную обделку). 8. Прочистка и промывка растворонагнетателя и шланга. 9. Забивка деревянных пробок. 10. Перестановка растворонагнетателя по ходу работы.

Состав звена

Проходчик 5 разр.	- 1
Изолировщик 3 "	- 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ сухой смеси или гравия

Вид обделки ствола	Материал нагнетания		
	песчано-цементный раствор	гравий	
Бетонная монолитная	4,8 ----- 6-48	-	1
Тюбинговая чугунная или железобетонная	3,6 ----- 4-86	2,5 ----- 3-38	2
	а	б	№

§ Е36-2-18. Нагнетание бентонитового раствора за обделку шахтного ствола

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено создание тиксотропной оболочки с применением раствора бентонитовой глины, который готовится в глиномешалке вместимостью 0,65 м³.

Бентонитовый раствор подается одновременно с погружением крепи.

Состав звена

Проходчик 5 разр.	- 1
Изолировщик 3 "	- 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Н.вр. -	№
		Расц.	
Нагнетание бентонитового раствора за обделку ствола			
1. Подноска бентонитового порошка. 2. Приготовление раствора. 3. Нагнетание раствора. 3. Очистка раствора нагнетателя	1 м ³ раствора	1,5 ---- ---- 2- 03	1
Конопатка швов обделки			
1. Подноска просмоленного каната. 2. Укладка каната в швы. 3. Уплотнение его челночным молотком	1, м шва	0,12 -- ----- 0- 16,2	2

§ Е36-2-19. Бурение шпуров в бетоне

Проходчик 6 разр.

Норма времени и расценка на 1 м шпура

Состав работы	Н.вр. ----
	Расц.
1. Бурение шпуров в бетоне в бетоне перфораторами ПР-30 заданной глубины и направления. 2. Удаление шлама продувкой сжатым воздухом или промывкой водой пробуренного шпура	0,45 ---- -- 0-79,7

§ Е36-2-20. Контрольное нагнетание за обделку шахтного ствола

Состав работы

1. Загрузка раствором мешалки цементом. 2. Приготовление и перемешивание раствора вручную. 3. Включение насосов. 4. Нагнетание раствора за обделку. 5. Перестановка нагнетательного шланга по ходу работ с выбивкой или отвинчиванием пробок из отверстий тубингов. 6. Бурение слоя схватившегося раствора первичного нагнетания через пробочные отверстия тубингов. 7. Конопатка швов обделки. 8. Прочистка и промывка раствора нагнетателя и шланга.

Норма времени и расценка на 1 м ствола

Состав звена	Диаметр ствола, м	
	4,5-6	7,5-8,5
Проходчик 5 разр. - 1 Изолировщик 4 " - 1	3,8 ----- 5-42	5,2 ----- 7-41
	а	б

Примечание. Нормами на контрольное нагнетание предусмотрен расход цемента на 1 м ствола диаметром 8,5 м - 0,7 м³, диаметром 6-5,5 м - 0,45 м³, диаметром 4,5 м - 0,3 м³.

При нагнетании цемента сверх предусмотренного нормой на каждый 1 м³ цемента добавлять Н.вр. 2,8 чел.-ч, Расц. 3-99 (ПР-1).

Пример подсчета норм и расценок. Произведено контрольное нагнетание цементного раствора за обделку 1 м ствола диаметром 6 м. Расход цемента составил 0,6 м³ вместо

0,45 м³ по норме.

На нагнетание раствора на 1 м ствола Н.вр. 3,8 чел.-ч Расц. 5-42.

Определяем Н.вр. и Расц. на расход цемента сверх предусмотренного нормами:

2,8 чел.-ч (0,6 - 0,45)=0,42 чел.-ч., Расц. 3-99 (0,6 - 0,45)=0-59,9

Н.вр. на нагнетание раствора на 1 м ствола при расходе цемента 0,6 м³ составит:
3,8+0,42=4,22 чел.-ч, Расц. 6-01.

§ Е36-2-21. Контрольное подтягивание и замена болтов в тубинговой обделке шахтного ствола

Указания по применению норм

Нормами строки № 2 предусмотрена замена монтажных болтов с плоскими шайбами на постоянные болты со сферическими шайбами.

Нормами строки № 3 предусмотрена замена старых постоянных болтов на сферических шайбах на новые постоянные болты со сферическими шайбами.

Изолировщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 болтов

Наименование и состав работы		Н.вр. ----- --- Расц.	№
Контрольное подтягивание пневматическими сболчивателями болтов со сферическими шайбами перед началом изоляции стыков		1,3 --- ----- 1-73	1
Замена болтов			
1. Отвинчивание гайки пневматическим сболчивателем. 2. Снятие или выбивка болта. 3. Очистка и покрытие битумным лаком болтового отверстия тубинга. 4. Постановка болта в отверстие тубинга и затягивание гайки пневматическим сболчивателем	При замене монтажных болтов на постоянные	10,5 - ----- 13-97	2
	При замене постоянных старых болтов на новые	13 --- ----- 17-29	3

§ Е36-2-22. Установка и замена пробок в отверстиях тубингов

Изолировщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 пробку

Наименование и состав работ	Н.вр. ----- --- Расц.	№
Установка пробок		
1. Очистка пробочных отверстий от раствора метчиком и стальными щетками. 2. Очистка пробок стальными щетками. 3. Покрытие отверстий лаком. 4. Установка пробок с завинчиванием до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб. 6. Покрытие пробок лаком	0,18 - ----- - 0- 23,9	1
Замена пробок		
1. Вывертывание монтажных пробок или выбивка деревянных. 2. Очистка и смазка лаком пробок и пробочных отверстий. 3. Постановка пробок и гидроизоляционных шайб. 4. Завинчивание пробок до отказа	0,22 - ----- 0- 29,3	2

§ Е36-2-23. Изоляция стыков тубинговой обделки шахтного ствола

Состав работ

При изоляции стыков и отверстий расширяющимся цементом

1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком (при изоляции стыков чугунной обделки). 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Поливка стыков водой до и после изоляции. 4. Приготовление цементной смеси вручную и подноска материалов. 5. Заполнение цементной смесью цементоукладчика. 6. Набивка цементной смеси в стыки цементоукладчиком или вручную, в отверстия - вручную. 7. Послойное уплотнение цементной смеси в стыках и отверстиях вручную и чеканочными пневматическими молотками.

При изоляции стыков и отверстий освинцованным шнуром

1. Очистка стыков и отверстий от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с загрузкой его песком. 2. Продувка стыков и отверстий сжатым воздухом (при изоляции и очистке). 3. Очистка наждачной бумагой и протирка тряпками. 4. Рубка освинцованного шнура по размеру. 5. Закладка и уплотнение освинцованного шнура в стыки ударами чеканочного молотка.

Состав звена

Изолировщик 5 разр.	- 1
" 4 "	- 1

А. ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ЧУГУННОЙ ОБДЕЛКИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м стыка

Наименование работ		Изоляция		
		с очисткой	без очистки	
Изоляция расширяющимся цементом с заполнением стыков	вручную	0,29 ----- 0-41,3	0,21 ----- 0-29,9	1
	цементо-укладчиком	0,25 ----- 0-35,6	0,17 ----- 0-24,2	2
Изоляция оцинкованным шнуром	в один шнур	0,26 ----- 0-37,1	0,18 ----- 0-25,7	3
	в два шнура	0,32 ----- 0-45,6	0,25 ----- 0-35,6	4
		а	б	№

Б. ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБДЕЛКИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м стыка и 1 отверстие

Наименование работ		Изоляция			
		стыков	пробочных отверстий	болтовых отверстий	
Изоляция расширяющимся цементом с заполнением стыков	цементо-укладчиком	0,22 ----- 0-31,4	-	-	1
	вручную	0,36 ----- 0-51,3	0,09 ----- 0-12,8	0,04 ----- 0-05,7	2
		а	б	в	№

§ Е36-2-24. Штукатурка бетонной поверхности под изоляцию и по изоляции

Состав звена

Изолировщик 4 разр.	- 1
" 3 "	- 1

Нормы времени и расценки на 1 м² оштукатуренной поверхности

Состав работы	Вид штукатурки	Н.вр.	№
		Расц.	
1. Приготовление раствора. 2. Заделка раковин. 3. Очистка поверхности от раствора. 4. Насечка поверхности (при штукатурке по бетонной поверхности). 5. Оштукатуривание поверхности. 6. Прием материалов, опускаемых с поверхности	Под изоляцию по бетонной поверхности	0,6 --- ----- 0-75,3	1
	По изоляции	0,48 - ----- - 0-60,2	2

Примечания: 1. При добавлении в раствор жидкого стекла или церезита Н.вр. и Расц. умножить на коэффициент 1,1 (ПР-1). 2. Н.вр. и Расц. строки № 1 предусмотрена насечка поверхности бетона пневматическим и электрическим инструментами. При насечке

поверхности бетона вручную Н.вр. и Расц. строки № 1 умножить на коэффициент 1,5 (ПР-2).

§ Е36-2-25. Оклеечная изоляция стен шахтного ствола

Состав работы

1. Очистка и сушка поверхности бетона. 2. Нарезка изоляционного материала с очисткой от талька. 3. Наклеивание изоляционного материала внахлестку с промазкой поверхности бетона и каждого слоя изоляционного материала с обеих сторон горячей мастикой с подогреванием ее. 4. Разглаживание каждого слоя шпателем. 5. Снятие защитных фартуков с очисткой и прогреванием стыков и последующая наклейка фартуков (при наращивании изоляции). 6. Посыпка последнего слоя изоляции асбестовой пылью. 7. Отгибание и обвертывание концов арматуры пергамином.

Норма времени и расценки на 1 м² изолированной поверхности

Состав звена изолировщиков	Число слоев изоляции	
	3	5
4 разр. - 1 3 " - 1	0,87 ----- 1-09	1,2 ----- 1-51
	а	б

ГЛАВА 4. АРМИРОВАНИЕ ШАХТНОГО СТВОЛА

Работы по армированию ствола производятся сверху вниз. Высота яруса принята 3 м.

§ Е36-2-26. Устройство и разборка деревянного полка в шахтном стволе

Состав работ

При устройстве полка

1. Заготовка и подача материалов в шахтный ствол. 2. Укладка и закрепление расстрелов в ячейках тубингов или металлических кольцах крепления. 3. Укладка настила с прошивкой досок к расстрелам.

При разборке полка

1. Разборка деревянного настила. 2. Снятие расстрелов. 3. Выдача материалов на поверхность.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 полк

Наименование работ	Диаметр шахтного ствола, м							
	3	4	4,5	5,5	6	7,5	9,5	
Устройство полка	13 ----- 19-76	17,5 ----- 26-60	20 ----- 30-40	25 ----- 38-00	27 ----- 41-04	34,5 ----- 52-44	44 ----- 66-88	1
Разборка полка	6,6 ----- 10-03	8,9 ----- 13-53	9,9 ----- 15-05	12,5 ----- 19-00	13,5 ----- 20-52	17 ----- 25-84	22 ----- 33-44	2
	а	б	в	г	д	е	ж	№

Состав работ

При установке расстрелов

1. Расстроповка расстрелов в шахтном стволе. 2. Укладка расстрелов на ребра жесткости тубингов, на металлические столики или заводка расстрелов в гнезда. 3. Проверка правильности укладки по уровню и отвесу и подклинивание. 4. Приболчивание расстрелов к тубингам или расстрелов лестничного отделения к расстрелам для установки проводников гаечными ключами. 5. Установка опалубки и заделка гнезд бетонной смесью (при заводке расстрелов в гнезда).

При разборке расстрелов

1. Снятие расстрелов, разболчивание и выбивка болтов. 2. Перепиливание деревянных расстрелов. 3. Поддерживание концов металлических расстрелов при отрезке их электросваркой. 4. Строповка расстрелов тросом подъемного механизма.

При установке металлических столиков

1. Расстроповка столиков в шахтном стволе. 2. Установка столиков. 3. Крепление столиков к тубинговой обделке болтами. 4. Затягивание гаек болтов пневматическим сболчивателем.

При установке металлических столиков-накладок московского типа

1. Расстроповка столика-накладки в шахтном стволе. 2. Прожигание отверстия в ребре жесткости тубинга. 3. Установка столика на ребро жесткости тубинга. 4. Крепление столика болтом с контргайкой. 5. Завинчивание гайки гаечным ключом. 6. Забивка металлического клина. 7. Помощь сварщику при электроприхватке клина к столику-накладке.

При снятии металлических столиков

1. Разболчивание стыков. 2. Снятие столика. 3. Строповка столика тросом подъемного механизма.

При навеске проводников

1. Предварительное закрепление проводников. 2. Подготовка пазов в расстрелах для заводки проводников. 3. Крепление проводников на стыках планками или скобами (при металлических проводниках). 4. Сверление отверстий в проводниках и деревянных расстрелах. 5. Долбление гнезд под головки болтов и приболчивание проводников к расстрелам (при деревянных проводниках). 6. Подрубка и опиление проводников на стыках. 7. Снятие опалубки с концов расстрелов, заделанных в бетон, со строповкой разобранного материала тросом подъемного механизма.

При снятии проводников

1. Открепление проводников от расстрелов, разболчивание стыков, снятие скоб и хомутов. 2. Строповка материала тросом подъемного механизма.

При оборудовании лестничного отделения

1. Устройство настила лестничного полка из досок. 2. Установка и крепление лестниц и поручней. 3. Обшивка лестничного отделения досками или металлической сеткой.

При разборке лестничного отделения

1. Снятие настила лестничного полка, лестниц, поручней и обшивки лестничного отделения. 2. Строповка разобранного материала тросом подъемного механизма.

При оборудовании лесоспуска

1. Расстроповка лесоматериала. 2. Прикрепление бруса или доски к расстрелу. 3. Установка вкладышей в ячейки тубинговой обделки. 4. Пришивка досок.

При разборке обшивки лесоспуска

1. Разборка лесоспуска. 2. Строповка лесоматериалов.

При устройстве настила по расстрелам

1. Расстроповка досок. 2. Укладка досок на расстрелы. 3. Устройство обвязки с двух сторон.

При разборке настила по расстрелам

1. Разборка настила. 2. Строповка разобранного лесоматериала

Проходчик 6 разр.

А. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РАССТРЕЛОВ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 расстрел

Наименование работ	Расстрел							
	деревянный		стальной					
			прикрепленный болтами	уклады- ваемый на метал- личные столики				
	Длина, м							
	до 2,5	до 3,5	св. 3,5	до 2,5	до 3,5	св. 3,5	св. 3,5	
Установка	2,6 ----- -- 4-60	3,5 ----- -- 6-20	4,1 ----- --- 7-26	0,89 ----- --- 1-58	1,5 ----- --- 2-66	2,1 ----- -- 3-72	0,98 ----- 1-73	1
Снятие	1,8 ----- ---- 3-19	2,4 ----- --- 4-25	2,8 ----- --- 4-96	0,62 ----- ---- 1-10	1 ----- 1-77	1,1 ----- --- 1-95	0,25 ----- 0-44,3	2
	а	б	в	г	д	е	ж	№

Примечания: 1. Нормами и расценками строки № 1 ж предусмотренная установка расстрелов без приварки их к металлическим столикам. На приварку расстрелов к металлическим столикам электросваркой на 1 расстрел принимать Н.вр. и 0,5 чел.-ч (сварщика 5 разр.) Расц. 0-76 (ПР-1).

2. При снятии расстрелов со столиков на срезку крепления на 1 расстрел принимать Н.вр. 0,39 чел.-ч (сварщика 5 разр.) Расц. 0-59,3 (ПР-2).

Б. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛИКОВ

Нормы времени и расценки на 1 столик

Вид столика	Установка столика		Снятие столика	
	без снятия болтов из тубинговой обделки	со снятием болтов из тубинговой обделки		
Металлический столик с двумя болтовыми отверстиями (киевского типа)	0,34 ----- 0-60,2	0,46 ----- 0-81,4	0,19 ---- ---- 0- 33,6	1
Металлический столик с четырьмя болтовыми отверстиями (ленинградского типа)	0,69 ----- 1-22	1,1 ----- 1-95	0,5 ----- ---- 0- 88,5	2
Металлический столик с одним болтовым отверстием (московского типа)	0,73 ----- 1-29	-	0,37 ---- ---- 0- 65,5	3
	а	б	в	№

В. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПРОВОДНИКОВ, ЛЕСТНИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ АРМИРОВКИ ШАХТНОГО СТВОЛА

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид конструкций		Измеритель	Устройство	Разборка	
Проводник	деревянный	1 м проводника	0,69 ----- 1- 22	0,35 ----- 0- 62	1
	стальной	То же	0,82 ----- 1- 45	0,41 ----- 0- 72,6	2
Лестничное отделение с лестницей	деревянной	1 ярус (3 м)	7 ----- 12-39	2,5 ----- 4-43	3
	стальной	То же	7,8 ----- 13-81	4,7 ----- 8-32	4
Лесоспуск		1 м ² обшивки	0,42 ----- 0- 74,3	0,15 ----- 0- 26,6	5
Настил по расстрелам		1 м ² настила	0,4 ----- 0- 70,8	0,2 ----- 0- 35,4	6
			а	б	№

ГЛАВА 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е36-2-28. Опускание подвешенного предохранительного полка

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено опускание металлического полка двумя ручными лебедками, установленными на перекрытии шахтного ствола.

Опускание полка предусмотрено один раз на каждые пройденные 3 м ствола.

Перед опусканием полка на нем остаются двое рабочих для наблюдения за опусканием и устранения перекосов полка, все остальные рабочие поднимаются на поверхность и работают на ручных лебедках под наблюдением дежурного слесаря.

Состав работы

1. Подъем людей на поверхность. 2. Опускание полка ручными лебедками на глубину до 3 м. 3. Подклинивание полка. 4. Устранение перекосов. 5. Спуск людей в забой.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 опускание (3 м)

Глубина шахтного ствола, м	Диаметр шахтного ствола, м, до		
	4,5	6	
До 20	1,5 ----- 2-28	2,3 ----- 3-50	1
До 40	1,9 ----- 2-89	3,1 ----- 4-71	2
Св. 40	2,5 ----- 3-80	3,5 ----- 5-32	3
	а	б	№

Примечание. Нормами предусмотрено применение ручных лебедок для опускания полка. В случае применения электрических лебедок Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-29. Крепление опережающего водосборника

Состав звена

Проходчик 6 разр.	- 1
" 5 "	- 1

Нормы времени и расценки на 1 м водосборника

Состав работы	Группа грунта	Н.вр.	№
		Расц.	
1. Крепление опережающего водосборника распорными рамами с забивкой или закладкой досок. 2. Заготовка и постановка коротышей. 3. Забивка скоб. 4. Подработка профиля выработки	I-II	4,3 --- ---- 7- 07	1
	III	3,3 --- ----- 5-43	2
	IV	2,8 --- ---- 4- 61	3

§ ЕЗ6-2-30. Устройство обшивки бадьевого отделения в шахтном стволе

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 м² обшивки

Состав работы	Н.вр. ----- Расц.
1. Заготовка материалов. 2. Опускание материалов в ствол. 3. Обшивка досками всплошную. 4. Постановка хомутов.	0,48 ----- 0-73

§ Е36-2-31. Установка направляющих брусьев и опорных треугольников при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном

Состав работ

При установке направляющих брусьев

1. Заготовка брусьев, досок, и клиньев. 2. Разметка и сверление отверстий в брусьях и досках. 3. Установка на место брусьев и досок с креплением болтами и вырубкой гнезд для гаек. 4. Расклинивание бруса, выверка правильности установки. 5. Нашивка полосовой стали над гнездами.

При заготовке и установке опорных треугольников

1. Отмеривание и перепиливание брусьев. 2. Изготовление сопряжений. 3. Сборка треугольника (одного бруса, лежня и подкоса) с забивкой скоб. 4. Прикрепление полосовой стали на конец лежня. 5. Планировка дна котлована. 6. Установка треугольника, выверка и раскрепление.

При разборке опорных треугольников

1. Снятие стойки и подкоса треугольника, выбивка скоб. 2. Подъем разобранного материала на поверхность.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Н.вр. -----	Расц.	№
Установка направляющих брусьев	1 м бруса	0,48 -----	0-73	1
Заготовка опорных треугольников	1 треугольник	1,1 -----	1-67	2
Установка опорных треугольников	То же	0,43 -----	0-65,4	3
Разборка опорных треугольников	"	0,32 -----	0-48,6	4

§ Е36-2-32. Установка размывного приспособления при сооружении форшахты и ствола опускным колодцем и кессоном

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 м периметра опускного колодца и кессона

Состав работы	Н.вр. --- ---- Расц.
1. Установка размывного приспособления. 2. Установка и закрепление горизонтальных и размывных труб и стояков. 3. Присоединение размывного приспособления к трубам	0,97 ---- ---- 1-47

§ Е36-2-33. Извлечение лежней из-под ножа опускного колодца или кессона

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 лежень

Состав работы	Н.вр. -- ----- Расц.
1. Перепиливание, перерубка или раскалывание лежня по мере необходимости. 2. Извлечение лежня из-под ножа опускного колодца или кессона. 3. Подсыпка и подбивка грунта под нож после удаления лежня	0,65 --- ----- 0-98,8

§ Е36-2-34. Разборка временных лотков из блоков в шахтном стволе

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разборка временного лотка из блоков, уложенных в шахтном стволе при вводе проходческого щита в забой.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м лотка

Тип блоков	Состав работ	Диаметр щита, м	Н.вр.	Расц.	№
Железобетонные	1. Отгибание монтажных петель. 2. Рассоединение блоков между собой ломом или отбойным молотком. 3. Строповка блока	2	0,74	1-12	1
		2,1	0,6	0-91,2	2
		2,6	0,99	1-50	3
		3,2	1,3	1-98	4
		3,6-4	1,7	2-58	5
Керамические	1. Рассоединение блоков между собой ломом. 2. Погрузка блоков в бадью. 3. Строповка бадей	2	1,1	1-67	6

§ Е36-2-35. Устройство и разборка упора для щитовых домкратов в шахтном стволе

Указания по применению норм

Упор устраивают на полный диаметр щита из бревен в два ряда.

Вертикальный ряд заглубляют в грунт, горизонтальный крепят к вертикальному и обшивают досками.

В шахтном стволе круглого сечения пазухи между упором и крепью стен ствола засыпают песком с послойным трамбованием.

Состав работ

При устройстве упора и засыпке пазух

1. Рытье траншеи. 2. Устройство упора с креплением элементов скобами. 3. Обшивка упора досками. 4. Засыпка пазух песком и послойное трамбование.

При разборке упора

1. Снятие досок. 2. Выдергивание скоб. 3. Разборка упора.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 упор

Наименование работ	Диаметр щита, м					
	2	2,1	2,6	3,6	4	
Устройство упора	7,8 ----- 11-86	8,3 ----- 12-62	11,5 ----- 17-48	17,5 ----- 26-60	20 ----- 30-40	1
Засыпка пазух песком и последующее трамбование	1,1 ----- 1- 67	1,2 ----- 1-82	1,9 ----- 2- 89	4,5 ----- 6-84	5,8 ----- 8- 82	2
Разборка упора	3,9 ----- 5-93	4,1 ----- 6-23	5,8 ----- 8-82	8,8 ----- 13-38	10 ----- 15-20	3
	а	б	в	г	д	№

§ ЕЗ6-2-36. Разломка железобетонного потолка кессона

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ железобетона в конструкции

Состав работы	Класс (марка) бетона		
	В20 (М200)	В25 (М250)	Св. В25 (Св. М250)
1. Разломка железобетонного потолка кессона отбойными молотками. 2. Погрузка бетона в бадьи. 3. Перерубка арматуры. 4. Устройство и перестановка подмостей. 5. Поливка разбираемой конструкции водой из шланга	25 ----- --- 38- 00	32 ----- -- 48- 64	38 ---- --- 57- 76
	а	б	в

РАЗДЕЛ II. ПРОХОДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА ГРУНТА

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы предусмотрена разработка грунта в горизонтальных и наклонных подземных выработках при проходке щитами или тубинго- и блокоукладчиками, глухим забоем или с передовой штольной и горным способом с уборкой грунта породопогрузочными машинами или вручную.

2. В параграфах норм в зависимости от гидрогеологических условий предусмотрена разработка грунта механизированным щитом, буровзрывным способом, отбойными молотками и вручную.

3. Нормами и расценками предусмотрено бурение шпуров с продувкой сжатым воздухом или промывкой водой.

§ Е36-2-37. Проходка тоннелей механизированными щитами

Таблица 1

Техническая характеристика механизированных щитов

Тип щита		Показатель сопротивления резанию по сечению выработки, кПа	Рабочий орган	Частота вращения или угол поворота рабочего органа об/мин	Вид и усилие подачи, т	Число щитовых домкратов, шт.	Общее усилие щитовых домкратов, т	Размеры щита, мм	Тип инструмента рабочего органа	Привод рабочего органа	Производительность, м/ч
ЩН-1		34300-39200	Конический	0,7	Гидроцилиндры 2х90	16	1600	Диаметр 5684, длина 6075	Стержневые резцы и ножи	Гидравлический	1
КТ-1 - 5,6		784-29400	Фрезерный планетарного действия	Главный вал - 2,93, фреза - 20	Гидроцилиндр 50	19	1900	Диаметр 5680, длина 5225	Стержневые резцы, оснащенные твердым сплавом	Электрический	2-2,5
ЩМР-1		1960-39200	Планшайба	0,2-5	Гидроцилиндры, 200	16	1600	Диаметр 5640, длина 4965	Стержневые резцы, ножи	Электрический постоянный ток	1,2-2
Киевский для тоннелей диаметром 3,6 с приводом	электрическим	196-2450	Конический	0,95	Гидравлическая 45	20	800	Диаметр 3600	Стержневые резцы и пластинчатые ножи	Электрический 20 кВт	1,5-1,8
	гидравлическим									Гидравлический осевой с крановым устройством 80 кВт	

Щит диаметром, м: 2,6		Экска- ватор- ный, наве- сной	В верти- кальной плоскости	Ги- драв- личе- ское на- пор- ного дей- ствия			Сече- ние 580х600, длина 2760	Ги- дра- вли - ческий	
3,6-4			В горизон- тальной плоскости 60/30+30/ лопаты 120				Сече- ние 580х600, длина 3120		

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено сооружение тоннелей механизированными щитами с одновременной погрузкой грунта на скребковый или ленточный транспортеры и через бункер или перегружатель в вагонетки вместимостью 0,75-1,5 м³.

Тоннели диаметром 5,5-6 м проходят одновременно двумя забоями и более, один из которых разрабатывают механизированным щитом; коллекторные тоннели проходят одним забоем механизированным щитом.

Нормами табл. 5 предусмотрена откатка вагонеток с грунтом аккумуляторным электровозом и выдача грунта на поверхность шахтным подъемником.

Состав работ

При резании грунта

1. Резание грунта с одновременной погрузкой его на транспортер. 2. Передвижка щита домкратами на величину сделанной заходки.

При погрузке грунта

1. Открывание бункера. 2. Загрузка вагонетки грунтом. 3. Разравнивание грунта в вагонетках. 4. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом. 5. Уборка грунта, просыпавшегося из бункера на путь.

При уборке грунта между ножевой частью щита и отбойным листом

1. Выкидывание грунта вручную через отверстие режущего органа. 2. Погрузка грунта в вагонетку.

При очистке режущего органа и течек

1. Очистка режущего органа щита и течек от грунта. 2. Погрузка грунта на транспортер.

Формирование состава вагонеток

1. Прием состава вагонеток. 2. Подача сигнала машинисту электровоза при маневрах и

перевод стрелок. 3. Перекатка отдельных вагонеток и прицепка их к составу.

ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 5,5-6 м

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Наименование работ	Число одновременно разрабатываемых забоев	Состав звена	Механизированный щит			
			КТ-1-5,6	ЩН-1	ЩМР-1	
Проходка тоннеля механизированным щитом	1		3,3 ----- 5-29	4,6 ----- 7- 49	10,6 ----- 16-99	А
	2 и более	Машинист проходческого комплекса 6 разр.	3,8 ----- 6- 10	5,2 ----- 8-50	12 ----- 19- 26	Б
В том числе: резание грунта	1		1,1 ---- 1- 95	2 ----- 3-54	3,5 ----- 6- 20	1
	2 и более		1,3 ---- 2- 30	2,4 ----- 4- 25	4,1 ----- 7- 26	2
погрузка грунта	1	Проходчик 5 разр.	1,1 ---- 1- 67	1,5 ----- 2- 28	3,8 ----- 5- 78	3
	2 и более		1,4 ---- 2- 13	1,7 ----- 2- 58	4,6 ----- 6- 99	4
уборка грунта между ножевой частью щита и отбойным листом	1 и более	То же	1,1 ----- 1-67			5
формирование состава вагонеток	1 и более	"	-	-	2,2 ---- 3- 34	6
			а	б	в	№

Примечание. Нормами предусмотрена выдача грунта на поверхность клетьевым подъемом. При выдаче грунта автоматическим скиповым подъемником Н.вр. и Расц. на проходку тоннелей механизированным щитом принимать по строке "а" вне зависимости от числа одновременно разрабатываемых забоев тоннеля.

ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 3,6 м

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Наименование работ	Привод режущего органа	Состав звена	Н.вр. ----- Расц.	№
Проходка тоннеля механизированным щитом	Электрический		3,15 ----- 5-14	А
	Гидравлический		3,7 ----- 6-05	Б
В том числе: резание грунта щитом	Электрический	Машинист проходческого комплекса 6 разр.	1,4 ----- 2-48	1
	Гидравлический		1,7 ----- 3-01	2
погрузка грунта при работе щита	Электрический	Проходчик 5 разр.	0,85 ----- 1-29	3
	Гидравлический		1,1 ----- 1-67	4
очистка режущего органа и течек		То же	0,9 ----- 1-37	5

Состав работы

1. Прием и сдача комплекса при смене бригад. 2. Смазка, подтяжка креплений, заправка гидросистемы маслом и мелкий ремонт комплекса. 3. Перемещение состава порожних вагонеток к щиту электровозом. 4. Подача состава вагонеток под загрузку. 5. Разработка грунта забойным экскаватором с погрузкой на транспортер. 6. Обслуживание транспортера. 7. Подкидка грунта на транспортер вручную. 8. Откатка вагонеток с грунтом в шахту. 9. Выдача вагонеток с грунтом на поверхность. 10. Профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей. 11. Содержание пути в чистоте.

Таблица 4

Состав звена

Профессия и разряд	Диаметр щита, м	
	2,6	3,6-4
Машинист проходческого комплекса - 6 разр.	1	1
Проходчик - 5 разр.	1	2
Машинист электровоза - 3 разр.	1	1
Горнорабочий - 2 разр.	1	1

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр щита, м	Группа грунта			№
	I	II	III	
2.6	0,78 ----- 1-08	1,3 ----- 1-80	2 ----- 2-77	1
3,6-4	0,68 ----- 0-95,9	1,1 ----- 1-55	1,7 ----- 2-40	2
	а	б	в	№

Примечание. При разработке грунта до полного монтажа технологической платформы за щитом Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-38. Проходка тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено сооружение тоннелей диаметром 5,9 м в песках естественной влажности и в глинах с возведением монолитно-прессованной обделки.

Техническая характеристика проходческого комплекса ТЩБ-7

Проходческий щит

Наружный диаметр, мм	5880
Длина, мм	6360
Число щитовых домкратов, шт	25
Ход щитового домкрата, мм	1200
Суммарное усилие щитовых домкратов, т	2800
Число домкратов обратного хода прессующего кольца, шт.	6
Суммарное усилие, т	1308
Ход, мм	1200
Масса щита, т	186

Погрузочная машина

Производительность, м ³ /ч	60
Размеры челюстей, мм	2960
Предельный ход челюстей, мм	1450
Переносная опалубка, наружный диаметр, мм	5200
Ширина секции, мм	600
Число секций, шт.	14
Масса одной секции, т	5,25

Механизм для переноски опалубки

Грузоподъемность, т	8
Скорость передвижения, м/мин	6
Установленная мощность, кВт	7,9
Привод передвижения	электрический
Механизм для установки опалубки	гидравлический

Транспортный мост

Грузоподъемность, т	8
Производительность транспортера, м	60
Ширина ленты, мм	650
Установленная мощность, кВт	7

Пневмобетоноподатчики

Вместимость, м ³	0,7
Рабочее давление, кПа	686
Число, шт.	8

Бетоновод

Наружный диаметр, мм	159
Наибольшая масса секции, т	0,1
Длина одной секции, мм	2000
Масса всего комплекса, т	350

Состав работ

При резании грунта механизированным щитом с одновременным прессованием бетонной смеси

1. Внедрение в забой выдвижных горизонтальных платформ.
2. Резание грунта с одновременным продвижением щита на заходку 0,6 м и прессованием бетонной смеси.
3. Уборка щитовых домкратов и передвижка пресс-кольца к щиту.

При выдаче грунта за пределы щита и погрузке в вагонетки

1. Выдача грунта за пределы щита с погрузкой на транспортер машиной с челюстными захватами.
2. Перестановка заслонки течи транспортера-перегрузателя.
3. Перестановка щитка по мере наполнения вагонетки грунтом.
4. Перекатка порожних и груженых вагонеток на расстояние до 10 м.
5. Подача сигналов машинисту щита.
6. Наблюдение за системой транспортеров.
7. Уборка грунта просыпавшегося с транспортеров, очистка оболочки щита в лотке.
8. Содержание узкоколейного пути и стрелочного перевода в чистоте в пределах всего комплекса.

При перестановке секционной опалубки

1. Разболчивание секций опалубки.
2. Отрыв от бетона и снятие секций опалубки.
3. Перемещение секций опалубки с помощью перестановщика.
4. Очистка и смазка секций опалубки.
5. Установка секций опалубки в проектное положение со взятием на оправки.
6. Сболчивание секций опалубки.
7. Управление перестановщиком опалубки.

При установке закладных деталей

1. Подноска закладных деталей.
2. Заготовка проволоки для крепления закладных деталей.
3. Установка закладных деталей.

При нагнетании бетонной смеси за опалубку

1. Присоединение бетоновода к патрубку пресс-кольца.
2. Подкатка пневмобетоноподатчиков.
3. Присоединение пневмобетоноподатчиков к бетоноводу и системе сжатого воздуха.
4. Нагнетание бетонной смеси за опалубку.
5. Отсоединение пневмобетоноподатчиков от бетоновода и системы сжатого воздуха.
6. Откатка пневмобетоноподатчиков.
7. Отсоединение бетоновода от патрубка прессующего кольца и закрытие отверстия запорным устройством.
8. Промывка и продувка бетоновода.

При опрессовании бетонной смеси

1. Наблюдение за ходом прессования бетонной смеси.
2. Подача сигналов машинисту щита во время обжатия и уборки пресс-кольца.

При передвижке транспортера-перегрузателя на платформе

1. Выдвижение и установка захватов для передвижения платформы с транспортером-перегрузателем. 2. Передвижка платформы. 3. Уборка захватов.

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Наименование работ	Состав звена	Н.вр. ----- Расц.		
		Группа грунта		
		I-II	III	
Проходка тоннеля проходческим комплексом ТЩБ-7 с возведением монолитно-прессованной обделки		41,82 ---- ----- 66- 54	44,92 ---- ----- 71- 73	A
В том числе:				
резание грунта с одновременным прессованием бетонной смеси	Машинист проходческого комплекса 6 разр.	5,9 ----- --- 10-44	6,5 ----- -- 11-51	1
выдача грунта за пределы щита с откаткой вагонеток	Проходчики: 6 разр. - 1 5 " - 1	10,5 ----- 17-27	13 ----- 21-39	2
перестановка секционной металлической опалубки	Проходчик 5 разр.	13 -----	19-76	3
нагнетание бетонной смеси за опалубку	То же	9 -----	13-68	4
установка закладных деталей	"	1,1 -----	1-67	5
опрессование бетонной смеси	Проходчики: 6 разр. - 1 5 " - 1	1,6 -----	2-63	6
передвижка транспортера-перегрузателя на платформе	Проходчик 5 разр.	0,72 -----	1-09	7
		a	б	№

§ E36-2-39. Проходка тоннеля диаметром 6 м под железнодорожными путями методом продавливания агрегатом КМ-35

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено сооружение тоннеля диаметром 6 м под действующими железнодорожными путями методом продавливания обделки тоннеля при помощи агрегата КМ-35.

Оборка грунта с боков забоя и откидка грунта с площадок осуществляется вручную.

Вдавливание чугунной обделки предусмотрено на расстояние 1,1 м тремя заходками.

Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м³ предусмотрена породопогрузочной машиной ППН-1С. Откатка грунта предусмотрена вручную на расстояние 30 м. Выдача грунта на поверхность предусмотрена стреловым краном грузоподъемностью 16 т.

Монтаж обделки из чугунных тубингов предусмотрен стреловым краном. Число тубингов в кольце 12 шт.

В нормах предусмотрена после монтажа кольца при необходимости установка стяжек в местах соединения двух колец по фланцу для стяжки кольца по диаметру.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр. ---- ----- Расц.		
			I	II	
			Группа грунта		
			I	II	
Разработка грунта					
1. Наблюдение за положением осыпей на полках рамы продавливания. 2. Оборка грунта с боков забоя. 3. Откидка грунта с площадок комплекса	Проходчики: 6 разр. - 2 5 " - 2	1 м ³ грунта	0,56 ----- --- 0- 92,1	0,65 ----- - 1- 07	1
Погрузка грунта					
1. Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 1,5 м ³ породопогрузочной машиной ППН-1С	Проходчик 5 разр. - 1	То же	0,17 ----- --- 0- 25,8	0,18 ----- - 0- 27,4	2
Выдача грунта на поверхность стреловым краном					
1. Откатка вагонеток на расстояние до 30 м. 2. Строповка вагонеток и выдача стреловым краном на поверхность. 3. Прием порожних вагонеток с расстропкой. 4. Подкатка порожних вагонеток в забой. 5. Сцепление порожних вагонеток с породопогрузочной машиной. 6. Установка заслонок	То же	1 м ³ грунта	0,3 - ----- - 0- 45,6	0,31 ----- - 0- 47,1	3
Продавливание чугунной тубинговой обделки агрегатом КМ-35					
1. Продавливание тубинговой обделки агрегатом. 2. Возвращение домкратной рамы в исходное положение	Проходчик 5 разр.	1 м продавливания	1,5 - ----- - 2- 28	1,8 - ----- 2- 74	4
Монтаж колец чугунной тубинговой обделки диаметром 6 м стреловым краном					
1. Прием тубингов в тоннеле. 2. Взятие тубингов на оправки. 3. Сболчивание тубингов. 4. Расстропка	Проходчик: 6 разр. - 1 5 " - 2	1 кольцо	9,8 ----- - 15-71		5
Установка стяжек для крепления кольца в проектном положении	Проходчик 5 разр.	то же	6,2 ----- 9-42		6
			а	б	№

§ Е36-2-40. Проходка штольни проходческим комбайном 4ПП-2

Техническая характеристика

Производительность, м/ч	7
Площадь сечения выработки, м ²	9-18
Площадь сечения выработки с удлиненной приставкой стреловидного исполнительного органа, м ²	до 30
Скорость, м/с:	
Максимальная резания	2
цепи конвейера	0,81
передвижения	2
Инструмент.	твердосплавные резцы типа РПП
Привод рабочего органа	электрический
Суммарная установочная мощность, кВт	176
Габариты, мм:	
длина	8200
ширина	2400
высота	2000

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена проходка штольни проходческим комбайном 4ПП-2 с автоматизированным управлением в грунтах V-VI групп.

Нормами предусмотрена погрузка грунта с помощью парных нагребавших лап комбайна на скребковый погрузчик, с него на мостовой ленточный перегружатель и прицепной ленточный перегружатель в вагонетки.

Выкатывание груженых вагонеток из-под перегружателя предусмотрено с помощью лебедки.

Состав работ

При резании грунта

1. Резание грунта с одновременной погрузкой на транспортер.
2. Перемещение комбайна.
3. Технологический перерыв при установке крепежной рамы.

При погрузке грунта

1. Загрузка в вагонетки грунта.
2. Разравнивание грунта в вагонетках.
3. Перестановка щита по мере наполнения вагонетки грунтом.
4. Уборка грунта, просыпавшегося на путь.
5. Подача сигналов рабочему, работающему на лебедке, машинисту комбайна о включении и выключении системы транспортеров.

При откатке грунта с помощью лебедки

1. Подкатка порожних вагонеток на расстояние 10 м.
2. Откатка груженых вагонеток с помощью лебедки.

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Наименование работ	Профессия и разряд рабочих	Н.вр. ----- Расц.	№
Проходка штольни комбайном		0,72 ----- 1-09,5	А
В том числе:			
резание грунта	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	0,46 ----- 0- 69,9	1
погрузка грунта	Проходчик 5 разр.	0,13 ----- 0-19,8	2
откатка грунта в вагонетках вместимостью 1,5 м ³	Проходчики 5 разр.	0,13 ----- 0-19,8	3

§ Е36-2-41. Проходка тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЦМ-17

Техническая характеристика

I. Проходческий щит

Наружный диаметр щита, мм	5643
Длина щита, мм	
по верху	6000
по низу	5517
Проектная скорость сооружения тоннеля в сутки, м	16
Число щитовых домкратов, шт	20
Ход щитовых домкратов, мм	1200
Общее усилие щитовых домкратов, т	2500
Число выдвижных платформ, шт.	6
Ход домкрата выдвижных платформ, мм	50
Усилие внедрения выдвижных платформ, т:	
верхней и нижней	100
средней	150

II. Челюстные механизмы

Число, шт.	3
Производительность каждого механизма при 3-4 цикл/мин, м ³ /ч	20
Размах лап, мм	1800
Усилие на режущей кромке лапы, т	2,4
Удельное усилие на режущей кромке лапы, кПа, кгс/см ²	3920-7840 (от 40 до 80)

III. Погрузочная машина

Производительность, м ³ /ч	60-80
Размах лап, мм	3020
Продольный ход лап, мм	1450
Усилие на режущей кромке лапы, кг	1500
Удельное усилие на режущей кромке лап, кПа (кгс/см ²)	1960-3920 (от 20 до 40)

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена проходка тоннелей диаметром 5,6 м в неустойчивых песчаных грунтах I группы проходческим комплексом ЩМ-17, состоящим из проходческого щита, оборудованного горизонтальными перегородками и исполнительным органом челюстного типа.

Разработанный грунт выдается за пределы щита погрузочной машиной челюстного типа и далее ленточными транспортерами.

Разработка и погрузка грунта щитовым комплексом не производится во время перемещения уплотнительного кольца, передвижки блокоукладчика и монтажа обделки.

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Наименование и состав работ	Профессия и разряд рабочих	Н.вр. ----- Расц.	№
Проходка тоннеля в неустойчивых грунтах проходческим комплексом ЩМ-17	-	13,27 ----- - 21- 67	A
В том числе			
Вдавливание щита в грунт			
1. Выправка щита щитовыми домкратами. 2. Заливка маслом гидросистемы и мелкий ремонт щита. 3. Установка прижимного кольца и прижатие его к обделке щитовыми домкратами. 4. Вдавливание щита в грунт. 5. Уборка щитовых домкратов. 6. Передвижка прижимного кольца к щиту. 7. Технологические перерывы при монтаже обделки и передвижке блокоукладчика.	Машинист проходческого комплекса 6 разр.	3,7 --- ----- 6-55	1
Передвижка и установка уплотнительного кольца к обделке			
1. Перемещение и установка уплотнительного кольца к обделке. 2. Установка щитовых домкратов	Проходчик 5 разр.	0,67 - ----- 1-02	2
Снятие уплотнительного кольца и перемещение его к щиту			
1. Уборка щитовых домкратов. 2. Снятие и перемещение уплотнительного кольца к щиту.	То же	1,2 --- ----- 1-82	3
Разработка и погрузка грунта на транспортер челюстной погрузочной машиной			
1. Разработка и погрузка грунта на транспортер челюстной погрузочной машиной. 2. Откидка грунта вручную.	Проходчики: 6 разр. - 2 5 " - 1	3,5 --- ----- 5-90	4
Погрузка грунта в вагонетки			
1. Погрузка грунта в вагонетки. 2. Подбор просыпавшегося грунта. 3. Обслуживание транспортера.	Проходчик 5 разр.	3,5 --- ----- 5-32	5
Формирование состава			
1. Прием состава вагонеток. 2. Подача сигналов машинисту электровоза при маневрах и перевод стрелок. 3. Перекатка отдельных вагонеток и прицепка их к составу	То же	0,7 --- ----- 1-06	6

§ ЕЗ6-2-42. Проходка пешеходного тоннеля под железнодорожными путями методом продавливания

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено сооружение пешеходного перехода под действующими железнодорожными путями методом продавливания обделки тоннеля.

Конструкция обдеки представляет собой железобетонные секции прямоугольного очертания сечением 3,3х3,8 м, массой 10,8 т.

Выдача грунта, спуск в камеру секции предусмотрены стреловым краном грузоподъемностью 25 т.

Продавливание осуществляется при помощи тоннельного проходческого комплекса.

Суммарная мощность домкратов 1200 т при давлении в гидросистеме 19600 кПа.

А. РАЗРАБОТКА, ПОГРУЗКА И ВЫДАЧА ГРУНТА

Проходчик 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Наименование и состав работ	Группа грунта						№
	II	III	IV	IVp	Vp	V	
Разработка грунта							
1. Разработка грунта отбойными молотками. 2. Откидка грунта	1,2 -- ----- 1-82	1,5 - ----- 2-28	2,0 - ----- 3-04	2,3 - ----- 3-50	2,8 - ----- 4-26	3,3 - ----- 5-02	1
Погрузка грунта в вагонетки вместимостью 2 м ³ вручную	0,75 - ----- 1-14	0,81 ----- -- 1-23		0,91 ----- 38		1- ----- 38	2
Выдача грунта							
1. Откатка вагонетки на расстояние 30 м. 2. Строповка груженой вагонетки. 3. Прием порожней вагонетки. 4. Подкатка порожней вагонетки на расстояние 30 м	0,2 -- ----- 0- 30,4	0,22 ----- - 0-33,4		0,25 ----- 38		0- ----- 38	3
	а	б	в	г	д	е	№

Б. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРЕПИ ЛБА ЗАБОЯ, ПОДМОСТЕЙ И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБДЕЛКИ

Проходчик 5 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измерители	Н.вр. ----- Расц.	№
Крепление лба забоя вразбежку			
1. Подноска досок. 2. Заводка концов досок за ребра ножевой секции	10 м ² закрепленного забоя	0,34 - ----- 0- 51,7	1
Разборка крепи			
1. Снятие досок. 2. Относка их в сторону	То же	0,28 - ----- 0- 42,6	2
Устройство подмостей			
1. Установка двутавровых балок. 2. Устройство настила	1 м ²	0,25 - ----- 0-38	3
Разборка подмостей			
1. Снятие досок настила. 2. Снятие металлических балок	То же	0,15 - ----- -- 0- 22,8	4
Продавливание секции железобетонной обделки			
1. Продавливание секции. 2. Возвращение домкратной установки в исходное положение.	1 м продавливания	1,9 --- ----- 2-89	5
Монтаж секций железобетонной обделки			
1. Установка секции со строповкой. 2. Выверка и подгонка секции по месту. 3. Прижатие секции обделки домкратной установкой. 4. Расстроповка секции.	1 секция	3 ---- ---- 4- 56	6

§ ЕЗ6-2-43. Разработка грунта при проходке тоннелей большого сечения с применением немеханизированных щитов

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта при проходке тоннелей немеханизированными щитами.

Величина заходки предусмотрена по паспорту крепления выработки в зависимости от крепости и устойчивости грунта на ширину одного- двух колец обделки тоннеля.

Разработка грунта предусмотрена в зависимости от крепости вручную, отбойными молотками и буровзрывным способом с выдвижных платформ щита последовательно по ярусам, начиная с верхнего.

Состав работ

При разработке грунта буровзрывным способом

1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Забивка шпуров

деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 6. Оборка профиля забоя до проектного сечения. 7. Забутовка пустот за щитом или обделкой тоннеля. 8. Разбивка крупных кусков грунта. 9. Откидка грунта от забоя. 10. Подкидка грунта к месту погрузки. 11. Сбрасывание грунта с ячеек щита.

При разработке грунта отбойными молотками и вручную

1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения. 3. Смена пик. 4. Откидка грунта от забоя. 5. Подкидка грунта к месту погрузки. 6. Сбрасывание грунта с ячеек щита.

Проходчик 5 разр.

А. БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр тоннеля, м	Перфо- ратор	Состояние грунта									
		естественное									
		Группа грунта									
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	IVм	
5,5-6	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	0,54 ---- ---- 0- 82,1	0,72 ---- ---- 1-09	0,97 --- ----- 1-	1,3 ---- ----- 1-	1,7 ---- ----- 2-	2,2 ---- ----- 3-	2,6 ---- ----- 3-	3,1 --- ----- 4-	3,1 ----- -- 4-71	1
	ПР-20	0,59 ---- ---- 0- 89,7	0,79 ---- ---- 1-	1,0 ----- --- 1-52	1,5 ---- ----- 2-	2 ----- --- 3-	2,4 ---- ----- 3-	2,9 ---- --- 4-	3,4 --- ----- 5-	3,4 ----- -- 5-17	2
7,5-9,5	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	0,44 ---- --- 0- 66,9	0,59 ---- ---- 0-	0,8 ----- --- 1-22	1,1 ---- ----- 1-	1,5 ---- ----- 2-	2 ----- - 3-04	2,4 ---- --- 3-	2,9 ---- ----- 4-	2,4 ----- 3-65	3
	ПР-20	0,48 ---- ---- 0-73	0,65 ---- ----- 0-	0,88 --- ----- 1-	1,2 ---- ----- 1-	1,6 ---- ----- 2-	2,2 ---- ----- 3-	2,6 ---- ----- 3-	3,2 --- ----- 4-	2,7 ----- --- 4-10	4
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Б. ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И ВРУЧНУЮ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр тоннеля, м	Состояние грунта	Способ разработки											
		отбойными молотками										вручную	
		Группа грунта											
		I	II	III	IV	IVp	Vp	V	VI	VII	I-II	III	
5,5-6	Естественное	-	0,57 --- ---- 0- 86,6	0,71 -- ---- 1- 08	0,82 - ---- 1- 25	0,98 -- ---- 1-49	1,2 --- ---- 1- 82	1,4 --- ---- 2- 13	1,7 --- ---- 2-58	2,1 --- ---- 3-19	0,71 -- ---- 1- 08	0,88 -- ---- 1- 34	1
7,5-9,5		-	0,45 --- ---- 0- 68,4	0,56 -- ---- 0- 85,1	0,68 - ---- 1- 03	0,82 -- ---- 1-25	0,98 -- ---- 1- 49	1,2 --- ---- 1- 82	1,4 --- ---- 2- 13	1,7 --- ---- 2-58	0,71 -- ---- 1- 08	0,88 -- ---- 1- 34	2
5,5-6	Замороженное	3,1 -- --- 4- 71	3,9 ---- - 5-93	4,7 ---- -- 7-14	5,3 --- -- 8- 06	-	-	-	-	-	4,2 ---- -- 6-38	5,6 ---- ---- 8- 51	3
7,5-9,5		2,5 -- ---- 3-80	3,1 ---- - 4-71	3,8 ---- -- 5-78	4,2 --- -- 6- 38	-	-	-	-	-	3,4 ---- -- 5-17	4,6 ---- ---- 6- 99	4
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	№

§ Е36-2-44. Разработка грунта при проходке тоннелей малого диаметра с применением щитов

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта при проходке тоннелей проходческими щитами диаметром 2-2,1; 2,6 и 3,6-4 м. Разработка грунта производится под защитой режущей части щита вручную или с помощью отбойных молотков с погрузкой на транспортер или непосредственно в вагонетки. Забой разрабатывается с соблюдением естественного откоса грунта, при этом нож проходческого щита должен быть вдавлен не менее чем на 10 см. Перебор грунта по наружному контуру щита допускается только при проходке в плотных грунтах и должен быть не выше 50 мм.

В слабых неустойчивых грунтах для предупреждения вывала внутри проходческого щита устраивается временная лобовая крепь из инвентарных деревянных или металлических щитов и распоров (мальчиков) или забойными гидродомкратами с перекреплением по мере разработки грунта.

Нормами предусмотрена откатка грунта в вагонетках вместимость 0,5-1 м³.

Состав работы

1. Разрыхление грунта вручную или отбойными молотками. 2. Погрузка грунта на транспортер или в вагонетки. 3. Перемещение порожнего состава к забою. 4. Подача состава под загрузку. 5. Обслуживание транспортера. 6. Перемещение груженого состава к стволу. 7. Подача вагонеток под разгрузку. 8. Профилактический осмотр электровоза, устранение мелких неисправностей. 9. Содержание пути в чистоте.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих		Диаметр щита, м		
		2-2,1	2,6	3,6-4
Проходчик	5 разр.	2	3	4
Машинист электровоза	3 "	1	1	1
Горнорабочий подземный	2 "	1	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр щита, м	Способ разработки						№
	вручную			отбойными молотками			
	Группа грунтов						
	I	II	III	II	III	IV	
2-2,1	1,5 ----- 1-98	2,4 ----- 3-17	3,9 ----- 5-15	2 ----- 2-64	3,2 ----- 4-22	4,5 ----- 5-94	1
2,6	1,3 ----- 1-77	2 ----- 2-72	3,2 ----- 4-35	1,6 ----- 2-18	2,6 ----- 3-54	3,6 ----- 4-90	2
3,6-4	1,1 ----- 1-53	1,8 ----- 2-50	2,6 ----- 3-61	1,4 ----- 1-94	2,1 ----- 2-91	2,9 ----- 4-02	3
	а	б	в	г	д	е	№

Примечания: 1. При проходке тоннелей в неустойчивых грунтах и под существующими сооружениями (железнодорожными и трамвайными путями, зданиями и т.д.) Н.вр. и Расц. умножить на коэффициент 1,6 (ПР-1).

2. Нормами настоящего параграфа предусмотрена откатка грунта на расстояние 50 м вручную, от 50 до 300 м - электровозом. При откатке грунта свыше указанных расстояний добавлять на 1 м³ грунта при откатке вручную на каждые последующие 50 м и при откатке электровозом на каждые последующие 100 м Н.вр. и Расц., предусмотренные в табл. 3.

Таблица 3

Вид откатки	Состав звена	Диаметр щита, м			№
		2-2,1	2,6	3,6-4	
Ручная	Горнорабочий 2 разр.	0,7 ----- 0-74,2 (ПР-1)	0,76 ----- 0-80,6 (ПР-2)	0,93 ----- 0-98,6 (ПР-3)	1
Электровозная	Машинист электровоза 3 разр. - 1	0,24 ----- 0-26,9 (ПР-4)	0,1 ----- 0-11,2 (ПР-5)	0,05 ----- 0-05,6 (ПР-6)	2
	Горнорабочий 2 разр. - 1				
		а	б	в	№

3. Нормами настоящего параграфа предусмотрена откатка грунта при разработке одного забоя. При разработке грунта одновременно в двух и более забоях разработку и откатку грунта нормировать соответственно по § Е36-2-43, § Е36-2-127 и § Е36-2-130.

§ Е36-2-45. Разработка грунта при проходке тоннелей диаметром 5,5 м в сыпучих песках щитом, оборудованным горизонтальными полками

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена проходка тоннелей диаметром 5,5 м в сыпучих песках естественной влажности обычным щитом с дополнительными горизонтальными полками, позволяющими удержать забой под углом естественного откоса без временного крепления.

Нормами предусмотрено активное наблюдение за положением осыпей на полках щита в процессе вдавливания его, чтобы не допускать завалов и запрессовок песка, и планировка осыпей под углом естественного откоса.

Для предохранения плунжеров домкратов щита от засыпки песком перед началом разработки грунта между щитом и блокоукладчиком укладывают металлические листы, после разработки забоя на одну заходку (перед монтажом обделки) металлические листы снимают.

Вдавливание щита предусмотрено на 1 м длины (одна заходка).

Передвижка на всю величину заходки щита производится непрерывно и контролируется маркшейдером. Очередная передвижка щита предусмотрена лишь после выдачи грунта из призабойной зоны.

Нормы времени и расценка на 1 м³ грунта

Состав работы	Состав звена проходчиков	Н.вр. ----- Расц.
1. Наблюдение за положением осыпей на полках щита. 2. Планировка осыпей. 3. Укладка и снятие металлических листов. 4. Подкидка, при необходимости, грунта к породопогрузочной машине	6 разр. - 1 5 " - 1	0,16 - ----- -- 0- 26,3

Примечания: 1. При разработке песка с прослойками суглинка Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,15 (ПР-1).

2. Разработку прослоек глины или валунов, вклинивающихся в толщу песка, нормировать по § Е36-2-43. Объем произведенных работ должен устанавливаться в каждом отдельном случае на месте и оформляться актом.

§ Е36-2-46. Разработка грунта при проходке эскалаторных тоннелей

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена проходка эскалаторных тоннелей с раскрытием забоя на полный профиль. При пересечении неустойчивых пльвунных и крепких водоносных грунтов применяется искусственное замораживание.

Разработка замороженных песков и мягких глин предусмотрена отбойными молотками (в исключительных случаях вручную) на полное сечение уступами, а разработка замороженных водоносных крепких грунтов - буровзрывным способом.

Нормами учтена погрузка и выдача на поверхность грунта в скипах вместимостью 1,5 м³.

Разработка грунта в забое должна производиться сверху вниз с обязательной затяжкой кровли.

Глубина заходки устанавливается проектом.

Техническая характеристика породопогрузочной машины ТНПМ-1

Производительность, м ³ /ч	12
Вместимость ковша грейдера, м ³	0,3
Фронт погрузки в тоннеле, м:	
3-ленточном.	4,6
4- ленточном	4,8
Привод лебедки подъема:	
редуктор	ПЧП-30
передаточное число	16,33
электродвигатель	МТК-4Н-8
частота вращения, об/мин	700
мощность, кВт	18
Привод каретки:	
редуктор	ЦДУ-160
передаточное число	40
электродвигатель	АО2-42-6
частота вращения, об/мин	960
мощность, кВт	4
Гидрооборудование:	
давление гидросистемы, кПа	6174
мощность электродвигателя, кВт	13
количество гидроцилиндров, шт.	6
установленная мощность, кВт	44
Масса машины, т	9,910

Состав работ

При разработке грунта буровзрывным способом

1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме.
2. Бурение шпуров заданной глубины и направления.
3. Прочистка шпуров в процессе бурения.
4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения.
5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя.
6. Оборка грунта по профилю забоя.
7. Разбивка крупных кусков грунта.
8. Перекидка грунта к месту погрузки.
9. Погрузка грунта в скип.
10. Устройство подмостей по ходу работ.

При разработке грунта отбойными молотками и вручну

1. Разрыхление грунта заданным способом.
2. Оборка грунта по профилю забоя до проектного сечения.
3. Откидка грунта от забоя.
4. Перекидка грунта к месту погрузки.
5. Погрузка грунта в скип.
6. Устройство подмостей по ходу работ.

Проходчик 5 разр.

А. РАЗРАБОТКА НЕМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр тон- неля, м	Способ погрузки	Перфо- ратор	Группа грунта								
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
7,5-8,5	Вручную	ПР-18Л, ПР- 24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1,7 --- ---- 2- 58	2,3 -- ----- 3-50	3,1 --- ----- 4-71	4,3 --- ----- 6-54	5,6 --- ----- 8- 51	7 ----- -- 10- 64	8,5 ---- ----- 12-92	10 ---- ----- 15-20	1
		ПР-20	1,9 --- ---- 2- 89	2,6 -- ----- 3-95	3,4 --- ----- 5-17	4,8 --- ----- 7-30	6,1 --- ----- 9- 27	7,7 --- ----- 11-70	9,3 ---- -- 14- 14	11 ---- ----- 16-72	2
11,5		ПР-18Л, ПР- 24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1,5 --- ---- 2- 28	2,1 -- ----- 3-19	2,9 --- --- 4- 41	3,7 --- --- 5- 62	4,9 --- --- 7- 45	6,4 --- ----- 9- 73	7,6 ---- ----- 11-55	9,1 --- ----- 13-83	3
		ПР-20	1,6 --- ---- 2- 43	2,3 -- ----- 3-50	3,2 --- ----- 4-86	4,1 --- ----- 6-23	5,3 --- ----- 8-06	7 ----- -- 10- 64	8,4 ---- ----- 12-77	10 ---- ----- 15-20	4
7,5-8,5	Породо- погрузочной машиной ТНПМ-1	ПР-18Л, ПР- 24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1,4 --- ---- 2- 13	1,9 -- ----- 2-89	2,5 --- ----- 3-80	3,7 --- ----- 5-62	4,8 --- ----- 7-30	6,3 --- --- 9- 58	7,4 ---- ----- 11-25	9 ----- -- 13- 38	5
		ПР-20	1,6 --- ---- 2- 43	2,2 -- ----- 3-34	2,8 --- --- 4- 26	4,2 --- --- 6- 38	5,3 --- --- 8- 06	7 ----- - 10- 64	8,3 ---- ----- 12-62	10 ---- ----- 15-20	6
11,5	То же	ПР-18Л, ПР- 24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1,2 --- ----- 1-82	1,7 -- ----- 2-58	2,2 --- ----- 3-34	3,1 --- ----- 4-71	4 ----- -- 6- 08	5,6 --- ----- 8-51	6,5 ---- --- 9- 88	8,1 --- ----- 12-31	7
		ПР-20	1,4 --- --- 2- 13	1,9 -- ----- 2-89	2,5 --- ----- 3-80	3,5 --- ----- 5-32	4,5 --- ----- 6- 84	6,3 --- ----- 9- 58	7,3 ---- ----- 11-10	9 ----- -- 13- 68	8
			а	б	в	г	д	е	ж	з	№

Б. РАЗРАБОТКА МЕРЗЛОГО ГРУНТА БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр тоннеля, м	Способ погрузки	Группа грунта	Перфораторы		
			ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	ПР-20	
7,5-8,5	Вручную	IVм	2,8 ----- 4-26	3 ----- 4-56	1
11,5			2,4 ----- 3-65	2,7 ----- 4-10	2
7,5-8,5	Породопогрузочной машиной ТНПМ-1		2,6 ----- 3-95	2,9 ----- 4-41	3
11,5			2,2 ----- 3-34	2,5 ----- 3-80	4
			а	б	№

В. ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И ВРУЧНУЮ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Диаметр тоннеля, м	Способ погрузки	Состояние грунта	Способ разработки										
			отбойными молотками					вручную					
			Группа грунта										
			II	III	IV	IVp	Vp	V	VI	VII	I-II	III	
7,5-8,5	Вручную	Естественное	1,5 - ----- 2-28	1,8 -- ---- 2-74	2,3 -- ---- 3-50	2,8 -- ---- 4-26	3,3 -- ---- 5-02	4 ---- -- 6- 08	4,8 -- ---- 7- 30	5,7 -- ---- 8-66	1,8 -- ---- 2- 74	2,3 -- ---- 3- 50	1
		Замороженное	3,1 - ----- 4-71	3,7 -- ---- 5-62	4,8 -- ---- 7-30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,6 -- ---- 5-47	4,5 -- ---- 6-84
11,5	То же	Естественное	1,2 - ----- 1-82	1,4 -- ---- 2-13	1,9 -- ---- 2-89	2,3 -- ---- 3- 50	2,8 -- ---- 4-26	3,3 -- ---- 5- 02	4 ---- - 6- 08	4,8 -- ---- 7-30	1,5 -- ---- 2-28	1,9 -- ---- 2-89	3
		Замороженное	2,8 - ----- 4-26	3,3 -- ---- 5-02	4,2 -- ---- 6-38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,3 -- ---- 5-02	4 ---- -- 6- 08
7,5-8,5	По родо-погрузочной машиной ТНПМ-1	Естественное	- ----- 2-43	1,6 -- ---- 2-43	2,1 -- --- 3- 19	2,4 -- ---- 3- 65	3 ---- --- 4- 56	3,7 -- ---- 5-62	4,2 -- ---- 6-38	5,2 -- ---- 7-90	1,8 -- ---- 2-74	2,1 -- ---- 3- 19	5
		Замороженное	- ----- 5-47	3,6 -- ---- 5-47	4,7 -- ---- 7-14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,7 -- ---- 5- 62	4,4 -- ---- 6- 69
11,5		Естественное	- ----- 1-82	1,2 -- ---- 2-58	1,7 -- ---- 2-58	1,9 -- ---- 2- 89	2,4 -- ---- 3-65	3 ---- - 4- 56	3,4 -- ---- 5- 17	4,2 -- ---- 6-38	1,5 -- ---- 2- 28	1,7 -- ---- 2- 58	7
		Замороженное	- ----- 4-86	3,2 -- ---- 4-86	4,1 -- ---- 6-23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,4 -- ---- 5- 17	3,9 -- ---- 5- 93
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

§ Е36-2-47. Разработка грунта при проходке тоннелей горным способом

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена проходка выработок различными способами в зависимости от глубины заложения, длины и поперечного сечения, геологических и гидрогеологических условий заложения.

Разработка грунта предусмотрена отбойными молотками, вручную, с помощью перфораторов, самоходных буровых установок типа СБУ-2 и порталных буровых установок, оборудованных тремя или пятью буровыми машинами.

Состав работ

При разработке грунта отбойными молотками и вручную

1. Разрыхление грунта заданным способом. 2. Оборка профиля до проектного сечения. 3. Частичная откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 4. Укладка стальных листов в забое. 5. Выбрасывание грунта и зачистка профиля (при разработке канав и лунок).

При разработке грунта буровзрывным способом при бурении шпуров перфораторами

1. Разметка мест расположения шпуров по заданной схеме.
2. Бурение шпуров заданной глубины и направления.
3. Прочистка шпуров в процессе бурения.
4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения.
5. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя.
6. Зачистка подошвы выработки при бурении почвенных шпуров.
7. Оборка кровли, лба и боков выработки после взрыва.
8. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м.
9. Разбивка крупных кусков.
10. Орошение взорванного грунта.
11. Укладка стальных листов в забое.

При разработке грунта буровзрывным способом с бурением шпуров самоходными бурильными установками

1. Разметка мест расположения шпуров.
2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки.
3. Бурение шпуров заданной глубины и направления.
4. Перестановка бурильных машин.
5. Очистка шпуров.
6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя.
7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров.
8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва.
9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м.
10. Разбивка крупных кусков.
11. Орошение взорванного грунта.
12. Укладка стальных листов в забое.
13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.

А. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И ВРУЧНУЮ

Проходчик 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Выра- ботка	Из- меритель	Способ разработки											
		отбойными молотками								вручную			
		Группа грунта											
		II	III	IV	IVp	Vp	V	VI	VII	I-II	III		
Штоль- ня, колотта и тон- нель, раз- раба- тыва- емые на полный про- филь сече- нием, м ³ :													
до 10	1 м ³	0,84 ----- - 1- 28	1,1 -- ----- 1-67	1,5 - ----- 2-28	1,8 -- ----- 2-74	2,2 -- ----- 3-34	2,6 -- ----- 3-95	3,1 -- ----- 4-71	3,7 -- ----- 5-62	1,1 -- ----- 1-67	1,4 -- ----- 2-13	1	
от 10 до 30	То же	0,78 ----- - 1- 19	0,93 ----- - 1- 41	1,3 - ----- 1-98	1,6 -- ----- 2-43	1,9 -- ----- 2-89	2,3 -- ----- 3-50	2,7 -- ----- 4-10	3,2 -- ----- 4-86	0,99 ----- - 1- 50	1,3 -- ----- 1-98	2	
св. 30	"	0,64 ----- - 0- 97,3	0,74 ----- 1-12	1,1 - ----- 1-67	1,3 -- ----- 1-98	1,6 -- ----- 2-43	1,9 -- ----- 2-89	2,2 -- ----- 3-34	2,7 -- ----- 4-10	0,84 ----- 1-28	1,1 -- ----- 1-67	3	
Боковая и средняя штрассы, ядро, лоток	"	0,59 ----- 0- 89,7	0,8 -- ----- 1-22	1,1 - ----- 1-67	1,2 -- ----- 1-82	1,5 -- ----- 2-28	1,8 -- ----- 2-74	2,2 -- ----- 3-34	2,6 -- ----- 3-95	0,85 ----- 1-29	1,1 -- ----- 1-67	4	
Фурнель при про- ходке:													
сверху вниз	1 м ³	1,2 -- ----- 1-82	1,5 -- ----- 2-28	1,9 - ----- 2-89	2,3 -- ----- 3-50	2,8 -- ----- 4-26	3,4 -- ----- 5-17	4 ---- ----- - 6- 08	4,8 -- ----- 7-30	1,3 -- ----- 1-98	1,6 -- ----- 2-43	5	
снизу вверх	То же	1,4 -- ----- 2-13	1,7 -- ----- 2-58	2,1 - ----- 3-19	2,5 -- ----- 3-80	3 ---- ----- -- 4- 56	3,6 -- ----- 5-47	4,2 -- ----- 6-38	5,1 -- ----- 7-75	1,6 -- ----- 2-43	1,9 -- ----- 2-89	6	
Водо- отвод- ная канава сече- нием 0,2 м ²	1 м канавы	0,34 ----- - 0- 51,7	0,43 ----- - 0- 65,4	0,48 ----- - 0- 73	0,57 ----- - 0- 86,6	0,69 ----- - 1- 05	0,82 ----- - 1- 25	0,98 ----- - 1- 49	1,2 -- ----- 1-82	0,41 ----- - 0- 62,3	0,51 ----- - 0- 77,5	7	
Канавы для лежня полного двер- ного оклада сече- нием 0,09 м ²	То же	0,19 ----- - 0- 28,9	0,25 ----- - 0- 38	0,27 ----- - 0- 41	0,32 ----- 0- 48,6	0,38 ----- - 0- 57,8	0,45 ----- - 0- 68,4	0,54 ----- - 0- 82,1	0,66 ----- -- 1- 00	0,26 ----- 0- 39,5	0,32 ----- - 0- 48,6	8	
Лунки под стойки кре- пежных рам объе- мом 0,025 м ³	1 лунка	0,12 ----- - 0- 18,2	0,14 ----- 0- 21,3	0,15 ----- 0- 22,8	0,18 ----- 0- 27,4	0,22 ----- - 0- 33,4	0,26 ----- - 0- 39,5	0,32 ----- - 0- 48,6	0,38 ----- 0- 57,8	0,15 ----- - 0- 22,8	0,18 ----- - 0- 27,4	9	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№	

Б. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ ПРИ БУРЕНИИ ШПУРОВ ПЕРФОРАТОРАМИ

Проходчик 5 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Выра- ботка	Пер-фора- тор	Из-мери-тель	Группа грунта								
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Штольня, колотта и тоннель, разраба- тываемые на полный профиль сече- нием, м ² :											
до 10	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м ³	0,87 ----- 1-32	1,3 -- ----- 1-98	1,7 -- ----- 2-58	2,3 -- ----- 3-50	3,1 -- ----- 4-71	3,7 -- ----- 5-62	4,2 -- ----- 6-38	4,8 -- ----- 7-30	1
	ПР-20	То же	1 ---- ----- 1-52	1,4 -- ----- 2-13	2 ---- ----- 3-04	2,7 -- ----- 4-10	3,6 -- ----- 5-47	4,2 -- ----- 6-38	4,9 -- ----- 7-45	5,6 -- ----- 8-51	2
до 30	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	"	0,82 ----- 1-25	1,2 -- ----- 1-82	1,6 -- ----- 2-43	2,1 -- ----- 3-19	2,8 -- ----- 4-26	3,5 -- ----- 5-32	4,0 -- ----- 6-08	4,5 -- ----- 6-84	3
	ПР-20	"	0,95 ----- 1-44	1,3 -- ----- 1-98	1,7 -- ----- 2-58	2,3 -- ----- 3-50	3,1 -- ----- 4-71	4 ---- ----- 5-08	4,7 -- ----- 6-14	5,2 -- ----- 7-90	4
св.30	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м ³	0,71 ----- - 1- 08	1,1 -- ----- 1-67	1,4 -- ----- 2-13	1,9 -- ----- 2-89	2,4 -- ----- 3-65	3 ---- ----- 4-56	3,5 -- ----- 5-32	3,9 -- ----- 5-93	5
	ПР-20	То же	0,84 ----- - 1- 28	1,2 -- ----- 1-82	1,6 -- ----- 2-43	2,2 -- ----- 3-34	3 ---- ----- 4-56	3,5 -- ----- 5-32	4,0 -- ----- 6-08	4,5 -- ----- 6-84	6
Боковая и средняя штроссы, ядро, лоток	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	"	0,66 ----- 1-00	0,9 -- ----- 1-37	1,1 -- ----- 1-67	1,4 -- ----- 2-13	1,7 -- ----- 2-58	2 ---- ----- 3-04	2,4 -- ----- 3-65	2,8 -- ----- 4-26	7
	ПР-20	"	0,73 ----- - 1- 11	1 ---- ----- 1-52	1,2 -- ----- 1-82	1,5 -- ----- 2-28	1,8 -- ----- 2-74	2,2 -- ----- 3-34	2,7 -- ----- 4-10	3,2 -- ----- 4-86	8
Фурнель при проходке:											
сверху вниз	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	"	1,3 -- ----- 1-98	1,7 -- ----- 2-58	2,1 -- ----- 3-19	2,5 -- ----- 3-80	3,1 -- ----- 4-71	3,8 -- ----- 5-78	4,5 -- ----- 6-84	5,2 -- ----- 7-90	9
	ПР-20	"	1,4 -- ----- 2-13	1,8 -- ----- 2-74	2,3 -- ----- 3-50	2,8 -- ----- 4-26	3,4 -- ----- 5-17	4,0 -- ----- 6-08	4,8 -- ----- 7-30	5,7 -- ----- 8-66	10
снизу вверх	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	"	1,5 -- ----- 2-28	1,9 -- ----- 2-89	2,4 -- ----- 3-65	3 ---- ----- 4-56	3,7 -- ----- 5-62	4,4 -- ----- 6-69	5,2 -- ----- 7-90	6,1 -- ----- 9-27	11

	ПР-20	"	1,6 ----- 2-43	2,1 ----- 3-19	2,6 ----- 3-95	3,3 ----- 5-02	4,1 ----- 6-23	5,1 ----- 7-75	6 ----- 9-12	----- 10-64	12
Водо-отводная канава сечением 0,2 м ²	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 м канавы	0,38 ----- 0-57,8	0,46 ----- 0-69,9	0,57 ----- 0-86,6	0,7 ----- 1-06	0,89 ----- 1-35	1,1 ----- 1-67	1,3 ----- 1-98	1,5 ----- 2-28	13
	ПР-20	То же	0,42 ----- 0-63,8	0,51 ----- 0-77,5	0,63 ----- 0-95,8	0,78 ----- 1-19	0,97 ----- 1-47	1,2 ----- 1-82	1,4 ----- 2-13	1,7 ----- 2-58	14
Канавы для полного дверного оклада сече- нием 0,09 м ²	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	"	0,2 ----- 0-30,4	0,25 ----- 0-38	0,31 ----- 0-47,1	0,39 ----- 0-59,3	0,47 ----- 0-71,4	0,58 ----- 0-88,2	0,67 ----- 1-02	0,81 ----- 1-23	15
	ПР-20	"	0,23 ----- 0-35	0,28 ----- 0-42,6	0,34 ----- 0-51,7	0,42 ----- 0-63,8	0,51 ----- 0-77,5	0,62 ----- 0-94,2	0,75 ----- 1-14	0,9 ----- 1-37	16
Лунка под стойки крепеж- ных рам объемом 0,025 м ³	ПР-18Л, ПР-24Л, ПР-30Л, ПР-30К	1 лунка	0,13 ----- 0-19,8	0,17 ----- 0-25,8	0,22 ----- 0-33,4	0,28 ----- 0-42,6	0,35 ----- 0-53,2	0,43 ----- 0-65,4	0,5 ----- 0-76	0,6 ----- 0-91,2	17
	ПР-20	То же	0,15 ----- 0-22,8	0,19 ----- 0-28,9	0,24 ----- 0-36,5	0,3 ----- 0-45,6	0,38 ----- 0-57,8	0,47 ----- 0-71,4	0,58 ----- 0-88,2	0,69 ----- 1-05	18
			а	б	в	г	д	е	ж	з	№

**В. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ ПРИ БУРЕНИИ ШПУРОВ
САМОХОДНЫМИ БУРИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ**

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Установка	Состав звена проходчиков	Сечение выра-ботки, м ²	Группа грунта							
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
СБУ-2	6 разр. - 1 5 " - 1	20-40	0,56 --- ---- 0-	0,62 --- ---- 1-	0,71 --- ---- 1-	0,89 -- ---- 1-	1,2 ---- ---- 1-	1,4 ---- ---- 2-	1,6 ---- ---- 2-	1
			92,1	02	17	1-46	97	30	63	
		41-60	0,53 --- ---- 0-	0,6 ---- ---- 0-	0,67 --- ---- 1-	0,73 -- ---- 1-	0,83 -- ---- 1-	0,96 -- ---- 1-	1,1 ---- ---- 1-	2
			87,2	98,7	10	1-20	1-37	1-58	81	
		61-80	0,5 ---- --- 0-	0,54 --- ---- 0-	0,58 --- ---- 0-	0,63 -- ---- 1-	0,72 -- ---- 1-	0,82 -- ---- 1-	0,92 -- ---- 1-	3
			82,3	88,8	95,4	1-04	18	1-35	1-51	
		81-100	0,47 --- ----	0,52 --- ---- 0-	0,55 --- ---- 0-	0,6 ---- ---- 0-	0,67 -- ---- 1-	0,76 -- ---- 1-	0,84 -- ---- 1-	4
			0,77,3	85,5	90,5	98,7	10	1-25	1-38	
Буровая порталная	6 разр. - 3 5 " - 1	До 40	0,64 --- ---- 1-	0,72 --- ---- 1-	0,8 ---- ---- 1-	1,1 ---- ---- 1-	1,4 ---- ---- 2-	1,8 ---- ---- 3-	2,2 ---- ---- 3-	5
				09	23	37	88	39	07	76
	6 разр. - 5 5 " - 1	41-60	0,61 --- ---- 1-	0,7 ---- ---- 1-	0,76 --- ---- 1-	0,88 -- ---- 1-	1,1 ---- --- 1-	1,4 ---- --- 2-	1,7 ---- ---- 2-	6
				05	21	31	52	90	42	94
			а	б	в	г	д	е	ж	№

Примечания: 1. При разработке грунта с площадок эректора Н.вр. и Расц. строк № 2, 3 табл. 1 и строк № 3-6 табл. 2, а также с буровой тележки строк № 3-8 табл. 2 умножить на коэффициент 0,8 (ПР-1).

2. При сооружении тоннелей вблизи действующего тоннеля метрополитена Н.вр. и Расц. табл. 2 строк 1-8 умножить на коэффициент 1,6 (ПР-2).

3. При разработке лунок объемом св. 0,025 м³ на разработку 1 лунки в соответствии с ее объемом Н.вр. и Расц. принимать по строке № 5 табл. 1 и по строкам № 9 и 10 табл. 2.

4. Разработку грунта при проходке штроссы колодцем нормировать по строке № 5 табл. 1 и по строкам № 9 и 10 табл. 2, как проходку фурнели сверху вниз.

5. При креплении водоотводной канавы досками к Н.вр. строки № 7 табл. 1 и строк № 13 и 14 табл. 2 добавлять 0,2 чел.-ч, а к Расц. 0-30,4 (ПР-3).

6. Разработку штраб под мальчики и балки следует нормировать по строке № 8 табл. 1 и по строкам № 15 и 16 табл. 2, умножая Н.вр. и Расц. на коэффициент 1,2 (ПР-4).

7. Нормами табл. 2 и табл. 3 предусмотрено приготовление забойки (пыжей) проходчиками. При приготовлении забойки (пыжей) рабочими, не входящими в состав звена проходчиков Н.вр. и Расц. на разработку 1 м³ грунта буровзрывным способом умножать на коэффициент 0,92 (ПР-5).

8. При приготовлении 1 забойки (пыжа) принимать Н.вр. 0,018 чел.-ч, Расц. 0-02,7 (ПР-6).

При разработке грунта буровзрывным способом с бурением шпуров самоходными бурильными установками

1. Разметка мест расположения шпуров. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон самоходной буровой установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка бурильных машин. 5. Очистка шпуров. 6. Забивка шпуров деревянными пробками и извлечение их при зарядании забоя. 7. Зачистка подошвы при бурении почвенных шпуров. 8. Оборка кровли, лба и боков забоя после взрыва. 9. Откидка грунта от забоя по вертикали на высоту 2 м, по горизонтали - на расстояние до 3 м. 10. Разбивка крупных кусков. 11. Орошение взорванного грунта. 12. Укладка стальных листов в забое. 13. Осмотр, смазка и мелкий ремонт самоходной бурильной установки.

§ ЕЗ6-2-48. Бурение отдельных шпуров

Указания по применению норм

Бурение шпуров предусмотрено самоходными бурильными установками с двумя бурильными машинами, порталными бурильными установками, перфораторами и пневматическими сверлами.

Технические характеристики

Пневматическое сверло СР-3

Мощность, кВт	2,6
Частота вращения шпинделя, об/мин	365
Рабочее давление, кПа	490
Масса, кг	13,5

Самоходная буровая установка вращательно-ударного действия (СБУ-2)

Скорость бурения, м/мин:	
в сланцах	2-2,5
в песчаниках	1,2-1,6
в гранитах.	0,6-0,8
Давление сжатого воздуха, кПа	449-490
Частота вращения бура под нагрузкой, об/мин	150
Число ударов в мин	3800-4000
Ход автоподатчика, м	2,85
Расход сжатого воздуха на одну машину, м ³ /мин	10
Число бурильных машин, шт.	2
Ширина забоя, обуриваемого с одного положения установки, м .	6,5
Высота обуривания забоя, м	5,5
Скорость передвижения установки, км/ч	2
Габариты в транспортном положении, мм:	
длина	700
ширина	187
высота	175
Масса, т	6,3

Буровая порталная установка

Количество бурильных машин, шт.	5
Высота обуривания забоя, м	10
Тип бурильных машин	РД-100
Глубина бурения шпуров, м	3,3
Общий расход сжатого воздуха, м ³ /мин	57,5
Тип ходовой части	колесно-рельсовый
Ширина колеи, мм	4900
Скорость передвижения, м/мин	20
Габаритные размеры, мм:	
высота по раме	6850
высота по бурильной машине	8250
ширина	6400
длина	19850

Техническая характеристика бурильной машины

Диаметр буровой коронки, мм	36-42
Частота ударов, уд/мин	2100
Частота вращения бура, об/мин	160
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	11,5

Технические характеристики перфораторов приведены в Вводной части настоящего выпуска.

Состав работ

При бурении шпуров перфораторами и сверлами

1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Бурение шпуров заданной глубины и направления бурильными молотками и сверлами. 3. Прочистка шпуров в процессе бурения. 4. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 5. Смена буровых штанг и коронок. 6. Забивка шпуров деревянными пробками. 7. Смазка бурильного инструмента. 8. Устройство и разборка легких подмостей (при необходимости).

При бурении шпуров самоходными бурильными установками

1. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 2. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 3. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 4. Перестановка манипуляторов. 5. Замена буровых штанг, коронок и хвостовиков. 6. Промывка шпуров водой или продувка сжатым воздухом по окончании бурения. 7. Забивка шпуров деревянными пробками. 8. Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.

При бурении шпуров буровой портальной установкой

1. Перемещение буровой портальной установки к забою на расстояние 50 м. 2. Заправка баков водой. 3. Установка буровой портальной установки в рабочее положение. 4. Разметка расположения шпуров по заданной схеме. 5. Бурение шпуров заданной глубины и направления. 6. Очистка шпуров сжатым воздухом. 7. Перестановка бурильных машин. 8. Замена буровых штанг и коронок. 9. Перемещение буровой портальной установки из забоя перед взрывом на расстояние 50 м. 10. Забивка шпуров деревянными пробками. 11.

Осмотр, смазка и мелкий ремонт буровой портальной установки.

Таблица 1

Состав звена проходчиков	Способ бурения	
	бурильными установками и перфораторами массой св. 35 кг	перфораторами массой до 35 кг
6 разр.	1	-
5 "	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м шпура

Способ бурения	Бурильный механизм	Группа грунта									
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
Пневмо- сверлами	СР-3	0,12 ----- -- 0- 18,2	0,15 --- ----- 0- 22,8	0,19 ---- --- 0- 28,9	-	-	-	-	-	-	1
Перфо- раторами	ПР-24Л	0,15 ----- -- 0- 22,8	0,17 --- ----- 0- 25,8	0,19 ---- --- 0- 28,9	0,22 --- ----- 0- 33,4	0,26 --- ----- 0-39,5	0,37 --- ----- 0- 56,2	0,51 --- ----- 0- 77,5	0,69 --- ----- 1- 05	2	
	ПР-30Л, ПР-30К, ПР-18Л	0,16 ----- -- 0- 24,3	0,18 --- ----- 0- 27,4	0,21 ---- --- 0- 31,9	0,23 --- ----- 0- 35	0,28 --- ----- 0- 42,6	0,41 --- ----- 0-62,3	0,56 --- ----- 0- 85,1	0,72 --- ----- 1- 09	3	
	ПР-20, ПР-35	0,18 ----- -- 0- 27,4	0,21 --- ----- 0-31,9	0,23 ---- ----- 0-35	0,27 --- ----- 0- 41	0,33 --- ----- 0- 50,2	0,44 --- ----- 0-66,9	0,55 --- ----- 0-83,6	0,74 --- ----- 1- 12	4	
Само- ходными бурильными установками	СБУ-2	-	0,08 (0,04) - ----- 0-14,2	0,1 (0,05) --- ----- 0- 17,7	0,12 (0,06) - ----- 0-21,2	0,14 (0,07) - ----- 0-24,8	0,16 (0,08) - ----- 0-28,3	0,18 (0,09) - ----- 0-31,9	0,2 (0,1) --- ----- 0- 35,4	5	
Буровой портальной установкой с пятью буровыми машинами			0,15 (0,03) - ----- 0-26,6	0,2 (0,04) - ----- 0- 35,4	0,2 (0,04) - ----- 0-35,4	0,2 (0,04) - ----- 0-35,4	0,25 (0,05) - ----- 0-44,3	0,3 (0,06) - ----- 0-53,1	0,4 (0,08) - ----- 0-70,8	6	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	№	

ГЛАВА 7. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ КРЕПИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

§ Е36-2-49. Установка и разборка инвентарной крепи забоя при проходке тоннелей щитами

Состав работ

А. ПРИ КРЕПЛЕНИИ КРОВЛИ

На кронштейнах

1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов к тубинговой обделке болтами. 3. Заготовка марчеван. 4. Укладка на кронштейны марчеван с расклиниванием их. 5. Оборка грунта по профилю выработки.

Арками

1. Выдвижение марчеван с ранее установленного кольца и расклинавание их. 2. Установка швеллерных сегментов арки и сболчивание их. 3. Раскрепление арки подбабками (мальчиками).

Рельсами

1. Выдвижение рельсов с верхних сегментов щита. 2. Подработка грунта под концы рельсов. 3. Заводка досок за рельсы. 4. Забуртовка пустот (при необходимости).

Б. ПРИ РАЗБОРКЕ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ

На кронштейнах

1. Выбивка клиньев. 2. Снятие марчеван и кронштейнов. 3. Укладка элементов крепи на тубинго- и блокоукладчик.

Арками

1. Выбивка клиньев. 2. Выбивка мальчиков. 3. Разболчивание и снятие швеллерных сегментов арки. 4. Укладка сегментов арки на тубинго- и блокоукладчик.

Рельсами

1. Снятие досок. 2. Уборка рельсов в исходное положение при передвижке щита.

В. ПРИ КРЕПЛЕНИИ ЛБА ЗАБОЯ

Трубой, прикрепляемой к обделке

1. Перестановка косынок и крепление их к тубинговой обделке болтами. 2. Выдвижение металлических труб к забою с раскреплением их распорками. 3. Установка распорных бревен (тирант). 4. Затяжка лба забоя досками с забивкой клиньев.

Трубой, укладываемой в лунки

1. Пробивка лунок под трубу. 2. Укладка трубы в лунки и раскрепление. 3. Затяжка лба забоя досками с забивкой клиньев.

Забойными домкратами

1. Установка марчеван, распределительной доски и мальчиков. 2. Выдвижение забойных домкратов. 3. Установка распорок на домкраты.

Г. ПРИ РАЗБОРКЕ КРЕПИ ЛБА ЗАБОЯ

Трубой, прикрепленной к обделке

1. Выбивка клиньев. 2. Снятие досок затяжки. 3. Уборка выдвижных труб в исходное

положение со снятием распорных бревен. 4. Укладка элементов крепи на тубинго- и блокоукладчик.

Трубой, уложенной в лунки

1. Выбивка клиньев. 2. Снятие досок затяжки. 3. Укладка элементов крепи на тубинго- и блокоукладчик. 4. Передвижка трубы.

Забойными домкратами

1. Уборка забойных домкратов с выбивкой домкратов. 2. Снятие марчеван, распределительной доски и подбабок (мальчиков).

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Место крепления	Элементы крепи	Измеритель	Установка	Разборка	
Кровля	Кронштейны	1 кронштейн	0,15 ----- 0-22,8	0,08 ----- 0-12,2	1
	Марчеваны, укладываемые на кронштейны	1 м ² закрепленного забоя	0,14 ----- 0-21,3	0,07 ----- 0-10,6	2
	Арки	1 арка	0,99 ----- 1- 50	0,52 ----- 0-79	3
	Марчеваны, укладываемые на арки	1 м ² закрепленного забоя	0,1 ----- 0-15,2	-	4
	Рельсы	То же	0,12 ----- 0-18,2	0,02 ----- 0-03	5
	Марчеваны, укладываемые в штрабу и на обделку тоннеля	"	0,31 ----- -- 0-47,1	-	6
Лоб забоя	Труба, прикрепляемая к обделке	"	0,18 ----- 0-27,4	0,1 ----- - 0-15,2	7
	Труба, укладываемая в лунки	"	0,16 ----- 0-24,3	0,03 ----- - 0-04,6	8
	Забойные домкраты	"	0,13 ----- 0-19,8	0,05 ----- 0-07,6	9
	Металлические сетки	"	0,11 ----- 0-16,7	0,07 ----- 0-10,6	10
			а	б	№

§ Е36-2-50. Установка и разборка крепежных рам в штольнях

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа при проходке штолен предусмотрена временная крепь из деревянных рам - дверных накладок либо из металлических рам (массой 300, 325 кг), изготовленных из швеллеров № 14 и 16 или рельсов.

Элементы крепежных деревянных рам между собой скрепляются металлическими скобами.

Полный дверной наклад из верхняка, двух стоек и лежня предусматривается при проходке

штолен в мягких и неустойчивых грунтах. Неполный дверной оклад (без лежня) предусмотрен в крепких и устойчивых грунтах, при этом нижние концы стоек углубляют в грунт до 0,15 м.

В зависимости от геологических условий рамы устанавливаются на расстоянии до 1 м одна от другой и раскрепляются в продольном направлении у стыков верхняка со стойками, распорками (рошпанами) диаметром 100, 120 мм.

При большом горном давлении и в местах сопряжений с другими выработками крепежные рамы устанавливают вплотную одна к другой.

Скрепление всех элементов крепежных деревянных рам предусмотрено между собой металлическими скобами.

Крепление кровли и боков штольни предусмотрено досками толщиной 40, 50 мм. Крепление в слабых грунтах боков штольни предусмотрено досками сплошную с раскреплением клиньями, а при устойчивых грунтах - вразбежку.

Состав работ

При установке рам

1. Подчистка (при необходимости) профиля штольни в пределах установки рамы. 2. Выравнивание грунта в канаве под лежень и укладка его (при полном дверном окладе) или подкладок под стойки (при неполном дверном окладе). 3. Установка стоек и верхняка дверного оклада, забивка скоб в местах сопряжений или скрепление металлических рам болтами. 4. Проверка правильности установленного оклада по отвесу и расклинивание оклада с заготовкой клиньев. 5. Заготовка и установка между смежными окладами двух рошпанов с раскреплением их скобами.

При разборке рам

1. Выдергивание скоб и выбивание клиньев. 2. Выбивание рошпанов и стоек со снятием верхняка и вытаскиванием лежня или подкладок.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 раму

Сечение штольни, м ² , до	Стойки	Полная рама		Неполная рама					
		Установка		Разбор- ка	Установка			Разбор- ка	
		вразбеж- ку	всплош- ную		вразбеж- ку			всплош- ную	
10	Деревянные диаметром, мм:								
	от 170 до 250	2,3 ----- - 3-50	2,1 ----- --- 3-19	0,89 ----- --- 1-35	1,9 ----- 2-89	1,7 ----- - 2-58	0,71 ----- -- 1-08	1	
	от 250 до 300	3 ----- 4-56	2,7 ----- - 4-10	1,1 ----- -- 1-67	2,4 ----- - 3-65	2,2 ----- -- 3-34	0,89 ----- -- 1-35	2	
	Металлические	2,7 ----- 4-10	2,4 ----- - 3-65	0,75 ----- --- 1-14	2,3 ----- - 3-50	2,1 ----- -- 3-19	0,62 ----- -- 0-94,2	3	
15	Деревянные диаметром, мм:								
	от 170 до 250	3,6 ----- --- 5-47	3,2 ----- -- 4-86	1,4 ----- - 2-13	2,9 ----- -- 4-41	2,7 ----- -- 4-10	1,1 ----- 1-67	4	
	от 250 до 300	4,7 ----- - 7-14	4,2 ----- -- 6-38	1,9 ----- 2-89	3,9 ----- 5-93	3,5 ----- --- 5-32	1,5 ----- 2-28	5	
	Металлические	4,2 ----- 6-38	3,8 ----- -- 5-78	1,2 ----- 1-82	3,5 ----- - 5-32	3,2 ----- - 4-86	1,1 ----- - 1-67	6	
		а	б	в	г	д	е	№	

Примечание. При необходимости установки дополнительной крепи в неустойчивых грунтах Н.вр. и Расц. на установку и разборку крепежных рам умножать на коэффициент 1,6 (ПР-1).

§ Е36-2-51. Крепление фурнелей

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа крепление фурнелей предусмотрено венцовой крепью из бревен диаметром от 160 до 200 мм, соединенных в углах в лапу с затяжкой досками (марчеванами). Заводка досок (марчеван) предусмотрена изнутри фурнели с расклинкой клиньями. В неустойчивых грунтах фурнель предусмотрено крепить сплошным срубом, а в крепких - срубом на подбабках. При креплении срубом на подбабках венцы следует располагать на расстоянии не свыше 1 м от другого с затяжкой досками пространства между венцами и грунтом. В крепких, устойчивых грунтах фурнели можно оставлять без крепления.

Каждая рама крепи должна быть расклинена, а пространство за крепью тщательно забучено.

Состав работ

При креплении сплошным срубом

1. Установка на место венцов из предварительно заготовленных элементов с подгонкой их по месту. 2. Проверка правильности установки. 3. Расклинивание венцов и забивка скоб.

Крепление срубом на подбабках

1. Установка подбабок (мальчиков) с притеской и подгонкой. 2. Установка венцов с подгонкой по месту. 3. Проверка правильности установки крепления и забивка скоб. 4. Установка за венцы затяжек с расклиниванием их и забутовкой пустот.

При установке опорной рамы под основание фурнели

Установка рамы на место со сборкой, заводкой частей рамы над верхняками нижней штольни и забивкой скоб.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м сруба и на 1 опорную раму

Сечение фурнели, м ²	Крепление сплошным срубом	Крепление срубом на подбабках			Установка опорной рамы под основание фурнели	
		с затяжкой боков	без затяжки боков			
		всплошную	с зазорами			
До 2,5	2,3 ----- 3-50	1,6 ----- 2-43	1,2 ----- --- 1-82	0,64 ----- --- 0-97,3	0,53 ----- 0-80,6	1
Св. 2,5	3 ----- 4-56	2,1 ----- 3-19	1,6 ----- --- 2-43	0,82 ----- --- 1-25	0,6 ----- 0-91,2	2
	а	б	в	г	д	№

Примечания: 1. Нормами предусмотрено крепление фурнелей при проходке их снизу вверх. При проходке фурнелей сверху вниз Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 0,85 (ПР-1).

2. При разборке крепи фурнелей Н.вр. и Расц. умножать на 0,4 (ПР-2).

§ Е36-2-52. Установка и снятие отдельных элементов временной крепи

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено крепление калотты фермами, состоящими из лонгарин, штендеров и рошпанов, соединение штендеров с лонгаринами скобами.

Установка крепи калотты производится по паспорту крепления калотты.

Состав работ

При установке одиночной крепи

1. Подгонка элементов крепи. 2. Установка элементов крепи с выравниванием (в необходимых случаях) грунта и укладкой подкладок. 3. Установка расшивин по мере надобности с заготовкой их. 4. Выверка правильности установки элементов крепи. 5. Расклинивание и забивка скоб.

При снятии одиночной крепи

1. Выдергивание скоб. 2. Выбивка или снятие элементов крепи. 3. Относко элементов крепи с укладкой их.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 элемент крепи

Наименование работ	Лонгарины длиной, м, до				Штендеры (стойки) и подкосы (контрупоры) длиной, м, до		Рош-пань	Швеллеры длиной до 6 м	Подшвеллерные столбы и штрабели	Тиранты длиной, м, до				№
										4		6		
										в своде	в лотке	в своде	в лотке	
	2,5	4,5	6,5	8,5	3	5								
Установка	2,3 - ----- -- 3- 50	3 --- ----- 4-56	3,9 - ----- - 5- 93	4,7 - ----- - 7- 14	0,61 --- ----- 0- 92,7	0,9 ---- ----- 1- 37	0,31 ----- -- 0- 47,1	3,7 ---- ----- 5- 62	1,1 ---- ----- - 1-67	1 ---- ----- 1- 52	0,48 - ----- - 0-73	1,5 --- ----- 2- 28	0,77 - ----- ----- 1-17	1
Снятие	0,36 ----- -- 0- 54,7	0,56 ----- -- 0- 85,1	0,66 ----- --- 1-00	0,84 ----- 1- 28	0,19 --- ----- 0- 28,9	0,28 --- ----- 0- 42,6	0,11 ----- -- 0- 16,7	1,3 ---- ----- 1- 98	0,14 ---- ----- --- 0-21,3	0,4 --- ----- 0- 60,8	0,2 --- ----- 0- 30,4	0,6 --- ----- --- 0- 91,2	0,31 - ----- 0- 47,1	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	№

Примечания: 1. При установке и снятии временных стоек и подкосов Н.вр. и Расц. граф "д" и "е" умножить на коэффициент 0,5 (ПР-1).

2. Нормами графы "в" предусмотрены укладка и снятие швеллеров при помощи талей, подвеска и снятие талей, нормами не учтены. При укладке и снятии швеллеров вручную Н.вр. и Расц. графы умножить на коэффициент 1,25 (ПР-2).

3. При установке и снятии тирант в эскалаторном (наклонном) тоннеле Н.вр. и Расц. граф. "к" - "н" умножить на коэффициент 1,2 (ПР-3).

§ ЕЗ6-2-53. Крепление выработок унтерцугом

Указания по применению норм

Установка унтерцуга предусмотрена в верхней штольне перед раскрытием калотты для передачи горного давления от верхняка штольни на продольные подхваты - лонгарины. Снятие стоек штольни предусмотрено только после установки унтерцуга.

Состав работ

При установке унтерцуга

1. Установка верхних лонгарин (при неполном унтерцуге), верхних и нижних лонгарин (при полном унтерцуге). 2. Установка штендеров и рошпанов между верхними лонгаринами. 3. Расклинивание элементов крепи и забивка скоб. 4. Подгонка элементов крепи по месту установки.

При разборке унтерцуга

1. Разборка унтерцуга по элементам. 2. Укладка элементов в штабель.

Состав звена

Проходчик 6 разр	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 унтерцуг

Унтерцуг	Наименование работ	Число пар штендеров				
		3	4	5	6	
Полный	Установка	8,1 ----- 12-99	10,5 ----- 16-83	12,0 ----- 19-24	15 ----- 24-05	1
	Разборка	3,8 ----- 6-09	4,6 ----- 7-38	5,1 ----- 8-18	5,9 ----- 9-46	2
Неполный	Установка	6,8 ----- 10-90	8,4 ----- 13-47	10,5 ----- 16-83	12,5 ----- 20-04	3
	Разборка	2,5 ----- 4-01	3 ----- 4-81	3,6 ----- 5-77	4,5 ----- 7-21	4
		а	б	в	г	№

Примечание. Высота унтерцуга принята до 2,5 м. При установке и разборке полного унтерцуга высотой от 2,5 до 5 м. Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,2 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-54. Установка и снятие марчеван при проходке тоннелей горным способом

Состав работ

При установке марчеван

1. Закрепление кровли, лба и боков выработки закладными, забивными или шпунтовыми досками (марчеванами). 2. Подработка грунта под концы марчеван. 3. Укладка подкладок и расклинивание. 4. Забутовка пустот. 5. Подгонка марчеван по месту установки.

При снятии марчеван

1. Снятие марчеван с выбивкой клиньев и перерубкой концов марчеван (при необходимости). 2. Укладка марчеван в штабель.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² затянутой поверхности

	Место установки								
Наименование работ	кровля				бока и лоб				
	Вид марчеван								
	обрезные			шпунтовые	обрезные			шпунтовые	
	Грунт								
	группы			пывун	группы			пывун	
	I	II-III	IV-XI		I	II-III	IV-XI		
Установка	0,77 ---- ---- 1- 17	0,56 ---- ---- 0- 85,1	0,27 ---- ---- 0-41	1,3 ---- - 1-98	0,62 ---- ---- 0- 94,2	0,4 ---- -- 0-60,8	0,24 ---- ---- 0- 36,5	0,66 ---- - 1-00	1
Снятие	0,09 ---- ---- 0- 13,7	0,07 ---- ---- 0- 10,6	0,06 ---- ---- 0- 09,1	0,15 ---- ---- 0- 22,8	0,06 ---- ---- 0- 09,1	0,06 ---- ---- 0- 09,1	0,04 ---- ---- 0- 06,1	0,08 ---- - 0-12,2	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	№

Примечания: 1. Нормами строки № 1 предусмотрена установка марчеван вплотную одна к одной. При установке марчеван с зазорами Н.вр. и Расц. строки № 1 умножать на коэффициент 0,7 (ПР-1).

2. На конопатку швов при установке шпунтовых марчеван к Н.вр. строки № 1 граф "г" и "з" добавлять 0,4 чел.-ч, к Расц. 0-60,8 (ПР-2).

3. При снятии марчеван, когда не разобраны стойки дверного оклада, на выбивку или вырубку марчеван принимать на 1 м² освобожденной поверхности кровли Н.вр. 0,91 чел.-ч, Расц. 1-38 (ПР-3); боков и лба Н.вр. 0,73 чел.-ч, Расц. 1-11 (ПР-4).

§ ЕЗ6-2-55. Установка и разборка арочной и анкерной крепи

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено крепление кровли металлическими арками с поддерживающими стойками и без поддерживающих стоек, групповыми анкерами с затягиванием кровли металлической сеткой и одиночными металлическими или железобетонными анкерами.

Крепление всех элементов арки между собой предусмотрено болтами, арок - стяжными болтами и рошпанами, свод и бока выработки - деревянными или железобетонными марчеванами.

Отставание зоны крепления от забоя должно быть не более 30 м. Расстояние между арками должно быть не более 1,5 м. Арки временной крепи должны устанавливаться в забое тоннеля строго в вертикальной плоскости и тщательно расклиниваться. Расстояние между распорками по контуру должно быть не более 1,5 м. В зависимости от геологических условий бока тоннеля должны быть затянуты досками временной крепи. Затяжка кровли должна быть сплошная.

Состав работ

При установке арки

1. Подъем элементов арки с помощью электрической лебедки с передвижных подмостей.

2. Надевание элементов арки на анкеры или верхнего элемента арки на выдвижные подхваты. 3. Сболчивание элементов арки между собой. 4. Постановка опорных плит и планок жесткости для арок без поддерживающих стоек. 5. Выверка установленной арки по маркшейдерским отметкам. 6. Разработка лунок под стойки отбойным молотком.

При установке анкеров

1. Подъем к месту установки анкерных комплектов. 2. Постановка металлических анкеров в пробуренные шпур и расклинивание. 3. Приготовление раствора (при установке железобетонных анкеров). 4. Заполнение шпуров раствором при помощи растворонагнетателя. 5. Установка металлического стержня в заполненный раствором шпур. 6. Промывка растворонагнетателя. 7. Установка металлических и деревянных прокладок и затягивание гаек. 8. Проверка натяжения анкеров.

При затяжке свода и боков

1. Подъем к месту установки элементов крепи. 2. Заготовка досок. 3. Затяжка свода и боков тоннеля марчеванами с подгонкой их. 4. Подработка грунта под концы марчеван. 5. Укладка подкладок и расклинивание их. 6. Забутовка пустот.

При установке металлической сетки

1. Растягивание сетки вдоль забоя и распрямление ее. 2. Подвеска и закрепление сетки на анкерах.

При установке стяжного болта

1. Подъем к месту установки элементов крепи. 2. Установка стяжных болтов.

При устройстве подмостей на крюках

1. Подъем к месту установки элементов подмостей. 2. Навешивание крюков. 3. Укладка прогонов. 4. Устройство настила.

При разборке арочной крепи

1. Снятие рошпанов и стяжных болтов. 2. Разболчивание и снятие элементов арочной крепи. 3. Относка элементов крепи и укладка в штабель.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид крепи	Измеритель	Установка	Разборка	
Арка из двух элементов:				
с поддерживающими стойками	100 кг	2,4 ----- 3-65	1 ----- 1-52	1
без поддерживающих стоек	То же	2 ----- 3-04	0,85 ----- 1-29	2
Затяжка свода и боков марчеванами:				
деревянными	1 м ²	0,54 ----- 0-82,1	0,15 ----- 0-22,8	3
железобетонными	м ²	0,99 ----- 1-50	0,27 ----- 0-41	4
Анкер:				
металлический	1 анкер	0,31 ----- 0-47,1	-	5
железобетонный	То же	0,38 ----- 0-57,8	-	6
Металлическая сетка	1 м ²	0,22 ----- 0-33,4	-	7
Стяжной болт	1 болт	0,1 ----- 0-15,2	0,06 ----- 0-09,1	8
Подвесные подмости на крюках с настилом	1 м ²	0,62 ----- 0-94,2	0,29 ----- 0-44,1	9
		а	б	№

Примечания: 1. При установке и разборке арочной крепи из трех элементов и более к нормам времени и расценкам строк № 1 и 2 соответственно добавлять на каждый стык:

при установке	Н.вр. ----- Расц.	0,52 ----- 0-79	(ПР-1)
при разборке	Н.вр. ----- Расц.	0,22 ----- 0-33,4	(ПР-2)

2. Бурение шпуров под анкеры следует нормировать по § Е36-2-48.

§ Е36-2-56. Установка и разборка многоугольной металлической крепи

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено крепление подковообразных выработок многоугольной металлической крепью, представляющей собой арку из пяти прямолинейных косяков, изготовленных из двутавра или швеллера, соединенные между собой болтами. Стойки или нижние элементы крепи (при креплении без поддерживающих стоек) предусмотрено устанавливать на деревянные подкладки, укладываемые в лунки пят свода.

Состав работ

При установке косяков

1. Оборка профиля по контуру устанавливаемой крепи. 2. Разработка лунок отбойными молотками. 3. Сборка и установка косяков с закреплением болтами. 4. Установка рошпанов.

При установке стоек

1. Разработка лунок под стойки отбойными молотками. 2. Установка двух стоек с раскреплением их рошпанами. 3. Установка рошпанов.

При разработки крепи

1. Выбивка рошпанов. 2. Разболчивание элементов крепи. 3. Снятие косяков и стоек. 4. Относка элементов крепи в сторону.

Состав звена

Проходчик 6 разр	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 стойку или косяк

Наименование работ	Вид крепи			№
	стойки	косяки		
		верхние	боковые	
Установка	1,6 ----- 2-57	2,8 ----- 4-49	1,1 ----- 1-76	1
Разборка	0,76 ----- 1-22	1,1 ----- 1-76	0,44 ----- 0-70,5	2
	а	б	в	

ГЛАВА 8. МОНТАЖ ТЮБИНГОВЫХ И БЛОЧНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК

Техническая часть

- Нормами и расценками настоящей главы предусмотрен монтаж обделки тоннелей.
 - Тоннельные обделки монтируют тюбингоукладчиком, блокоукладчиком, а также электрическими и ручными лебедками.
 - В нормах § Е36-2-57, § Е36-2-58, § Е36-2-59 предусмотрен монтаж обделки тюбинго- или блокоукладчиками при проходке тоннелей щитом, в оболочке которого устанавливаются элементы обделки. При проходке тоннелей горным способом Н.вр. и Расц. указанных параграфов умножать на коэффициент 1,5 (ТЧ-1).
 - Нормами предусмотрены монтаж тюбинговых обделок горизонтальных тоннелей с болтовым креплением на сферических шайбах с применением пневматических сболчивателей и монтаж блочных обделок со шпильками или закладными трубками.
- В случае применения роликовых ключей или плоских шайб Н.вр. и Расц. умножать на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Тоннели диаметром, м	При навинчивании гаек роликовыми ключами	При установке тюбингов на болтах с плоскими шайбами
До 6	1,3 (ТЧ-2)	0,8 (ТЧ-3)
Св. 6	1,2 (ТЧ-4)	0,85 (ТЧ-5)

Таблица 2

Обделка	Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тубингов (блоков), шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Объем бетона на 1 кольцо, м ³	Масса кольца, т
			в кольцо	по маркам	болтов	шпилек	пробок			
Из усиленных блоков	6	1	10	НУ-7, СУ-2, КУ-1	-	-	9	27,6	6,41	16,18
	5,57	1	10	5Н-2-8, 5БЛ-2-2	-	18	-	23,03	2,748	6,89
	5,57	0,5	17	ОБН-9, ОБН-2, ОБД-2, ОБЗ-4	-	-	-	-	1,255	3,14
	5,62	1	13	55Н2-6, 55Л1-1, В1А-6	-	16	7	23,5	3,85	9,47
	5,64	1	13	55ЛАФ-1, 55Н2-6, ВК1А-6	-	10	7	26,7	5-97	11,25
	5,7	1	7	Н-4, С-2, К-1	-	-	6	23	5,04	12,61
Из блоков	5,7	1	7/8	Четное кольцо КМ-1, СМ-2, НМ-3, ЛМ-1; нечетное кольцо КМ-1, СМ-2, НМ-1, ДМ-3, ЛМ-1	15	-	5	24,4	4,12	10,2
	5,7	1	7	П-4, С-2, К-1	-	-	6	23	3,85	9,64
Из унифицированных блоков	5,7	1	10	55В-3, 55Н-6, 57Л-1	-	-	14	24,8	4,09	10,27
Из тубингов	5,8 / 6,4	1	8	55МН1-4; 55МН-4	24	14	8	25,6	3	7,52
Из унифицированных блоков	5,5	1	10	55В-3; 55Н-6; 55Ла-1	-	14	-	24,3	3,69	3,49
	5,5	1	7	55К-3 (вкладыш), 55Л-1, 55Н-4, 55С-2	-	12	-	24,2	3,7	5,87
	5,5	1	10	55ВХ-1; 55ВХУ-2; 55НХУ-6; 55ЛХУ-1	-	-	-	-	-	-
Из унифицированных тубингов	5,5	1	10	55МН-6; 55В-3; 55Л-1	18	-	-	24,3	2,92	7,55
Из ребристых тубингов	5,5	1	9	5Н-4-6; 5С-4-2; 5К-4-1	37	14	-	24,3	1,81	4,48
Из унифицированных ребристых тубингов	5,5	1	10	55МН-4; 55МС-2; 55Л-1; 55К-3	18	14	-	24,3	3,15	5,93
Из унифицированных	5,5	1	8	55Н-6; 55Л-1; 55В-1	-	14	-	24,3	3,45	7,65

ребристых блоков				(двойкового нулевого сечение)							
Из усиленных тубингов	5,5	0,768	10	5,5НБС-7; 5,5СБС-2; 5,5КБС-1	57	-	9	23,6	2,68	6,61	
Из тубингов	5,5	1	10	5,5НБ-7; 5,5СБ-2; 5,5КБ-1	57	-	9	26,1	2,43	6,02	
	5,57	1	9	5К-4а-1; 5С-4а-2; 5Н-4а-2; 5Р-4а-4	21	14	-	24,7	1,908	4,85	
Из тубингов глухой части тоннеля	8,5	0,75	15	8,5НБ-12; 8,5СБ-2; 8,5КБ-1	88	-	14	36	4,8	12,51	
Из блоков глухой части тоннеля	8,5	0,75	10	СК-1-8; СК-2-1; СК-3-1	38	-	10	31,1	7,09	17	
Из блоков проемной части тоннеля	8,5	0,75	12	СК-1-4; СК-2-2; СК-3-2; СР-1-2; СП-1-2	32	-	12	28,8	7,08	17	
Из тубингов тоннелей ломаного очертания	3,5	1	12	5,5КБ-2; 5,5ВН-8; опорные - 2	34	-	2	23,1	1,34	3,36	
Из тубингов для подковообразного тоннеля	3,5	1	7	АС-4; ВБ5,5-1; опорные - 2	25	-	4	18,1	1,38	3,3	
Из блоков	3,56	1	8	3,6Н-5; 3,6СЛ-1; 3,6СП-1; 3,6К-1	-	-	7	18,2	1,685	4,37	
Из тубингов	2,2	0,75	4	2,2Н-4	12	-	4	10,9	-	1,72	
Из блоков	2	0,32	8	Трапецеидальные-8	-	16	8	7,94	0,29	0,7	
	2,1	0,7	6	Прямоугольные-6	-	-	6	9,98	0,552	1,38	
	2,6	0,75	6	Трапецеидальные-6	-	16	6	11,63	0,94	2,7	
	3,6	0,75	10	Прямоугольные-10	-	-	10	14,67	1,44	4,02	
	4	0,75	6	Трапецеидальные-6	-	-	6	15,7	1,77	4,44	
	4,5	1	12	44А-1, 44Н-8, 44В-3	-	16	-	24,9	3,4	6,2	
Рамное кольцо бокового тоннеля станции из железобетонных блоков	8,5	0,75	10	СК-1-4; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-2; СП-1а-1; СП-4	26	16	-	-	3,47	20,49	
Проемное кольцо бокового тоннеля станции	из железобетонных блоков	8,5	0,75	11	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-2; СП-1а-1; СП-1у-1	32	14	-	-	3,11	17,51

	из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	8,5	0,75	15	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; АК-2-2; АВ-2; НЛО-2; НВК-1	73	26	-	-	2,52	11,92
Рамное кольцо среднего тоннеля		8,5	0,75	13	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; АК-1-2; НВ-2; НВК-1	70	18	-	-	4,94	19,23
	из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	9,5	0,75	18	95ЛП-1; СНП-4; АК-1-4; МРП1/2-2; МРП1-4; СС-2; СК-1	146	-	-	-	1,32	25,96
Проемное кольцо среднего тоннеля	из железобетонных тюбингов	8,5	0,75	11	СК-1-3; СК-2-1; СК-3-1; СК-4-4; СП-1у-2	28	14	-	-	7	18,8
	из железобетонных блоков и чугунных тюбингов	9,5	0,75	22	95-ЛП-1; СНП-4; АК-3-4; АВ-2-4; СПО-2; СНО-4; СС-2; СК-1	174	-	-	-	1,32	22,37
					95-ЛП-1; СНП-4; АК-2-4; АК-1-4; СПО-2; СНО-4; СС-2; СК-1	162	-	-	-	1,32	48,02
Пилонное кольцо из железобетонных блоков и чугунных тюбингов		8,5	0,75	13	СК-1-5; СК-2-1; СК-3-1; СК-9-1; НВ-4; НВК-1	60	18	-	-	2,74	18,53
		9,5	0,75	18	95ЛП-1; СНП-6; СН-1-4; СН-4; СС-2; СК-1	126	-	-	-	1,32	21,1

Примечание. В обделке из блоков марки 5БН и 5БЛ тоннеля диаметром 5,57 м зазор в лотке заполняется цементно-песчаным раствором.

Таблица 3

Наименование элементов		Внешний диаметр кольца, м	Ширина кольца, м	Число тюбингов, шт.		Число деталей на 1 кольцо, шт.			Длина швов, м	Масса кольца, т
				в кольце	по маркам	болтов	шпилек	пробок		
Кольцо горизонтального тоннеля	нормальное	5,49	1	9	Замковая клиновидная прокладка - 1, С-2Л-2, Н-2Л-2, Н-3Л-4, ЛП-2-1	60+8 (шпилек)	-	8	27,1	2,1
		5,5	1	10	К2-Л-1, С2-Л-2, Н2-Л-2, Н3-Л-5	77	-	9	26,1	5,37
		5,5	1	10	К1-1; С1-2, Н1-2, Н2-5	81	-	9	26	5,92
		6	1	12	Н-9; С-2, К-1	115	-	11	29,6	7,57
		8,5	0,75	16	КВ-1, НВ-4, СВ-2, НЛ-9	125	-	15	37,45	15,37
		9,5	0,75	16	СН-13, СС-2, СК-1	125	-	15	39,81	19,19
	коническое	5,5	0,72 - ----- 0,78	11	У1-1, У2-2, У3-2, У4-2, У5-2, У6-2	81	-	8	24,5	4,53
		6	0,72 - ----- 0,78	16	У1-1, У2-2, У3-2, У4-2, У5-2, У6-2, У7-2, У8-2, У9-1	147	-	15	29,8	5,62
Кольцо горизонтального тоннеля	ломаного очертания	4,5	1	9	С-8, К-1	103	-	8	21,8	5,79
	овального очертания	6,82x6,44	1	14	К-2, С-4, Н-8	158	-	12	33,5	8,5
Сводная часть станции колонного типа		11,5	0,75	11	БО-2, БИП-2, БН-4, БК-1, БС-2	87	-	10	22,65	12,11
		9,5	0,75	8	ЦОК-2, СНП-1, СН-2, СС-2, СК-1	67	-	7	17,2	8,13
Кольцо наклонного тоннеля	нормальное	7,5	1	14	7,5Н-12; 7,5С-1; 7,5К-1	108	-	13	35,35	11,16
		8,5	0,75	16	ЭН-13, ЭС-2, ЭК-1	155	-	15	37	13,29
		11,5	0,75	23	БН-20, БС-2, БК-1	181	-	22	50,7	26,66
	эллиптическое	9,2x8,5	0,75	18	ЭК-2, ЭВ-2, ЭС-4, ЭН-10	168	-	17	-	-
Кольцо в сопряжении	раструбное	9,5x8,5	0,74 - ----- 0,78	17	Р1-2, Р4-2, Р7-2, Р2-2, Р5-2, Р8-2,	220	-	15	69	14,98

женин тоннеля			76		P3-2, P6-2, P9-1						
	вверное	9,5	2 - 0,35	22	CY1-1, CY2-2, CY3-2, CY4-2, CY5-2, CY6-2, CY7-2, CY8-2, CY9-2, CY0-2, CY1-2, CY12-1	231	-	21	56,96	26,24	
Кольцо натяжной камеры эллиптическое		11x9,5	0,75	20	СК-2, СН-10, СС- 4, НКУ-4	152	-	18	47,8	21,95	
Проемное кольцо бокового тоннеля станции		8,5	0,75	15	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-2, 85НЛО-2, 85ПВ-1, АК-2	122	-	14	-	17,2	
					(АКП-3, АКП-4)-2, 85ЛП-2, ПВ-Н-1, НЛО-Н-2						
				17	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-4, 85НЛО-4, 85ПВ-2, 85НЛО-Н-2, АК-2 (АК-3)-2	135	-	16	-	14,6	
Рамное кольцо среднего тоннеля станции		верхнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-1, АК-1- 2	67	-	-	-	6,23
			9,5x10,2	0,75	7	СК-1, СС-2, СН-2, АК-1-2	67	-	7	-	8,39
		нижнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-1, АК-1- 2	64	-	5	-	6,23
			9,5x10,2	0,75	6	НЛО-4, АК-1-2	57	-	6	-	6,77
					5	85ЛП-1, НЛО-2, АК-1-2	49	8	5	-	6,87
Проемное кольцо среднего тоннеля станции		верхнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-1, АК-2, (АК-3)-2	67	-	5	-	6,01
			9,5x10,2	0,75	8	СК-1, СС-2, СН-1, ПСН-2, АК-2 (АКП-3 или АКП- 4)-2	85	-	8-	-	8,35
		нижнее полукольцо	8,5	0,75	6	85КВО-1, 85СВО- 2, 85НВО-1, АК-2, (АК-3)-2	67	-	5	-	6,01
			9,5x10,2	0,75	6	НЛО-4, АК-2, (АК- 3, АК-4)-2	78	-	-	-	6,52
					5	85ЛП-1, НЛО-2, АК-2, (АК-3, АК- 4)-2	54	8	5	-	6,59

Рама проема типа	МРП	-	0,75	20	МРП1-6, МРП2-4, МРП3-4, МРП4-4, МРП5-2	184	-	20	-	29,28
	АК	-	0,75	18	АНВ-4, АТВ-2, АК1-4, АК2-4, АК3-4	208	-	18	-	18,88
Рамное кольцо бокового тоннеля станции		8,5	0,75	13	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-2, 85НЛО-1, 85ПВ-3, АК-1-2, 85ЛП-2	67	-	12	-	16,4
				14	85КВО-1, 85СВО-2, 85НВО-4, 85НЛО-4, 85ПВ-1, АК-1-2	107	-	13	-	13,8

5. Установка тубингов предусмотрена без прокладок. При установке тубингов с прокладками Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,4 (ТЧ-6).

6. Нормами и расценками на монтаж обделок наклонных (эскалаторных) тоннелей метрополитена предусмотрено болтовое крепление на плоских шайбах с применением гаечных ключей.

7. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрен монтаж колец основных видов железобетонных тоннельных обделок, приведенных в табл. 2, и чугунных обделок, приведенных в табл. 3.

8. Нормами и расценками на монтаж железобетонных и чугунных обделок тоннелей и других сооружений специального назначения предусмотрена подкатка тубингов и блоков на расстояние 50 м.

9. Нормами и расценками при монтаже обделок и выемке тубингов лебедками предусмотрено обслуживание лебедок.

10. При монтаже обделок горизонтальных и наклонных выработок на закруглениях Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,18 (ТЧ-7).

11. Боковые плоскости элементов обделки должны быть очищены от грязи и масла.

12. Кольца обделки должны быть плотно присоединены друг к другу и все болты затянуты.

§ Е36-2-57. Монтаж железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м тубинго- и блокоукладчиками

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено крепление блоков по торцам и фланцам - шпильками или трубками, закладываемыми в пазы блоков, тубингов - по торцам болтами, по фланцам - шпильками.

Состав работы

1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке с вырезанной оболочкой щита). 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая

выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокоукладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами или другими скреплениями. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Подтягивание гаек болтов.

Состав звена

Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1

Проходчик 6 разр	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Вид обделки	Диаметр кольца, м	Марка и число блоков (тубингов) в кольцо	Машинист	Проходчики	
	5,5	55Н-6, 55Л-1, 55В-1, 55Н-6, 55Л-1, 55В-3, 55Н-4, 55С-2, 55Л-1, 55К-3	0,82 ----- - 1-09	4,9 ----- 7-86	1
Блочная	5,7	НМ-3, СМ-2, Лм-1, КМ-1-7 (четное кольцо) и 8 (нечетное кольцо)	0,85 ----- 1-13	5,1 ----- 8-18	2
	6	Н-4, С-3, К-1	1,00 ----- - 1-33	6,2 ----- 9-94	3
	5,8 ----- 6,4	НУ-7, СУ-2, КУ-1	1,4 ----- 1-86	8,3 ----- 13-31	4
		55МН-4, 55МН1-4	1,1 ----- 1-46	6,7 ----- 10-74	5
		55МН-6, 55Л-1, 55В1-3 55МН-4, 55МС-2, 55Л-1 и 55К-3	1 ----- 1-33	6 ----- 9-62	6
Тубинговая	5,5	5,5НБ-7; 5,5СБ-2; 5,5КБ-1; 5,5ЛБС-7; 5,5СБЛ-2; 5,5КБС-1	1,2 ----- 1-60	7,4 ----- 11-86	7
		5Н-4-6, 5С4-2, 5К-4-1	1,1 ----- 1-46	6,4 ----- - 10-26	8
			а	б	№

§ Е36-2-58. Монтаж сборной железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,5 м, оборудованной сейсмическими узлами

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрены монтаж сборной железобетонной обделки и устройство сейсмических узлов с помощью блокоукладчика.

Кольцо состоит из 9 элементов: один лотковый блок 55Л, шесть - 55Н и два металлических замковых вкладыша.

Омоноличивание сейсмоузлов обделки предусмотрено: одного замкового и двух предзамковых - цементно-песчаным раствором, нагнетаемым за металлическую опалубку с помощью растворонасоса РН-1 и остальных четырех сейсмоузлов - расширяющимся цементом.

Состав работ

При монтаже обделки

1. Очистка оболочки щита. 2. Подача блоков по рольгангу. 3. Взятие блока на захват руки

блокоукладчика. 4. Установка блоков. 5. Установка сейсмических связей, шпилек. 6. Подклинивание. 7. Выверка смонтированного кольца.

При омоноличивании сейсмоузлов

1. Установка и снятие металлической опалубки. 2. Очистка и смазка опалубки. 3. Конопатка зазоров. 4. Приготовление цементно-песчаного раствора. 5. Перестановка сопла. 6. Нагнетание раствора. 7. Очистка сейсмоузлов сжатым воздухом. 8. Промывка сейсмоузлов водой. 9. Очистка и продувка бетоновода. 10. Приготовление цементной смеси. 11. Заполнение сейсмоузлов цементной смесью. 12. Отделка омоноличенных сейсмоузлов.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Наименование работ	Состав звена	Н.вр. ----- Расц.	№
Монтаж обделки	Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1	2,4 ----- 3-19	1
	Проходчик 6 разр. - 1 " 5 " - 2	7,2 ----- 11- 54	2
Омоноличивание сейсмоузлов	Проходчик 6 раз. - 1 Изолировщик 3 " - 1	4 ----- 5-40	3

§ ЕЗ6-2-59. Монтаж сборных железобетонных обделок тоннелей диаметром 5,5-6 м, обжатых в грунт

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж сборной железобетонной обделки, обжатой в грунт за щитом. Крепление тубингов или блоков в торцовой части предусмотрено шпильками.

Состав работы

1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Подчистка профиля забоя. 3. Очистка блоков или тубингов от грязи. 4. Установка блоков или тубингов на место с захватом их рычагом укладчика. 5. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание тубингов. 6. Выдвижение стальных балок или площадок блокочкладчика. 7. Крепление блоков или тубингов болтами и другими крепежными деталями. 8. Установка распорных шпилек. 9. Установка распорных домкратов. 10. Снятие распорных домкратов. 11. Установка распорных блоков (вкладышей). 12. Обжатие обделки на оболочку щита. 13. Обжатие обделки в грунт. 14. Выверка смонтированного кольца. 15. Подтягивание гаек болтов. 16. Установка металлических клиньев. 17. Заполнение зазора в лотке раствором.

Состав звена

Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1

Проходчик 6 разр	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Вид обделки	Диаметр кольца, м	Марка и число блоков (тюбингов), в кольце	Машинист	Проходчики	
	5,57	5БН-2-8, 5БЛ-2-2	2,1 ----- 2-79	8,4 ----- 13-47	1
Блочная	5,57	ОБН-9, ОБН-2, ОБД-2, ОБЗ-4	1,9 ----- 2-53	7,5 ----- 12-02	2
	5,62	55Н2-6, 55Л1-1, В1А-6	1,8 ----- 2-39	7,2 ----- 11-54	3
	5,64	55ЛАФ-1, 55Н2-6, ВК1А-6	1,6 ----- 2-13	6,5 ----- 10-42	4
Тюбинговая	5,57	5К-4а-1, 5С-4а-2, 5Н-4а-2, 5Р-4а-4	1,8 ----- 2-39	7,1 ----- 11-38	5
			а	б	№

§ ЕЗ6-2-60. Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 5,57 м, обжатой в грунт, конвейерным блокоукладчиком

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж сборной железобетонной обделки, обжатой в грунт за механизированным щитом. Погрузка, разгрузка и укладка блоков в лотковую часть тоннеля предусмотрены тельфером.

Состав работы

1. Разгрузка и складирование блоков. 2. Установка блоков на место. 3. Установка распорных домкратов. 4. Снятие распорных домкратов. 5. Установка распорных блоков (вкладышей). 6. Обжатие обделки на оболочку щита. 7. Обжатие обделки в грунт. 8. Заполнение зазора в лотке раствором.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена	Н.вр.	Расц.	№
Машинист проходческого комплекса 4 разр.	1,2	1-60	1
Проходчик 6 разр. - 1 " 5 " - 2	4,7	7-54	2

§ ЕЗ6-2-61. Монтаж железобетонных обделок тоннеля диаметром 8,5 м тюбинго- и блокоукладчиком

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж железобетонных обделок тоннеля диаметром 8,5 м двумя видами конструктивных элементов: железобетонными тюбингами и железобетонными блоками, марки которых приведены в табл. 2 Технической части гл. 7 настоящего выпуска.

Состав работы

1. Очистка тюбингов или блоков от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке. 3. Установка тюбингов или блоков на место с захватом их рычагом укладчика. 4. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание. 5. Крепление тюбингов или блоков болтами или другими скреплениями. 6. Выверка смонтированного кольца. 7. Подтягивание гаек болтов.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена	Обделка		
	тюбинговая	блочная	
Машинист проходческого комплекса 4 разр.	5,7 ----- 7-58	4,6 ----- 6-12	1
Проходчик 6 разр. - 1 " 5 " - 2	33,5 ----- 53-71	27,5 ----- 44-09	2
	а	б	№

§ Е36-2-62. Монтаж железобетонной обделки тоннелей подковообразного и ломаного очертания

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа предусматривают монтаж железобетонной обделки тоннелей или штолен сечением $10,5 \text{ м}^2$, скрепление тюбингов по торцам болтами со сферическими шайбами, по фланцам - шпильками или монтажными болтами.

Состав работ

1. Очистка тюбингов и блоков от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке. 3. Установка тюбингов и блоков на место рычагом укладчика. 4. Забивка и последующая выбивка оправок. 5. Подклинивание тюбингов и блоков. 6. Крепление тюбингов болтами и шпильками. 7. Выверка смонтированного кольца.

При монтаже обделки электрическими лебедками добавляется:

8. Устройство и разборка настила. 9. Установка направляющих и оттяжка блоков с последующей их перестановкой. 10. Перестановка лебедок по ходу работы.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена	Участок				
	прямой		кривой		
	Установка (монтаж)				
	укладчиков	лебедками	укладчиков	лебедками	
Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1	1 ----- 1-33	-	1,3 ----- 1-73	-	1
Проходчик 6 разр. - 1 " 5 " - 2	6 ----- 9-62	13,5 ----- 21-64	8 ----- 12-83	17,5 ----- 28-06	2
	а	б	в	г	№

§ Е36-2-63. Монтаж железобетонной обделки тоннеля диаметром 3,6 м

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж железобетонных блоков обделки блокоукладчиком, смонтированным в хвостовой части механизированного щита.

Транспортировка блоков предусмотрена на тележках по два блока на каждой. Перегрузка блоков с блоковозки на челночную тележку предусмотрено талью.

Монтаж обделки предусмотрен с прижатием и без прижатия обделки к контуру выработки.

При установке блоков с прижатием их к контуру выработки предусмотрено без полного замыкания кольца, с поддержанием блоков выдвижными балками, укрепленными на специальных дугах в передней части технологической платформы. Замыкание смонтированного кольца предусмотрено после разработки грунта под следующее кольцо обделки.

При установке блоков без прижатия обделки к контуру выработки предусмотрено с замыканием кольца в своде. Крепление замкового блока предусмотрено вкладышами, которые вставляются в пазы смежных и замкового блоков. Крепление блоков предусмотрено по торцам в пазы.

Состав работы

1. Очистка блока от грязи. 2. Строповка блока. 3. Укладка блока на челночную тележку и расстроповка блока. 4. Подкатка к месту укладки. 5. Прикрепление блока к захвату рычага блокоукладчика. 6. Установка блока на место. 7. Освобождение захвата от блока. 8. Прижатие блоков к контуру выработки винтовыми домкратами с креплением выдвижными балками (при монтаже обделки с прижатием блоков к контуру выработки). 9. Прижатие кольца к ранее установленному щитовыми домкратами и установка стяжки (при монтаже обделки без прижатия блоков к контуру выработки).

Нормы времени и расценка на 1 кольцо

Состав звена	Н.вр.	Расц.	№
Машинист проходческого комплекса 4 разр.	0,6	0-79,8	1
Проходчик 5 разр.	2,4	3-65	2

§ ЕЗ6-2-64. Монтаж железобетонной блочной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж блочной железобетонной обделки тоннелей диаметром 2-4 м блокоукладчиком, смонтированным в щит.

Перемещение блоков обделки к технологической платформе производится электровозом на тележках-блоковозках. С блоковозок блоки перегружают и подают к месту укладки электротельфером.

Блоки обделки тоннеля укладывают в кольцо внутри оболочки щита, между ранее смонтированным кольцом обделки и опорным кольцом щита. Монтаж кольца обделки начинают с укладки лоткового блока. Последующие блоки устанавливают поочередно на правую и левую стороны до полного замыкания кольца. Укладываемые блоки поджимают домкратами щита.

Уложенные блоки между собой в кольце имеют плоские или выкружно-выпуклое соединение, а с блоками ранее уложенного кольца их крепят шпильками или в зуб-паз.

Состав работы

1. Прицепка блоковозок к составу порожних вагонеток или электровозу. 2. Прием и укладка блоков на блоковозки. 3. Перемещение состава по тоннелю. 4. Отцепка блоковозок от состава вагонеток после перемещения его по тоннелю. 5. Перемещение блоковозок в зоне рабочей площадки. 6. Очистка лотка оболочки щита от грунта. 7. Укладка блока на место. 8. Поджатие уложенных блоков домкратами щита. 9. Выверка

смонтированного кольца. 10. Прицепка порожних блоквозок к составу вагонеток с грунтом. 11. Загибание монтажных петель.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Диаметр щитов, м		
	2-2,1	2,6	3,6-4
Проходчик 5 разр.	2	3	4
Машинист электровоза 3 "	1	1	1
Горнорабочий 2 "	1	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Тип блокоукладчика	Диаметр щита, м	Н.вр.	Расц.	№
Кольцевой	2	1,5	1-98	1
	2,1	2,1	2-77	2
Эректор	3,6	5,5	7-63	3
	4	5,7	7-90	4
Арочный	2,6	3,2	4-35	5
	3,6-4	4,4	6-10	6

Примечания: 1. На укладку и перемещение керамических блоков обделки тоннелей, сооружаемых щитами диаметром 2 м, принимать на 1 кольцо Н.вр. 0,52 чел.-ч, Расц. 0-69 (ПР-1).

2. Укладку блоков в лоток при вводе проходческого щита в забой нормировать как сборку полного кольца.

§ ЕЗ6-2-65. Монтаж чугунной обделки тоннелей тюбингоукладчиком

Указания по применению норм

Нормами данного параграфа предусмотрен монтаж обделки тоннелей из чугунных тюбингов тюбингоукладчиком. Крепление тюбингов предусмотрено болтами со сферическими шайбами с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями.

Состав работы

1. Очистка тюбингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке забоя (при проходке без щита) или очистка лотковой части оболочки щита. 3. Установка тюбингов на место с захватом их рычагом укладчика, забивкой и последующей выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов и навинчивание гаек. 5. Выверка смонтированного кольца тюбингов. 6. Подтяжка гаек болтов.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

	Вид тоннелей								
	горизонтальный						наклонный		
Состав звена	Диаметр тоннеля, м								
	5,5	6	8,5 и 9,5	7,5	8,5	9,2x8,5			
	Кольцо								
	нормаль- ное	коничес- кое	нормаль- ное	коничес- кое	нормальное			эллипти- ческое	
Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1	1,7 ----- - 2-26	2,2 ----- -- 2-93	2 ----- 2-66	2,7 ----- -- 3-59	3,5 --- --- 4- 66	3,5 ---- --- 4- 66	4,1 ---- --- 5- 45	5,4 ----- - 7-18	1
Проходчик: 6 разр. - 1 5 " - 2	10 ----- 16-03	13 ----- 20-84	12,5 ----- --- 20-04	16 ----- - 25-65	21 ---- ----- 33-67	21 ---- ----- 33-67	24,5 -- ----- 39-28	32,5 ----- --- 52-11	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	№

Примечания: 1. При монтаже чугунной обделки с плоским лотком Н.вр. и Расц. на 1 кольцо принимать по графам "а", "г".

2. При монтаже последних двух колец Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,1 (ПР-1).

§ Е36-2-66. Монтаж обделки проемной части станции метрополитена

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж обделки проемной части станции из чугунных, железобетонных тубингов или смешанной из чугунных и железобетонных тубингов тубингоукладчиком или электрической лебедкой. Соединение железобетонных блоков в кольце предусмотрено шпильками, к ранее смонтированному кольцу - болтами, чугунных тубингов-болтами.

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля (при проходке без щита) с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место тубингоукладчиком или электрической лебедкой со строповкой и последующей расстроповкой тубингов. 4. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 5. Установка прокладок и металлических частей. 6. Постановка болтов и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Выверка смонтированного кольца. 8. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подмостей.

Состав звена

Машинист проходческого комплекса	4 разр. - 1
Проходчик	6 " - 1
"	5 " - 1

§ Е36-2-67. Монтаж колонной части трехсводчатой станции

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж металлоконструкций колонной части станции трехсводчатого типа, состоящей из нижней тангенциальной опорной части,

гребенки, башмака, верхней тангенциальной опорной части, колонны и верхнего ригеля.

Установка нижней тангенциальной опорной части на блок ФБС, гребенки предусмотрено с применением наклонных подмостей. Проектное положение опорной части фиксируется с помощью электросварки.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо (к § Е36-2-66)

Обделка	Монтаж обделки	Диаметр тоннеля, м	Рамное		Проемное		Пилонное		
			Машинист	Проходчики	Машинист	Проходчики	Машинист	Проходчики	
Чугунная рама МРП	Тюбингоукладчиком		5,8 ----- 7-71	45 ----- -- 74-03	4,9 ----- 6-52	38,0 ----- ---- 62-51	5,1 ----- 6-78	40 ----- - 65-80	1
	Электрической лебедкой	9,5	-	126 ----- -- 207-27	-	112 ----- -- 184-24	-	31 ----- - 51-00	2
Чугунная рама АК	Тюбингоукладчиком		4,9 ----- 6-52	38, ----- --- 62-51	4,4 ----- 5-85	34 ----- - 55-93	15 ----- 19-95	117 ----- --- 192-47	3
	Электрической лебедкой		-	111 ----- --- 182-60	-	97 ----- - 159-57	-	90 ----- --- 148-05	4
Железобетонная	Тюбингоукладчиком	8,5	3,5 ----- 4- 66	28 ----- 46-06	3,4 ----- 4-52	27 ----- 44-42	-	-	5
Смешанная железобетонная и чугунная		9,5	4,1 ----- 5-45	33 ----- - 54-29	4,6 ----- 6-12	37 ----- 60-87	3,6 ----- 4-79	29 ----- 47-71	6
			5,6 ----- 7-45	45 ----- 74-03	6,8 ----- 9-04	54 ----- 88-83	4,9 ----- 6-52	39 ----- - 64-16	7
			а	б	в	г	д	е	№

Заполнение пустот между тангенциальной опорной частью и блоком ФБС предусмотрено металобетоном, состоящим из двух частей цемента, одной части песка, одной части металлической стружки и необходимого количества воды. Приготовление металобетона предусмотрено на рабочем месте.

Уплотнение металобетона предусмотрено послойно чеканочным молотком со специальным приспособлением.

Нормами предусмотрено объединение ригеля с колонной в лотковой части тоннеля, а затем установка блока "ригель - колонна" в проектное положение колонноустановщиком и закрепление его электросваркой.

В нормах работа сварщика не учтена.

Состав работ

При установке нижней тангенциальной опорной части

1. Устройство наклонных подмостей для разгрузки опорной части. 2. Разгрузка тангенциальной опорной части. 3. Приварка гаек к опорной части. 4. Ввинчивание болтов в гайки. 5. Установка и выверка опорной части. 6. Помощь сварщику при прихватке опорной части электросваркой. 7. Пробивка лунок между стыками опор. 8. Приварка металлических пластин к опорной части.

При заделке пустот между нижним ригелем и нижней тангенциальной опорной частью

1. Очистка пустот сжатым воздухом. 2. Промывка пустот водой. 3. Приготовление металлобетонной смеси. 4. Подноска готовой металлобетонной смеси. 5. Заделка пустот металлобетоном.

При установке гребенки

1. Очистка нижней тангенциальной опорной части. 2. Устройство наклонных подмостей. 3. Установка гребенки на тангенциальную опорную часть. 4. Рихтовка гребенки в плане и профиле. 5. Установка пластин. 6. Помощь сварщику при приварке металлических пластин.

При установке башмака

1. Установка системы полиспастов и строповка башмака. 2. Устройство наклонных подмостей. 3. Очистка бетонного ригеля. 4. Установка башмака. 5. Расстроповка башмака и снятие полиспаста. 6. Выверка башмака. 7. Установка фиксаторов.

При установке верхней тангенциальной опорной части

1. Стropовка опорной части. 2. Подъем опорной части. 3. Очистка поверхности опорной части. 4. Установка опорной части на ригель. 5. Расстроповка опорной части. 6. Закрепление опорной части болтами к ригелю.

При объединении ригеля с колонной в блок

1. Стropовка ригеля. 2. Прогонка резьбы отверстий метчиком. 3. Установка хомутов. 4. Стropовка и подъем колонны. 5. Стropовка колонны с ригелем. 6. Очистка стыкуемых поверхностей колонны и ригеля. 7. Установка ригеля на поднятую колонну. 8. Помощь сварщику при монтажной электросварке ригеля с колонной. 9. Расстроповка ригеля.

При установке блока "ригель - колонна"

1. Подъем блока. 2. Выверка нижней плоскости блока. 3. Подведение домкратов каретки под низ ригеля. 4. Установка блока на фиксатор башмака. 5. Выверка блока. 6. Установка фиксаторов в блок ОЧС. 7. Помощь сварщику при электросварке колонны с башмаком. 8. Расстроповка блока.

При перемещении колонноустановщика

1. Установка полиспаста. 2. Перемещение колонноустановщика с помощью ручной лебедки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр. ---- --- Расц.	№
Установка нижней тангенциальной опорной части	Проходчик 5 разр.	1 опорная часть	7,1 ----- - 10-79	1
Заделка пустот между нижнем ригелем и нижней тангенциальной опорной частью	Изолировщик 5 разр. - 1 3 " - 1	1 м	1,2 ----- --- 1-62	2
Установка гребенки		1 гребенка	4,1 ----- - 6-23	3
Установка башмака	Проходчик 5 разр.	1 башмак	2,9 ----- -- 4-41	4
Установка верхней тангенциальной опорной части		1 опорная часть	1,4 ----- 2-13	5
Объединение ригеля с колонной в блок	Проходчик 5 разр.	1 блок	3 ----- 4-56	6
Установка блока "ригель - колонна"	Проходчик 6 разр. - 1 5 " - 1	То же	9,4 ----- -- 15-46	7
Перемещение колонноустановщика	Проходчик 5 разр.	1 м пере- движки	0,19 ---- ----- 0- 28,9	8

§ ЕЗ6-2-68. Монтаж сборной обделки станции колонного типа

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж обделки бокового тоннеля станции из чугунных тюбингов тюбингоукладчиком с выдвигаемыми площадками и предохранительным козырьком, и среднего станционного тоннеля, состоящего из нижнего и верхнего полуколец, разделенных в рамной части колоннами, образующими проемы, оформленные фигурными тюбингами типа АК с вкладышами АВ.

Установка колонн и тюбингов временного заполнения предусмотрено во время монтажа обделки бокового тоннеля станции. Проемные кольца предусмотрено монтировать с временным заполнением проемов инвентарными тюбингами и вкладышами.

Состав работ

При монтаже обделки

1. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 2. Приболчивание вкладышей к тюбингам АК. 3. Взятие тюбингов на захват тюбингоукладчика. 4. Установка тюбингов и вкладышей на место с подклиниванием, забивкой и выбивкой оправок. 5. Установка прокладок. 6. Постановка болтов с плоскими шайбами и навинчивание гаек пневматическими сболчивателями. 7. Откатка порожних тюбинговозок. 8. Выверка смонтированного кольца или полукольца. 9. Подноска болтовых комплектов, деревянных прокладок и клиньев с подъемом на площадки тюбингоукладчика.

При установке колонн

1. Строповка тросом электрической лебедки и стропом к руке тюбингоукладчика. 2. Установка полуколонны в вертикальное положение с забивкой и выбивкой оправок и временным креплением полуколонны к тюбингам временного заполнения или к ранее установленной полуколонне зажимами с болтами. 3. Выверка полуколонны. 4. Установка болтов, соединяющих полуколонну с нижним тюбингом АК-1, вкладышами и полуколонной соседней рамы. 5. Навинчивание гаек пневматическими сболчивателями.

Состав звена

Машинист проходческого комплекса	4 разр. - 1
Проходчик	6 " - 1
"	5 " - 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид работ	Место установки	Диаметр кольца, м	Измеритель	Тип кольца								№
				рамное				проемное				
				с плоским лотком	без плоского лотка	с плоским лотком	без плоского лотка	с плоским лотком	без плоского лотка	с плоским лотком	без плоского лотка	
				Машинист		Проходчики		Машинист		Проходчики		
	верхнего полукольца	8,5		1,9 ----- 2-53	21 ----- 33-23	2,2 ----- 2-93	24 ----- 37-98					1
		9,5/10,2		2,1 ----- 2-79	23 ----- 36-40	2,6 ----- 3-46	29 ----- 45-89					2
Монтаж обделки	нижнего полукольца	Средний тоннель 8,5	1 полукольцо	-	1,5 --- ----- 2-00	-	16 --- ----- 25-32	-	1,7 --- ----- 2-26	-	19 --- ----- 30-07	3
		9,5/10,2		1,5 -- ----- 2-00	1,7 --- ----- 2-26	16,5 - ----- 26-11	18,5 -- ----- 29-28	1,6 -- ----- 2-13	1,9 --- ----- 53	18 ---- ----- 28-49	21 ---- ----- 33-23	4
	кольца	Боковой тоннель 8,5	1 кольцо	2,4 -- ----- 3-19	2,7 --- ----- 3-59	26 ---- ----- 41-15	30 ---- ----- 47-48	3,1 -- ----- 4-12	3,5 --- ----- 66	34 ---- ----- 81	39 ---- ----- 72	5
Монтаж колонн			1 колонна	0,62 ----- - 0-82,5	6,8 ----- 10-76							6
				а	б	в	г	д	е	ж	з	№

§ Е36-2-69. Монтаж чугунной обделки дуговым тьюбингоукладчиком

Состав работы

1. Очистка тьюбингов от грязи. 2. Подъем тьюбингов на дуговой тьюбингоукладчик лебедками. 3. Установка тьюбингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 4. Крепление тьюбингов. 5. Постановка болтов и навинчивание гаек. 6. Выверка смонтированной обделки. 7. Затягивание гаек болтов.

Состав звена

Машинист проходческого комплекса	4 разр. - 1
Проходчик	6 " - 1
"	5 " - 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Место установки	Конструкция тубинговой обделки		Измеритель	Машинист	Проходчики	
Средний свод станции метрополитена колонного типа	Свод из тубингов	10	0,75 м свода	4,3 ----- 5-72	25,5 ----- 40-88	1
		11		4,7 ----- 6-25	28 ----- 44-89	2
Наклонный (эскалаторный) тоннель	Полное кольцо из 23 тубингов		1 кольцо	11 ----- 14-63	67 ----- 107-42	3
				а	б	№

§ Е36-2-70. Монтаж чугунной обделки тубингоукладчиком в среднем своде колонной станции при проходке полуцитом

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место укладчиком с подклиниванием, забивкой и последующей выбивкой оправок. 3. Крепление тубингов. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного полукольца. 6. Затягивание гаек болтов.

Нормы времени и расценки на 1 полукольцо

Состав звена	Машинист	Проходчики
Машинист проходческого комплекса 4 разр. - 1 " 5 " - 1	1,6 ----- 2- 13	9,3 ----- 15- 30
	а	б

§ Е36-2-71. Монтаж обделки тоннелей электрическими лебедками

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля с подчисткой профиля забоя. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 4. Установка чугунных клиновидных прокладок при монтаже кольца ломаного очертания. 5. Забивка и выбивка оправок и подклинивание. 6. Обетонирование трех первых колец. 7. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 8. Выверка смонтированного кольца. 9. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы. 10. Участие в рихтовке первых трех колец маркшейдерами.

Состав звена

Проходчик 6 разр.	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Вид тоннеля	Сечение тоннеля	Материал обделки	Диаметр тоннеля, м	Очередность установки кольца			
				первого	второго и третьего	последующих	
Горизонтальный	Круглое	Чугун	5,5-6	79 ----- 126-66	59 ----- 94- 59	27,5 ----- 44-09	1
		Железо-бетон	5,5	54 ----- 86-58	41 ----- 65-74	19 ----- 30-46	2
Горизонтальный	Круглое	Чугун	8,5x9,5	109 ----- 174-76	83 ----- 133-07	64 ----- 102-61	3
		Железо-бетон		169 ----- 270-96	129 ----- - 206-83	97 ----- 155-52	4
	Круглое	Чугун	7,5	104 ----- 166-74	80 ----- 128-26	60 ----- -- 96-20	5
Наклонный			8,5	119 ----- - 190-79	92 ----- 147-50	68 ----- 109-02	6
	Эллиптическое	Чугун	9,2x8,5	139 ----- 222-86	114 ----- 182-78	83 ----- 133-07	7
Горизонтальный	Ломаное очертание	Чугун	4,65	47,5 ----- 76-16	36 ----- 57-72	21 ----- 33-67	8
				а	б	в	№

§ ЕЗ6-2-72. Монтаж чугунной обделки в сопряжениях тоннелей электрическими лебедками

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке тоннеля. 3. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой, забивкой и выбивкой оправок и подклиниванием. 4. Постановка болтов с навинчиванием гаек. 5. Выверка смонтированного кольца. 6. Перестановка блоков и лебедок по ходу работы.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена проходчиков	Натяжная камера	Сопряжения тоннелей	
		раструбное кольцо	веерное кольцо
6 разр. - 15 " - 2	82 ----- 131-47	109 ----- 174-76	219 ----- 351-12
	а	б	в

§ ЕЗ6-2-73. Монтаж чугунной обделки камеры овального сечения электрическими лебедками

Указания по применению норм

Нормы предусматривают монтаж обделки камеры сечением 6,82x6,44 м, состоящей из четырнадцати тубингов (К - 2 шт., С - 4 шт., Н - 8 шт.) шириной 1 м и из восьми чугунных прокладок - двумя электрическими лебедками.

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Выравнивание грунта в лотке камеры. 3. Подчистка профиля забоя. 4. Установка тубингов и прокладок на место со строповкой и расстроповкой, подклиниванием тубингов, забивкой и последующей выбивкой оправок. 5.

Крепление тубингов болтами с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями. 6. Устройство подвесных лесов. 7. Перестановка блоков и лебедок.

Норма времени и расценка на 1 кольцо

Состав звена проходчиков	Н.вр.	Расц.
6 разр. - 1 5 " - 2	33	52-91

§ Е36-2-74. Монтаж чугунной обделки камеры съездов при ранее пройденном пилот-тоннеле

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж чугунной тубинговой обделки камеры съездов диаметром 7,1 м. Предусмотрена установка тубингов на место электрической лебедкой. На одно кольцо устанавливаются 14 тубингов и 14 конических клиновидных прокладок, крепление тубингов предусмотрено болтами на сферических шайбах с навинчиванием гаек пневматическими сболчивателями.

Состав работы

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место со строповкой и последующей расстроповкой. 3. Установка чугунных конических клиновидных прокладок. 4. Забивка и выбивка оправок. 5. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 6. Подклинивание и выверка смонтированного кольца. 7. Перестановка направляющих и оттяжных блоков и лебедок по ходу работы. 8. Устройство и разборка подвесных лесов.

Норма времени и расценка на 1 кольцо

Состав звена проходчиков	Н.вр.	Расц.
6 разр. - 1 5 " - 2	56	89-78

§ Е36-2-75. Монтаж чугунной обделки камеры съездов с расположенным в ней действующим тоннелем

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж чугунной тубинговой обделки камеры съездов диаметром 8,75 м при расположении в ней действующего перегонного тоннеля диаметром 6 м. Установка тубингов предусмотрена электрическими лебедками. Кольцо состоит из 11 чугунных тубингов шириной 0,75 м ЭК - 1 шт., ЭС - 2 шт., ЭН - 6 шт., НКУ - 2 шт. и двух прокладок. Крепление тубингов НКУ предусмотрено анкерными болтами, остальных - болтами на сферических шайбах с навинчиванием гаек пневмосболчивателями. Подвозка бетонной смеси предусмотрена на расстояние 50 м в вагонетках.

Состав работы

При монтаже обделки камеры

1. Очистка тубингов от грязи. 2. Установка тубингов на место со строповкой и расстроповкой. 3. Установка прокладок. 4. Забивка и выбивка оправок. 5. Крепление тубингов с постановкой болтов и навинчиванием гаек. 6. Установка анкерных болтов с заливкой гнезд раствором (при установке тубингов НКУ). 7. Подклинивание и выверка

смонтированного кольца. 8. Перестановка направляющих и оттяжных блоков и лебедок по ходу работы. 9. Устройство и разборка подвесных лесов.

При бетонировании фундамента под тубинги марки НКУ

1. Устройство опалубки и гнезд для анкерных болтов. 2. Укладка бетонной смеси в фундамент с подкаткой вагонеток и выгрузкой смеси из них. 3. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Погрузка бетонной смеси в бадьи (при необходимости). 5. Перемещение груженных бадей лебедкой. 6. Разгрузка бадей.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена проходчиков	Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
6 разр. - 1 5 " - 2	Монтаж обделки камеры	52	83-37	1
	Бетонирование фундамента под тубинги марки НКУ	17,5	28-06	2

§ Е36-2-76. Выемка тубингов временного заполнения проемной рамы электрическими лебедками

Состав работы

1. Строповка тубингов тросами лебедок. 2. Разболчивание и снятие болтов с забивкой и выбивкой оправок. 3. Выемка тубингов из проема с установкой специального приспособления для выемки первого тубинга. 4. Расстроповка тубингов. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей перестановкой их. 6. Установка и разборка подмостей.

Состав звена

Проходчик 6 разр.	- 1
" 5 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 проем

Виды временного проемного заполнения	Н.вр. -----	Расц.	№
Заполнение проемной рамы (полное)	46,3 -----	74-24	0
В том числе тубингов:			
фасонных верхних без обнаженных плоскостей (1 шт.)	2,8 -----	4-49	1
с обнаженными плоскостями (4 шт.)	4,6 -----	7-38	2
фасонных нижних (5 шт.)	4,9 -----	7-86	3
нормальных с одной обнаженной плоскостью (3 шт.)	10,5 -----	16-83	4
с двумя обнаженными плоскостями (12 шт.)	23,5 -----	37-68	5

§ Е36-2-77. Выемка одиночных железобетонных и чугунных тубингов электрическими лебедками

Состав работы

1. Разболчивание и снятие болтов (или технологический перерыв при резке электродами). 2. Вырубка схватившегося цемента из швов тубингов. 3. Строповка тубингов тросом лебедки. 4. Выемка тубингов из обделки. 5. Расстроповка тубингов. 6. Очистка тубингов от грязи. 7. Погрузка тубингов на тубинговозку. 8. Откатка тубингов на расстояние до 50

м. 9. Установка направляющих и оттяжных блоков и перестановка их по ходу работы.

Нормы времени и расценки на 1 тубинг

Состав звена проходчиков	Наименование работы	Обделка из тубингов			
		железобетонных	чугунных		
6 разр. - 1 5 " - 2	Выемка тубинга	первого	4,2 ----- 6-73	7 ----- 11-22	1
		последующих	2,5 ----- 4-01	4,0 ----- 6-41	2
			а	б	№

§ Е36-2-78. Разборка тубинговой обделки пилот-тоннеля

Состав работ

При снятии тубингов электрическими лебедками

1. Устройство подвесных лесов. 2. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 3. Снятие тубингов, строповка и расстроповка. 4. Очистка тубингов от грязи. 5. Установка направляющих и оттяжных блоков с последующей их перестановкой. 6. Погрузка тубингов на тубинговозку. 7. Откатка тубингов вручную на расстояние до 50 м.

При снятии тубингов укладчиком

1. Разболчивание и снятие болтов, забивка и выбивка оправок. 2. Снятие тубингов с места установки. 3. Очистка от грязи. 4. Стropовка тубинга тросом электрической лебедки и погрузка на тубинговозку. 5. Расстроповка тубинга. 6. Откатка тубингов вручную на расстояние до 50 м.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

Состав звена проходчиков	Наименование работ	Обделка из тубингов		
		железобетонных	чугунных	
		Число снимаемых болтов		
		57	115	
6 разр. - 1 5 " - 2	Разборка тубингов лебедками	16,5 ----- 26-45	19 ----- 30-46	1
	Разборка тубингов укладчиком	12,5 ----- 20-04	14,5 ----- 23-25	2
		а	б	№

§ Е36-2-79. Установка прижимных планок к тубингам в проемных рамах станции метрополитена

Нормами предусмотрена установка прижимных планок марок:

Н-4, Н-5, Н-6 (нижние)	5 шт.
Н-1 (боковые)	12 шт.
Н-4, Н-5, Н-6 (верхние)	5 шт.

Состав работы

1. Установка прижимных планок на место с забивкой и выбивкой оправок.
2. Пробивка отверстий для болтов в местах оклеечной изоляции.
3. Крепление прижимных планок к тубинговой обделке.
4. Постановка болтов на сферических шайбах с навинчиванием гаек.
5. Подъем прижимных планок на подмости.

Изолировщик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 планку

Планки		
нижние	боковые	верхние
0,8 ----- 1-22	0,56 ----- 0-85,1	1,5 ----- 2-28
а	б	в

§ Е36-2-80. Установка и снятие стяжек в тоннелях

Состав работ

При установке стяжек

1. Установка стяжек с закреплением к тубинговой обделке болтами.
2. Натяжка стяжек с навинчиванием форкопфа или муфты.
3. Установка и последующая разборка подмостей.

При снятии стяжек

1. Разборка муфты или форкопфа.
2. Снятие стяжек с разболчиванием соединений.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 стяжку

Наименование работ	Диаметр тоннеля, м					
	5,5-6		7,5-9,5			
	Стяжки					
	легкие	тяжелые с одним форкопфом	легкие	тяжелые		
с одним форкопфом				с двумя форкопфа-ми		
Установка	0,63 ----- - 0-95,8	0,92 ----- 1-40	0,95 ----- --- 1-44	1,1 ----- 1- 61	2,4 ----- 3- 65	1
Снятие	0,48 ----- - 0-73	0,71 ----- 1-08	0,71 ----- -- 1-08	0,76 ----- 1- 16	1,9 ----- 2- 89	2
	а	б	в	г	д	№

ГЛАВА 9. ПЕРЕДВИЖКА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ

Техническая часть

1. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрена передвижка проходческих комплексов (щитов, тубингоукладчиков, блокоукладчиков) и тележек в процессе сооружения тоннелей в обычных подземных условиях при исправных механизмах передвижения и домкратах.

2. Проходческие комплексы, щиты, полушиты и укладчики по отметкам и под наблюдением маркшейдера передвигают сменные механики или слесари, по заданию которых проходчики выполняют необходимые работы, связанные с передвижкой (подборку грунта по профилю выработки, установку подкладок, коротышей и мальчиков для удлинения домкратов и т.п.).

§ ЕЗ6-2-81. Передвижка проходческих комплексов и полушитов большого диаметра

Указания по применению норм

Нормами данного параграфа предусмотрена передвижка проходческих комплексов, состоящих из механизированного или немеханизированного щита, укладчика и технологической тележки, а также полушитов большого диаметра.

Передвижка предусмотрена щитовыми домкратами, опираемыми в обделку тоннеля.

Проходческий комплекс передвигают на 1 м тоннеля, с механизированными щитами - за два раза, немеханизированными - за один раз.

Состав работы

1. Подготовка к передвижке. 2. Установка мальчиков. 3. Передвижка технологического комплекса или полушита домкратами. 4. Уборка мальчиков. 5. Смазка плунжеров домкратов. 6. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 7. Подчистка лотка забоя.

Дополнительный состав работ при передвижке полушита.

8. Выемка шпилек (при снятии подушек). 9. Переноска катков и подушек. 10. Укрепление подушек шпильками.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Вид щита		
	механизи- ро- ванный	немеханизи- рованный	
		щит	полушит
Машинист проходческого комплекса 6 разр.	1	-	-
" 5 "	-	1	1
Проходчик 6 разр.	1	1	1
" 5 "	4	5	6

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м передвижки

Щит		Диаметр щита, м			
		до 6		св. 6	
		Длина хода плунжера, м			
		0,8	1	0,75	
Механизированный		-	2 ----- 3-21	-	1
Немеханизи- рованный	щит	2,2 ----- 3-42	1,7 ----- 2-64	2,8 ----- 4-36	2
	полушит			6,1 ----- 9-46	3
		а	б	в	№

§ Е36-2-82. Передвижка проходческих щитов малого диаметра

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено перемещение немеханизированных проходческих щитов диаметром 2-4 м в процессе сооружения тоннелей.

Перемещение щитов предусмотрено с помощью гидравлических домкратов с одновременным врезанием ножа щита в грунт.

Заданное направление щита устанавливают перед его перемещением. Положение щита определяют не менее двух раз в смену по визирам и отвесу.

Состав работы

1. Проверка положения щита в плане и профиле. 2. Перемещение щита с помощью домкратов. 3. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение. 4. Смазка плунжеров домкратов.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Диаметр щита, м	Длина хода плунжера, м. до		
	0,6	1	
2-2,1	1,4 ----- 2-13	1 ----- 1-52	1
2,6	2,3 ----- 3-50	1,8 ----- 2-74	2
3,6-4	4 ----- 6-08	3,4 ----- 5-17	3
	а	б	№

§ Е36-2-83. Передвижка укладчика тоннельной обделки

А. ПЕРЕДВИЖКА УКЛАДЧИКА

Состав работ

При передвижке блокоукладчика

1. Выдвижение упорного кольца к забою гидравлическими домкратами. 2. Установка захвата к тубинговому кольцу. 3. Передвижка блокоукладчика гидравлическими домкратами. 4. Уборка плунжеров домкратов в исходное положение.

При передвижке тубингоукладчика

1. Снятие упоров. 2. Передвижка тубингоукладчика. 3. Постановка упоров со

сболчиванием.

При передвижке универсального укладчика

1. Снятие упоров и шпальных клеток из-под укладчика. 2. Передвижка укладчика по рельсам или швеллерам. 3. Подъем укладчика домкратами и установка шпальных клеток под укладчик. 4. Укладка рельсов или швеллеров для передвижки укладчика.

Таблица 1

Состав звена

Наименование профессий и разряд	Диаметр тоннеля, м	
	5,5-6	7,5-11
Машинист проходческого комплекса 4 разр.	1	1
Проходчик 5 разр.	5	7

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м передвижки

Тип укладчика	Вид тоннеля	Диаметр тоннеля, м	Н.вр. -----	Расц. №
Блокоукладчик			1,4 -----	2-08 1
Тюбингоукладчик	Горизонтальный	5,5-6	1,2 -----	1-79 2
Универсальный укладчик			1,7 -----	2-53 3
		7,5-9,5	5 -----	7-48 4
Тюбингоукладчик	Наклонный	9,2x8,5	3,8 -----	5-69 5
		7,5x11	3,2 -----	4-79 6

Примечание. Передвижку укладчика одновременно со щитом следует нормировать по § Е36-2-81.

ПЕРЕСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Состав работы

1. Снятие двух кронштейнов с отвинчиванием гаек и выемкой болтов. 2. Перемещение кронштейнов на тележке к забою. 3. Установка кронштейнов вручную или при помощи рычага укладчика. 4. Крепление кронштейнов болтами к тюбинговой обделке.

Проходчик 5 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м передвижки

Тоннель	Диаметр тоннеля, м	Н.вр.	Расц.	№
Горизонтальный	5,5-6	1,2	1-82	1
	7,5-9,5	2,4	3-65	2
Наклонный	9,2x8,5	4,1	6-23	3
	7,5x11	4,1	6-23	4

Примечание. При перестановке облегченных кронштейнов ленинградского типа на 1 м передвижки принимать Н.вр. - 0,22 чел.-ч, Расц. 0-33,4 (ПР-1).

§ Е-36-2-84. Передвижка тележек для гидроизоляционных работ

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена передвижка тележки для гидроизоляционных работ вручную или ручной лебедкой.

Тележка передвигается по рельсам, уложенным по лотку или кронштейнам, укрепленным к обделке тоннеля.

Состав работы

1. Перестановка кронштейнов с откреплением их и закреплением к тубинговой или блочной обделке. 2. Снятие и переноска рельсов (при передвижке тележек, опирающихся на рельсы). 3. Передвижка тележки по кронштейнам (тяжелая) или рельсам (облегченная). 4. Обслуживание ручной лебедки

Изолировщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м передвижки

Диаметр тоннеля, м		
5,5-6	7,5-9,5	
При уложенных рельсах		
0,45 ----- 0-53,1	1,6 ----- 1-89	1,8 ----- 2-12
а	б	в

§ Е36-2-85. Передвижка монтажной тележки в наклонном тоннеле

Указания по применению норм

Передвижка монтажной тележки предусмотрена ручной и электрической (подъемной) лебедками по узкоколейному пути на роликах, вмонтированных в опоры тележки. После передвижки тележки на требуемое расстояние предусмотрено раскрепление ее винтовыми упорами, которые упираются в ребра жесткости тубинговой обделки и двумя тросами-расчалками.

Ручная и электрическая подъемные лебедки смонтированы у оголовника.

Обслуживание электрической (подъемной) лебедки нормами настоящего параграфа не учтено и оплачивается отдельно.

Проходчик. 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 м передвижки

Состав работы	Н.вр. ---- --- Расц.
1. Освобождение винтовых упоров и тросов. 2. Передвижка тележки. 3. Закрепление винтовых упоров и натягивание тросов. 4. Обслуживание ручной лебедки	2,2 ----- 3-34

§ Е36-2-86. Передвижка буровой рамы БР-2 и БР-4

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 м передвижки

Состав работы	Н.вр.
	Расц.
1. Прицепка буровой рамы к породопогрузочной машине. 2. Откатка буровой рамы при помощи породопогрузочной машины. 3. Торможение колес рамы при подкатке к забоя. 4. Закрепление рамы домкратами. 5. Растормаживание колес при откатке из забоя с уборкой домкратов	0,07 - ----- 0- 10,6

ГЛАВА 10. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрены установка и разборка металлической и деревянной опалубки.

2. При производстве работ с деревянной опалубкой кружала и лекала собирают из отдельных частей, заготовленных на поверхности. Элементы крепления опалубки (подкосы, распорки, расшивины и проволочные скрутки) заготавливают на месте установки опалубки. При установке опалубки предусмотрено подмащивание, необходимое при производстве работ.

3. При заготовке элементов лесов и элементов для крепления лекал и кружал из лесоматериала, бывшего в употреблении и требующего очистки от грязи, раствора и выдергивания гвоздей, а также из сырого и мерзлого лесоматериала. Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ТЧ-1).

4. При устройстве и разборке опалубки с отверстиями для выпусков установленной арматуры Н.вр. и Расц., приведенные в § Е36-2-90, умножать в зависимости от числа выпусков на 1 м^2 на коэффициенты:

до 5 шт.	1,1 (ТЧ-2)
" 10 "	1,3 (ТЧ-3)
св. 10 "	1,5 (ТЧ-4)

5. В тоннелях, разрабатываемых на полный профиль, при возведении бесшовных бетонных обделок применяют металлическую шарнирно-складывающуюся или сборно-разборную опалубку. Опалубка состоит из секций, а каждая из них - из отдельных элементов с шарнирным соединением или с болтовыми креплениями. Опалубка должна обеспечивать укладываемой бетонной смеси форму обделки и сохранять эту форму до приобретения бетоном заданной прочности.

§ Е36-2-87. Перестановка передвижной металлической опалубки для возведения бесшовных бетонных обделок

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена перестановка элементов секций сборно-разборной, шарнирноскладывающейся опалубки или станины с шарнирно закрепленными кружалами и щитами.

Установка и снятие элементов секции предусмотрены: сборно-разборной опалубки - перестановщиком, шарнирно складывающейся опалубки - гидравлическими домкратами,

станины с кружалами - электрической лебедкой.

Перед установкой секции опалубки поверхность выработки должна быть тщательно очищена от грязи воздушно-водяной струей под давлением.

Секции опалубки плотно присоединены к предыдущей секции болтами, затянуты до отказа пневматическими сболчивателями.

Установка секций передвижной металлической опалубки предусмотрена по маркшейдерским отметкам.

После окончания установки всех колец сборно-разборной и шарнирноскладываемой опалубки производят окончательную их выверку и сболчивание всей опалубки блока.

Металлические щиты и металлические кружала устанавливают в процессе бетонирования.

Снятие элементов секции опалубки предусмотрено после набора бетоном проектной прочности.

Состав работ

При перестановке секций сборно-разборной опалубки

1. Подкатка элементов секций опалубки вручную на расстояние до 50 м.
2. Очистка элементов секций опалубки от бетона и грязи.
3. Смазка поверхности элементов, соприкасающихся с бетоном, эмульсией.
4. Подработка профиля забоя отбойными молотками.
5. Установка элементов опалубки с захватом их рычагом перестановщика.
6. Забивка и последующая выбивка оправок и подклинивание.
7. Постановка болтов и завинчивание гаек.
8. Выверка установленных секций опалубки.
9. Подтяжка гаек болтов.
10. Очистка элементов секций опалубки от грунта и бетона.
11. Отвинчивание и снятие гаек анкеров.
12. Разболчивание и снятие болтов.
13. Снятие элементов секций с места установки со строповкой и расстроповкой.
14. Погрузка элементов секций на тубинговозку.
15. Откатка элементов секций в пределах рабочей зоны.

При перестановке секций шарнирно складываемой опалубки с перемещением ее на тележке

1. Перевозка секции на опалубочной тележке на расстояние до 50 м.
2. Очистка элементов секции опалубки от бетона и грязи.
3. Смазка поверхности элементов, соприкасающихся с бетоном, эмульсией.
4. Установка линии шарнира в проектное положение.
5. Установка средних элементов опалубки в проектное положение домкратами.
6. Установка нижних элементов секции в проектное положение под действием собственной массы.
7. Подклинивание подошвы опалубочной секции.
8. Сболчивание установленной секции опалубки с ранее установленной.
9. Установка стяжек.
10. Подкатка опалубочной тележки на расстояние до 50 м.
11. Стropовка и последующая расстроповка элементов секции.
12. Разболчивание стыка между секцией.
13. Извлечение клиньев из-под основания секции и металлических стержней их скважин.
14. Соединение элементов секции винтовыми стяжками.
15. Отрыв элементов секции от бетона.
16. Опускание секции в положение для транспортирования.

При перестановке шарнирно складываемой опалубки с перемещением ее с помощью домкратов передвижения

1. Установка замковой и боковых секций опалубки в рабочее положение при помощи гидродомкратов.
2. Соединение стыков секций штырями.
3. Окончательное раскрытие

опалубки с помощью гидродомкратов. 4. Отсоединение гидродомкратов от замковой секции опалубки. 5. Проверка положения опалубки по шаблону. 6. Центровка опалубки с устранением (при необходимости) перекоса передней части опалубки с помощью гидродомкрата перемещения. 7. Фиксация положения опалубки с помощью распорных винтов. 8. Установка вертикальной распорной стойки на консоли. 9. Установка пневматической манжеты в проем арматурного каркаса. 10. Заполнение камеры воздухом. 11. Герметизация торцов опалубки резиновыми прокладками. 12. Проверка герметичности стыка. 13. Установка и крепление шандор в торцевой части опалубки. 14. Присоединение бетоновода к патрубку для нагнетания бетонной смеси при помощи стыковочного звена (гибкого рукава). 15. Установка сигнальной трубки индикатора для контроля уровня заполнения заопалубочного пространства бетонной смесью. 16. Присоединение удлинительных штанг к штокам гидродомкрата-манипулятора. 17. Отсоединение удлинительных штанг от штоков гидродомкратов. 18. Развинчивание распорных винтов, поршня шиберной установки, извлечение сигнальной трубки индикатора. 19. Снятие шандор. 20. Спуск воздуха из пневматической камеры. 21. Снятие пневматической камеры и резиновых прокладок. 22. Укладка торцевых элементов опалубки в лотковой секции. 23. Разборка креплений замковой и боковых секций. 24. Отрыв секций опалубки от бетона с помощью гидродомкратов. 25. Установка секций опалубки в транспортное положение. 26. Укладка рейки на консоль тягового устройства в рабочее положение. 27. Установка гидродомкрата тягового устройства в рабочее положение. 28. Крепление металлических тяг к монтажным петлям блоков обделки тоннеля. 29. Перемещение опалубки с помощью гидродомкратов. 30. Перестановка штыря и металлических тяг после перемещения опалубки на один шаг (одно деление на рейке). 31. Наблюдение за состоянием опалубки при перемещении. 32. Снятие тяг с рейки. 33. Установка гидродомкрата тягового устройства в исходное положение. 34. Манипуляция с катком: подъем и опускание.

При перестановке станины с шарнирно закрепленными кружалами

1. Перемещение металлической станины на длину захватки. 2. Установка верхних сегментов кружал с закреплением. 3. Выверка установленной секции опалубки. 4. Смазка поверхности металлических щитов, соприкасающейся с бетоном, эмульсией. 5. Установка металлических щитов опалубки. 6. Установка элементов торцевой опалубки. 7. Раскрепление верхних сегментов кружал. 8. Опускание боковых сегментов кружал в положение для транспортирования. 9. Снятие элементов торцевой опалубки. 10. Снятие металлических щитов. 11. Очистка щитов от бетона. 12. Укладка металлических щитов в штабель.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² опалубки

Опалубка		Н.вр.	Расц.	№
Сборно-разборная		0,74	1-12	1
Шарнирно-складывающаяся с перемещением ее	на тележке	0,6	0-91,2	2
	домкратами передвижения	0,25	0-30,4	3
Станина с шарнирно закрепленными кружалами и щитами для тоннелей диаметром, м:				
2-2,6		0,4	0-60,8	4
3,6-4		0,49	0-74,5	5

Примечание. Работа по управлению перестановщиком нормами не учтена и оплачивается отдельно.

§ Е36-2-88. Установка и разборка кружал

Состав работ

При установке кружал

1. Укладка подкладок при установке нижних кружал с проверкой по уровню и подчисткой грунта (при необходимости). 2. Сборка кружал из готовых элементов и скрепление их болтами или гвоздями. 3. Установка кружал на подкладки. 4. Установка подкружальных стоек, надкружальных (мальчиков) и распорок (при установке кружал свода) с забивкой скоб. 5. Заготовка распорок, клиньев, подкладок и мальчиков по месту их установки. 6. Выверка установленных кружал. 7. Устройство подмостей.

При разборке кружал

1. Выбивка подкружальных стоек, надкружальных мальчиков и клиньев (при разборке кружал свода). 2. Снятие расшивок и кружал с разборкой последних по элементам. 3. Относка элементов в сторону.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кружало

Кружала	Наименование работ		Расстояние между пятами свода, м, до										
			2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	
Для свода тоннеля	Установка кружал		-	-	2,6 --- --- 3- 95	4 --- --- 6- 08	5,4 --- --- 8- 21	6,8 --- --- 10- 34	8,1 --- --- 12- 31	9,4 - --- 14- 29	10,5 - --- 15- 96	12,5 - --- 19- 00	1
	Разборка кружал		-	-	0,81 - --- 1-23	1,2 --- --- 1- 82	1,6 --- --- 2- 43	2 --- --- 3- 04	2,4 -- --- 3- 65	2,8 - --- 4-26	3,2 --- --- 4- 86	3,7 -- --- 5-62	2
	Установка кружал	верхних	1,3 --- --- 1- 98	1,6 --- --- 2- 43	1,8 --- --- 2- 74	2,7 --- --- 4- 10	3,7 --- --- 5- 62	4,6 -- --- 6-99	5,4 -- --- 8-21	6,4 - --- 9-73	7,4 --- --- 11-25	8,4 -- --- 12- 77	3
Для железобетонной ру-башки		нижних	0,49 - --- 0- 74,5	0,58 - --- 0- 88,2	0,72 - --- 1-09	1,1 --- --- 1- 67	1,5 --- --- 2- 28	1,8 -- --- 2-74	2,1 -- --- 3- 19	2,5 - --- 3-80	3 --- --- 4- 56	3,4 -- --- 5-17	4
	Разборка кружал	верхних	0,49 - --- 0- 74,5	0,58 - --- 0- 88,2	0,67 - --- 1-02	1 --- --- 1- 52	1,5 --- --- 2- 28	1,9 -- --- 2-89	2,1 -- --- 3- 19	2,5 - --- 3-80	3 --- --- 4- 56	3,3 -- --- 5- 02	5
		нижних	0,19 - --- 0- 28,9	0,24 - --- 0- 36,5	0,29 - --- 0- 44,1	0,43 - --- 0- 65,4	0,59 - --- 0- 89,7	0,72 --- 1-09	0,87 - --- 1-32	1 --- --- 1- 52	1,2 --- --- 1- 82	1,5 -- --- 2- 28	6
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Примечания: 1. Нормами и расценками строк № 1 и 2 предусмотрена установка и разборка кружал в три доски. При установке и разборке кружал в две доски Н.вр. и Расц. умножить на коэффициент 0,65 (ПР-1).

2. При установке трех центровых кружал Н.вр. и Расц. строк № 1, 3 и 4 умножить на коэффициент 1,2 (ПР-2).

3. Нормами и расценками предусмотрена установка деревянных кружал. При установке металлических кружал Н.вр. и Расц. строк № 1, 3 и 4 умножить на коэффициент 0,8 (ПР-3).

4. При установке и разборке кружал в обратном своде Н.вр. и Расц. принимать по строкам № 4 и 6.

§ Е36-2-89. Установка и разборка лекал

Состав работ

При установке лекал

1. Выравнивание грунта. 2. Установка лекал из отдельных частей со сблчиванием. 3. Раскрепление лекал расшивками, скрутками и расклиниванием. 4. Установка распорок и подкосов с заготовкой их по месту установки. 5. Выверка установленных лекал.

При разборке лекал

1. Выбивка клиньев. 2. Снятие распорок и подкосов. 3. Снятие лекал. 4. Укладка разобранных элементов в сторону.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 лекало

Наименование работ	Установка лекал				
	в лотке		в стенах		
	Длина лекал, м, до				
	4	6	4	6	
Установка деревянных лекал	0,43 ----- 0-65,4	0,53 ----- 0-80,6	1 ----- 1-52	1,3 ----- 1-98	1
Разборка деревянных лекал	0,13 ----- 0-19,8	0,16 ----- 0-24,3	0,32 ----- 0-48,6	0,41 ----- 0-62,3	2
	а	б	в	г	№

Примечание. При установке и снятии металлических лекал Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 0,8 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-90. Установка и разработка опалубки

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка опалубки из металлических и деревянных щитов площадью до 2 м^2 , а также из отдельных досок по ранее установленным кружалам или лекалам.

Металлические щиты опалубки изготовлены из листовой стали с ребрами жесткости из уголков или швеллеров. Перед установкой на место металлические щиты должны быть проверены и обнаруженные дефекты (волнистость кромок, вмятины и заусенцы) устранены.

Щиты или отдельные доски опалубки должны плотно прилегать друг к другу, а оставшиеся зазоры - законопачены.

Состав работ

При установке металлической щитовой опалубки

1. Очистка щитов от налипшего бетона и смазки. 2. Установка щитов опалубки по кружалам или лекалам с подгонкой их по месту установки и укладкой прокладок или установка щитов на опорный брус (при установке опалубки стен). 3. Крепление щитов болтами, хомутами, распорками и клиньями с частичной заготовкой клиньев. 4. Выверка правильности установки щитов опалубки по отметкам. 5. Окончательное крепление щитов опалубки болтами с установкой накладок из швеллеров (при установке опалубки стен). 6. Подъем щитов на передвижные или переносные подмости (при установке опалубки свода).

При установке деревянной опалубки

1. Распиловка досок по размерам (при установке отдельных досок). 2. Пришивка досок или щитов по кружалам или лекалам.

При разборке опалубки

1. Разборка щитов опалубки или отдельных досок. 2. Выдергивание гвоздей (при разборке деревянной опалубки) и разболчивание болтов или выбивка распорок при разборке металлической опалубки. 3. Очистка опалубки от налипшего бетона. 4. Спуск элементов опалубки с подмостей (при разборке опалубки свода).

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование работ	Опалубка					№
	металлическая		деревянная			
	Место установки		щитовая	из отдель- ных досок	торцевая	
	свод	стены				
Установка опалубки	0,57 ----- 0- 86,6	0,3 ----- 0- 45,6	0,29 ----- 0- 44,1	0,39 ----- 0- 59,3	2 ----- 3- 04	1
Разборка опалубки	0,22 ----- 0- 33,4	0,08 ----- 0- 12,2	0,12 ----- 0- 18,2	0,15 ----- 0- 22,8	0,75 ----- 1-14	2
	а	б	в	г	д	№

Примечание. Нормами и расценками п. 1г предусмотрена распиловка досок по размерам на месте. При установке опалубки из готовых досок принимать Н.вр. 0,21 чел.-ч, Расц. 0-31,9 (ПР-1)

§ Е36-2-91. Установка и разборка опалубки тротуара

Состав работ

При установке опалубки тротуара

1. Установка кронштейнов, поддерживающих опалубку тротуара. 2. Выверка кронштейнов по отметкам и раскрепление их. 4. Пришивка по кронштейнам досок опалубки тротуара и бортовых досок.

При разборке опалубки тротуара

1. Снятие досок опалубки и укладка их в штабель. 2. Снятие кронштейнов, поддерживающих опалубку тротуара.

Крепильщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м тротуара

Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
Установка опалубки	0,45	0-53,1	1
Разборка опалубки	0,22	0-26	2

§ Е36-2-92. Устройство и разборка лесов

А. ЛЕСА НА СТРОЙКАХ

Состав работ

При устройстве лесов

1. Разметка и перепиливание лесоматериалов. 2. Изготовление сопряжений. 3. Установка стоек, подкосов и прогонов. 4. Закрепление в местах соединений всех элементов и лесов. 5. Укладка настилов. 6. Устройство ограждений. 7. Подноска всех элементов с подъемом к месту установки.

При разборке лесов

1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов с отноской в сторону и укладкой в штабель.

Крепильщик 3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Элементы лесов	Измеритель	Устройство	Разборка	
Стойки, подкосы, прогоны из:				
бревен	1 м бревна	0,15 ----- 0- 17,7	0,08 ----- 0- 09,4	1
досок	1 м доски	0,1 ----- 0-11,8	0,05 ----- 0-05,9	2
Настил и ограждение	1 м ² настила или ограждения	0,14 ----- 0- 16,5	0,09 ----- 0- 10,6	3
		а	б	№

Б. ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛЕСА

Состав работ

При устройстве лесов

1. Установка и крепление лестниц. 2. Постановка схваток. 3. Укладка настила. 4. Устройство ограждения. 5. Подноска всех элементов и подъем к месту установки.

При разборке лесов

1. Разборка лесов, снятие настила, ограждений, подкосов и лестниц. 2. Спуск всех элементов, относка в сторону и укладка в штабель.

Крепильщик 3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Элементы лесов	Измеритель	Устройство		Разборка		
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	
Лестницы	100 м	13,5	15-93	6,8	8-02	1
Подкосы	То же	2,8	3-30	1,9	2-24	2
Настилы	100 м ²	4,9	5-78	2,9	3-42	3
Ограждения	То же	3,8	4-48	1,9	2-24	4
		а		б		№

§ Е36-2-93. Устройство и разборка подвесных лесов

Состав работ

При устройстве лесов

1. Подвеска и крепление стальных крюков к тубингам или к закладным деталям (рам или анкеров). 2. Укладка прогонов на крюки с установкой распорок. 3. Укладка тирант по прогонам с закреплением скобами. 4. Укладка узкоколейного пути по тирантам. 5. Устройство настила. 6. Подъем материалов к месту установки.

При разборке лесов

1. Разборка лесов с откреплением и снятием всех элементов. 2. Спуск элементов лесов вниз с откосной в сторону и укладкой в штабель.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Наименование работ	
	устройство	разборка
Крепильщик 4 разр.	1	-
" 3 "	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Элементы лесов	Измеритель	Устройство	Разборка	
Крюки	1 крюк	0,27 ----- 0-35,9	0,12 ----- 0-14,2	1
Пргоны из бревен	1 шт.	1 ----- 1-33	0,45 ----- 0-53,1	2
Тиранты	То же	0,9 ----- 1-20	0,4 ----- 0-47,2	3
Распорки	"	0,21 ----- 0-27,9	0,09 ----- 0-10,6	4
Настил	1 м ²	0,27 ----- 0-35,9	0,12 ----- 0-14,2	5
		а	б	№

Примечание. При установке прогонов из досок или металлических труб для облегченных лесов Н.вр. и Расц. строк № 2 и 3 умножать на коэффициент 0,5 (ПР-1).

§ Е36-2-94. Устройство и разборка настилов и бойков

Состав работ

При устройстве настилов и бойков

1. Заготовка элементов настила или деталей бойков с пригонкой их по месту и креплением. 2. Укладка лаг (при устройстве настила на стрелках и закруглениях). 3. Настилка досок с пришивкой их гвоздями. 4. Крепление кронштейнов к обделке (при устройстве настила для установки механизмов).

При покрытии водоотводной канавы

Укладка готовых щитов

При разборке

1. Разборка настилов или бойков по элементам. 2. Снятие щитов.

Крепильщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м²

Вид изделий	Устройство	Разборка	
Настилы:			
для установки механизмов по кронштейнам	0,37 ----- 0-43,7	0,18 ----- 0-21,2	1
на стрелках и закруглениях рельсового пути	0,24 ----- 0-28,3	0,12 ----- 0-14,2	2
Настил по тирантам:			
при уложенных рельсовых путях	0,11 ----- 0- 13	0,06 ----- 0-07,1	3
без путей	0,07 ----- 0-08,3	0,04 ----- 0-04,7	4
Бойки для бетона или раствора с настилом:			
в один слой	0,24 ----- 0-28,3	0,12 ----- 0-14,2	5
в два слоя	0,29 ----- 0-34,2	0,15 ----- 0-17,7	6
Трапы для покрытия водоотводной канавы или междурельсового пространства из готовых щитов	0,07 ----- 0-08,3	0,03 ----- 0-03,5	7
	а	б	№

ГЛАВА 11. АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы предусмотрены установка арматуры, бетонные работы при устройстве монолитных железобетонных конструкций.

2. Нормами предусмотрена установка арматуры отдельными стержнями с применением арматурной стали всех видов.

3. Нормы на установку арматуры даны с подразделением по преобладающему диаметру, имеющему наибольшую долю в конструкции.

4. Перед установкой арматуры в опалубку выправляют стрежни, погнутые при транспортировании.

5. Укладка бетонной смеси в конструкцию допускается после проверки состояния опалубки и крепления кружал, лекал и других поддерживающих опалубку конструкций, а также после проверки правильности установки арматуры и прокладок, обеспечивающих толщину защитного слоя бетона; особенно тщательно должны быть проверены правильность установки и надежность подклинки стоек и подкосов, поддерживающих кружала и лекала.

6. Нормами предусмотрено уплотнение бетонной смеси вибраторами, за исключением особо оговоренных случаев.

Бетонную смесь следует укладывать слоями толщиной:

1,25 длины рабочей части вибратора при внутреннем вибрировании;

250 мм - при поверхностном вибрировании в неармированных конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, 120 мм - в конструкциях с двойной арматурой.

7. Нормами предусмотрено обслуживание механизмов, тельфера, лебедки и т.д. за исключением особо оговоренных случаев.

§ Е36-2-95. Установка арматуры в конструкции

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка арматуры в конструкции из отдельных стержней, сеток и каркасов.

До начала работ поверхность обделки тоннеля должна быть очищена от наплывов раствора, пыли, жировых пятен.

В верхней части тоннеля арматуру устанавливают с передвижной монтажной тележки или с подмостей.

Сетку навешивают на металлические крюки, приваренные к закладным деталям в блоках, каркасы крепят к направляющим стержням (фиксаторам).

А. ПРИ УСТАНОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Состав работы

1. Разметка расположения стержней. 2. Установка арматуры отдельными стержнями. 3. Установка хомутов, лягушек, прокладок. 4. Вязка узлов проволокой или поддержание при сварке.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 кг установленной арматуры

Конструкции	Преобладающий диаметр арматуры, мм, до					
	8	12	18	26	св. 26	
Обратный свод (лоток)	3,1 ----- 4-71	2,4 ----- 3-65	1,8 ----- 2-74	1,3 ----- 1-98	0,99 ----- 1-50	1
Стены криволинейные	3,6 ----- 5-47	2,7 ----- 4-10	2,2 ----- 3-34	1,5 ----- 2-28	1,2 ----- 1-82	2
Свод или полное кольцо	4,9 ----- 7-45	3,8 ----- 5-78	2,9 ----- 4-41	2 ----- 3- 04	1,6 ----- 2-43	3
Балки	2,8 ----- 4-26	2,1 ----- 3-19	1,5 ----- 2-28	1,1 ----- 1-67	0,79 ----- 1-20	4
Плиты	2,6 ----- 3-95	1,7 ----- 2-58	1,4 ----- 2-13	0,9 ----- 1-37	0,69 ----- 1-05	5
Стены и перегородки прямолинейные	3,6 ----- 5-47	2,3 ----- 3-50	1,8 ----- 2-74	1,2 ----- 1-82	0,92 ----- 1-40	6
Лестничные марши, площадки, сплошные перила, колонки	6,5 ----- 9-88	4,4 ----- 6-69	3,2 ----- 4-86	2,4 ----- 3-65	1,8 ----- 2-74	7
	а	б	в	г	д	№

Б. ПРИ УСТАНОВКЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

Состав работы

1. Разгрузка каркасов с платформы, отоска к рабочему месту. 2. Установка фиксаторов. 3. Разметка мест установки каркасов. 4. Установка арматурных каркасов с вязкой стыков и креплением их к направляющим.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 каркас

Конструкции	Масса каркаса, кг, до					
	5	10	15	20	св. 20	
Свод и стены	0,15 ----- 0- 22,8	0,18 ----- 0- 27,4	0,21 ----- 0- 31,9	0,23 ----- 0- 35	0,27 ----- 0- 41	1
Обратный свод (лоток)	0,12 ----- 0- 18,2	0,14 ----- 0- 21,3	0,16 ----- 0- 24,3	0,19 ----- 0- 28,9	0,21 ----- 0- 31,9	2
	а	б	в	г	д	№

В. ПРИ УСТАНОВКЕ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка арматурной сетки из круглой стали диаметром 6 мм с ячейками 100x100 мм для сооружения железобетонной рубашки.

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценки на 100 кг арматуры

Состав работы	Н.вр.	Расц.
1. Очистка закладных деталей на блоках. 2. Подача сетки на тележку. 3. Очистка лотковой части тоннеля. 4. Раскатка сетки по лотку. 5. Установка сетки	4,1	6-23

§ ЕЗ6-2-96. Бетонные работы в горизонтальных и наклонных выработках

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена укладка бетонной смеси в конструкции бетононасосами, пневмобетонукладчиками, пневмонагнетателями или вручную. Транспортирование бетонной смеси к месту работ производится в вагонетках (бетоновозках) или автомобилях-самосвалах.

До начала бетонирования должно быть проверено состояние опалубки и арматуры.

Поверхность деревянной опалубки, прилегающая к бетону, должна быть увлажнена, а щели заделаны. Поверхность металлической опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть покрыта смазкой.

При подаче бетонной смеси бетононасосом, пневмобетонукладчиком или пневмонагнетателем трасса бетоновода должна иметь плавные переходы в плане и профиле и наименьшее количество колен. Соединения звеньев бетоновода должны быть герметичными.

До начала монтажа бетоновода звенья и их фланцы, а также резиновые кольца в замковых соединениях очищаются от ржавчины, наплывов, грязи и остатков бетона. Стыковые соединения звеньев бетоновода подгоняют.

Монтаж и разборка бетоновода на высоте, превышающей 2 м, предусмотрены с временных или передвижных подмостей.

Технические характеристики бетоноукладочных машин приведены в табл. 1

Таблица 1

Показатель	Единица измерения	Пневмобетонукладчик			Пневмонагнетатель ПН-0,5	Бетононасосы		
		ПБУ-500	ПБУ-300	ПБУ-5		С-296	С-252	БР-70
Производительность	м ³ /ч	10	10	10	10	10	20	70
Вместимость	м ³	0,5	0,3	0,5	0,5	-	-	0,4
Диаметр трубопровода	мм	150	150	150	150	150	203	125
Дальность подачи бетона:								
по горизонтали	м	150	150	150	150	250		200
по вертикали	"	До 15	До 15	До 15	До 15	40		80
Давление воздуха	кПа (ати)	588 (6)	588 (6)	686 (7)	588 (6)	-		4900/6860 (50/70)

УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПОМОЩЬЮ БЕТОНОНАСОСОВ, ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛЕЙ БЕТОНА

Состав работ

При сборке бетоновода

1. Очистка звеньев бетоновода. 2. Подноска звеньев бетоновода к месту монтажа на расстояние до 50 м. 3. Установка деревянных подкладок и укладка звеньев бетоновода. 4. Закрывание и закрепление замков. 5. Подъем звеньев бетоновода на передвижные подмости или погрузка на автопогрузчик. 6. Крепление звеньев бетоновода проволокой к элементам временной крепи выработки или к ранее установленным анкерам.

При разборке бетоновода

1. Открывание замков и снятие проволочного крепления. 2. Снятие звеньев бетоновода с подкладок. 3. Очистка секций бетоновода от остатков бетонной смеси. 4. Относка и укладка звеньев бетоновода в штабель.

При укладке бетонной смеси

1. Прием бетонной смеси из кузовов автомобилей-самосвалов или вагонеток с разгрузкой в приемный бункер или ковш скипового подъемника. 2. Очистка кузова самосвала или вагонетки. 3. Осмотр, регулирование и смазка бетоноукладочной машины и других устройств и приспособлений установки. 4. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции. 5. Наблюдение за работой бетоноукладочной машины и бетоновода в процессе работы. 6. Ликвидация пробок. 7. Очистка опалубки, арматуры и мест бетонирования перед укладкой бетонной смеси. 8. Укладка бетонной смеси, ее частичная перекидка и разравнивание. 9. Перестановка концевой трубы бетоновода. 10. Установка трубок для нагнетания и анкеров в процессе бетонирования. 11. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 12. Очистка бетоновода.

Сборка и разборка бетоновода

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м бетоновода

Наименование работ	Состав звена	Участок бетоновода				
		горизонтальный		наклонный		
		Диаметр трубопровода, мм, до				
		150	203	150	203	
Сборка бетоновода	Проходчик 5 разр. - 1	0,32 --- ---- 0- 40,9	0,4 ---- ---- 0- 51,1	0,51 ---- ---- 0- 65,2	0,65 ----- 0-83,1	1
Разборка бетоновода	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования: 4 разр. - 1 3 " - 3	0,1 ---- ---- 0- 12,8	0,13 --- ---- 0- 16,6	0,26 ---- ---- 0- 33,2	0,34 ----- - 0-43,5	2
		а	б	в	г	№

Укладка бетонной смеси бетоноукладочными машинами

Проходчик 5 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Бетоноукладочные машины	Способ доставки бетонной смеси		
	вагонетками	автомобилями-самосвалами	
ПБУ-500, ПН-0,5 ПБУ-300, ПБУ-5	1,2 ----- 1-82	1,1 ----- 1-67	1
С-296	1,3 ----- 1-98	1,2 ----- 1-82	2
С-252	1,1 ----- 1-67	0,95 ----- 1-44	3
БР-70	0,55 ----- 0-83,6	0,5 ----- 0-76	4
	а	б	№

Б. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ВРУЧНУЮ

Состав работы

1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения. 2. Перекидка смеси на расстояние до 1,5 м по вертикали или до 3 м по горизонтали. 3. Очистка мест бетонирования. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси. 6. Уплотнение смеси вибраторами с их перестановкой. 7. Заглаживание открытых поверхностей бетона. 8. Выправка арматуры при бетонировании железобетонной рубашки тоннеля и других армированных конструкций (в необходимых случаях). 9. Установка трубок для нагнетания.

Проходчик 5 разр.

Бетонирование штольнеобразных выработок

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Толщина, мм, до							
стен					свода		
150	200	300	400	св. 400	150	200	300
3,4 ----- 5- 17	2,9 ----- 4- 41	2,3 ----- 3- 50	2 ----- 3- 04	1,5 ----- 2- 28	4,2 ----- 6- 38	3,8 ----- 5- 78	3,4 ----- 5- 17
а	б	в	г	д	е	ж	з

Продолжение табл. 4

Толщина, мм, до						
свода		лотка				
400	св. 400	150	200	300	400	св. 400
2,9 ----- 4- 41	2,7 ----- 4- 10	1,1 ----- 1- 67	0,98 ----- 1- 49	0,88 ----- 1- 34	0,69 ----- 1- 05	0,62 ----- 0- 94,2
и	к	л	м	н	о	п

Бетонирование железобетонной рубашки

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Толщина, мм, до								
стен					свода			
100	150	200	300	400	100	150	200	300
5,3 ----- 8-06	4,5 ----- 6-84	4,2 ----- 6-38	3,2 ----- 4-86	2,6 ----- 3-95	6,9 ----- 10-49	6,3 ----- 9-58	5,9 ----- 8-97	5,1 ----- 7-75
а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Продолжение табл. 5

Толщина, мм, до					
свода	лотка				
400	100	150	200	300	400
4,6 ----- 6-99	1,7 ----- 2-58	1,5 ----- 2-28	1,4 ----- 2-13	1,2 ----- 1-82	1,1 ----- 1-67
к	л	м	н	о	п

Бетонирование тоннельных и внутритоннельных конструкций

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Вид конструкций		Н.вр.	Расц.	№
Тоннели и камеры	лоток (обратный свод)	0,82	1-25	1
	стены	1,9	2-89	2
	свод	2,9	4-41	3
Перекрытия	ребристые	1	1-52	4
	безбалочные	0,71	1-08	5
Пешеходные дорожки		1,9	2-89	6
Лестничные марши и площадки, карнизы, желоба, колонки		3,9	5-93	7
Балки		1,3	1-98	8
Колонны		1,7	2-58	9
Перегородки толщиной, мм, до	100	5,2	7-90	10
	200	3,4	5-17	11

Примечания: 1. При наличии в конструкции арматуры Н.вр. и Расц. табл. 3, 4 и табл. 6 строк № 1, 2 и 3 умножать на коэффициент 1,25 (ПР-1).

2. При укладке бетонной смеси в фундаменты и лотки с наличием бутового камня оплату следует производить отдельно за уложенную бетонную смесь по настоящему параграфу и отдельно за укладку бутового камня. При подаче камня непосредственно из бадьи на 1 м³ уложенного камня принимать Н.вр. 0,8 чел.-ч, Расц. 1-22 (ПР-2).

3. На бетонирование замка свода в бетонных конструкциях принимать на 1 м замка Н.вр. 2,2 чел.-ч, Расц. 3-34 (ПР-3), в железобетонных конструкциях - Н.вр. 3 чел.-ч, Расц. 4-56 (ПР-4).

4. На бетонирование мест примыкания стен к пятам свода в бетонных конструкциях принимать на 1 м примыкания Н.вр. - 1,8 чел.-ч, Расц. 2-74 (ПР-5), в железобетонных конструкциях - Н.вр. 2,2 чел.-ч, Расц. 3-34 (ПР-6).

5. При наличии в опалубке пробок, стесняющих бетонирование, Н.вр. и Расц. умножать на

коэффициент 1,15 (ПР-7).

6. При бетонировании перекрытий площадью в одном месте до 5 м² Н.вр. и Расц. табл. 6, строк № 4 и 5 умножать на коэффициент 1,2 (ПР-8).

§ ЕЗ6-2-97. Монтаж сборных железобетонных конструкций под фундаменты эскалаторов

Состав работы

1. Строповка конструкции к торсу тельфера. 2. Перемещение конструкции тельфером в машинное помещение приводной станции. 3. Погрузка в скип и перемещение к месту установки конструкции электрической лебедкой. 4. Установка конструкции на место тельфером со строповкой и расстроповкой. 5. Выверка элемента по отвесу и струне, натягивание струны. 6. Прием цементного раствора из скипа. 7. Заполнение швов между блоками раствором. 8. Укладка постели под ступени лестничного марша.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 конструктивный элемент

Наименование конструкции		Н.вр.	Расц.	№
Блоки фундаментов	Т-образные	1,3	1-98	1
	П-образные	1,6	2-43	2
Лестничные марши на четыре ступени		0,88	1-34	3

§ ЕЗ6-2-98. Устройство сборных железобетонных фундаментов из плит под эскалаторы

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство сборных железобетонных фундаментов из плит в наклонном ходе, примыкающем к подземному вестибюлю. Подача плит из строящегося подземного вестибюля к месту укладки в наклонном ходе предусмотрена на монтажной тележке или непосредственно по направляющим, для чего под углы плит устанавливаются металлические башмаки. Опускание тележки или плиты по наклонному ходу предусмотрено электрической лебедкой 3 т. Укладка плит на бетонное основание предусмотрена гидравлическим домкратом. Омоноличивание швов между плитами предусмотрено готовым песчано-цементным раствором с одновременной постановкой закладных частей. Устройство лестниц предусмотрено из готовых ступеней с укладкой их на раствор.

Транспортирование конструкций и материалов с шахтной поверхности в подземный вестибюль нормами не учтено.

Состав работ

При установке плит

1. Установка башмаков под плиту. 2. Опускание плиты на направляющие. 3. Строповка плиты тросом лебедки. 4. Спуск плиты по направляющим. 5. Подвешивание плиты к монтажной тележке. 6. Расстроповка плиты от троса лебедки. 7. Перемещение плиты на тележке. 8. Подъем плиты домкратами. 9. Снятие башмаков с плиты. 10. Укладка плиты и открепление от домкратов. 11. Управление лебедкой и подача сигналов. 12. Расстроповка плиты от троса лебедки. 13. Перемещение порожней тележки на верх наклонного хода.

14. Смазка направляющих тавотом.

При омоноличивании раствором швов между плитами

1. Приемка раствора. 2. Раскладка раствора лопатой. 3. Заделка раствором швов между плитами. 4. Натягивание осевого шнура. 5. Установка закладных частей. 6. Снятие осевого шнура.

При устройстве лестниц из отдельных ступеней

1. Приемка раствора. 2. Устройство постели из раствора. 3. Подтаскивание ступеней к месту установки. 4. Загибание монтажных петель. 5. Укладка ступеней на раствор. 6. Заливка швов раствором. 7. Выверка установленных ступеней.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Н.вр. ----- Расц.	№
Устройство сборных железобетонных фундаментов из плит размером 570x150x50 см	1 плита	2,6 ----- 3-95	1
Омоноличивание швов между плитами песчано-цементным раствором	1 м шва	0,21 ----- -- 0-31,9	2
Устройство лестниц из отдельных железобетонных ступеней размером 52x29x17 см	1 ступень	0,24 ----- - 0-36,5	3

§ Е36-2-99. Устройство жесткого основания под путь в тоннелях метрополитена

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство жесткого основания под путь из сборных бетонных блоков или монолитного бетона.

Состав работ

При сборной конструкции

1. Очистка ячеек тубингов или поверхности блоков от грязи. 2. Подача раствора. 3. Укладка раствора на поверхность лотковых блоков тоннельной обделки или в ячейки тубингов. 4. Укладка при помощи тельфера железобетонных блоков на раствор. 5. Заполнение швов между блоками раствором.

При монолитной конструкции

1. Очистка поверхности. 2. Подача бетонной смеси вагонетками и выгрузка опрокидыванием. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля. 4. Разравнивание бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Выравнивание открытой поверхности.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Конструкция жесткого основания	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Сборная в тоннеле диаметром 5,5-6 м:				
из одного блока	1 м тоннеля	0,77	1-17	1
из двух блоков	То же	1	1-52	2
Монолитная	1 м ³ бетона в деле	0,94	1-43	3

§ Е36-2-100. Укладка железобетонных плит и балок станционных платформ метрополитена

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Состав работы	Установка	
	краном	электрической лебедкой
1. Укладка плит и балок на раствор, строповка и расстроповка. 2. Выверка уложенного элемента. 3. Заполнение швов раствором, очистка поверхности	1,2 ----- ---- 1- 82	1,8 ----- 2-74
	а	б

§ Е36-2-101. Устройство пешеходной дорожки из сборных железобетонных блоков в тоннеле метрополитена

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка сборных железобетонных блоков в тоннеле со сборной железобетонной обделкой. Установку блоков осуществляют краном-укосиной, смонтированным на электровозе или специальной тележке. Перед установкой железобетонных блоков в обделке путевого тоннеля должны быть пробурены отверстия, в которые вставляются металлические костыли.

Состав работ

При установке железобетонных блоков

1. Перемещение крана. 2. Установка костылей в отверстия обделки тоннеля. 3. Стropовка блока с отгибанием монтажных петель. 4. Перемещение крана с блоком к месту установки (в пределах рабочей зоны). 5. Закрепление крана на месте установки блока. 6. Установка блока на место. 7. Выверка блоков по отметкам с подклиниванием. 8. Расстроповка блока.

При заполнении швов и зазоров раствором

1. Приготовление цементно-песчаного раствора. 2. Подноска раствора в пределах рабочей зоны. 3. Заделка швов раствором.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Н.вр. ----- Расц.	№
Установка железобетонных блоков пешеходной дорожки	1 блок	0,71 ----- 1-08	1
Заделка швов и зазоров цементно-песчаным раствором	1 м пешеходной дорожки	0,26 ----- 0- 39,5	2

§ Е36-2-102. Установка железобетонных трубоблоков в путевых тоннелях станции метрополитена

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 блок

Состав работы	Установка		
		лебедками	
	краном	электрической	ручной
1. Очистка трубоблоков от грязи. 2. Строповка трубоблоков тросом лебедки или крана. 3. Установка трубоблоков с подкаткой в пределах рабочей зоны. 4. Расстроповка блоков. 5. Выверка установленных трубоблоков с проверкой каналов. 6. Заделка швов между блоками	0,79 --- ----- 1- 20	1 ----- 1-52	2 ----- ---- 3- 04
	а	б	в

§ Е36-2-103. Устройство направляющего лотка в передовой штольне под щит диаметром 8,5 м

Состав работы

1. Установка и пришивка готовых лекал к стойкам. 2. Укладка рельсов с закреплением к верхняку рамы и выверка их. 3. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Проверка правильности укладки смеси по лекалу. 6. Снятие лекал и разборка их по элементам.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м лотка

Лоток	
с направляющими рельсами	без направляющих рельсов
2,3 ----- 3-50	1,2 ----- 1-82
а	б

§ Е36-2-104. Устройство водослива в тубинговой обделке

Состав работы

1. Очистка тубинговых ячеек от грязи и ржавчины. 2. Заполнение вручную ячеек тубингов раствором с уплотнением его. 3. Заглаживание поверхности с обеспечением необходимого уклона для стока воды. 4. Приготовление песчано-цементного раствора.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м водослива

С приготовлением раствора	Без приготовления раствора
0,21 ----- 0-31,9	0,16 ----- 0-24,3
а	б

§ E36-2-105. Закрепление скальных грунтов в тоннеле набрызг-бетоном

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м²

Состав работы	Толщина крепи, мм	Н.вр.	№
		Расц.	
1. Просеивание и смешивание раствора. 2. Загрузка смесью машины СБ-67А. 3. Нанесение раствора заданной толщины на поверхность выработки. 4. Уход за машиной в процессе работы. 5. Промывка шланга по ходу процесса	Первые 50	0,54 -	1
		0-82,1	
	Каждые последующие 10	0,18 -	2
		0-27,4	

§ E36-2-106. Разломка монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Состав работы

1. Разломка бетонного или железобетонного массива отбойными молотками. 2. Откидка разломанного бетона. 3. Отгибание и резка арматуры (при разломке железобетона).

Состав звена

Проходчик	5 разр. - 1
Горнорабочий подземный	2 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона

Материал	Класс (марка) бетона									
	B10 (M100)	B15 (M150)	B20 (M200)	B25 (M250)	B30 (M300)	B35 (M350)	B40 (M400)	B45 (M450)	B50 (M500)	
Бетон	6,1 ----- --- 7-87	14 ----- - 18-06	21,5 ----- --- 27-74	28,5 ----- --- 36-77	33 ----- - 42-57	38,5 ----- --- 49-67	43 ----- - 55-47	46,5 ----- --- 59-99	49,5 ----- --- 63-86	1
Железо-бетон	8,2 ----- -- 10-58	18,5 ----- --- 23-87	28,5 ----- --- 36-77	37,5 ----- -- 48-38	45 ----- - 58-05	52 ----- - 67-08	59 ----- -- 76-11	66 ----- 85-14	70 ----- - 90-30	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Примечания: 1. При реконструкции сооружений действующего метрополитена без остановки движения на разломку бетонных или железобетонных конструкций Расц. исчислять по ставке состава звена:

Проходчик	6 разр. - 1
Горнорабочий подземный	2 " - 1

2. Работа газорезчика нормами не учтена и оплачивается отдельно.

ГЛАВА 12. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрено выполнение комплекса гидроизоляционных работ.

2. Первичное нагнетание раствора за обделку предусматривается растворонагнетателями РН-1, насосами С-263, НБ-32, подающими раствор под давлением через пробочные отверстия в тубингах (блоках) или через металлические трубы, закладываемые в обделку в процессе бетонирования.

3. Для первичного нагнетания применяют цементно-песчаный или цементно-глинистый раствор заданного состава и консистенции или гравий заданной фракции.

4. Контрольное нагнетание производят цементным или цементно-песчаным раствором насосами повторно-контрольного нагнетания или насосом НГР-250х50.

5. Перемещение материалов нагнетания предусмотрено на расстоянии 50 м в контейнерах или вагонетках, а также автомобилями самосвалами (при нагнетании насосом НГР-250х50).

6. Швы сборной обделки тоннелей заделывают водонепроницаемым расширяющимся цементом, который укладывают и чеканят в канавках стыков деталей обделки.

При монолитной бетонной или железобетонной обделке предусмотрена оклеечная гидроизоляция, выполняемая из рулонных гидроизоляционных материалов на битумной мастике.

7. Нанесение цементно-песчаной гидроизоляции (торкрета) на внутреннюю поверхность обделки предусмотрено при помощи торкретной установки.

§ Е36-2-107. Первичное нагнетание за обделку тоннеля

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено первичное нагнетание за обделку тоннеля пневматическим растворонагнетателем РН-1 или растворонасосом С-263, техническая характеристика которых приведена в табл. 1.

Таблица 1

Показатель	Единица измерения	Растворонагнетатель	
		РН-1	насос С-263
Производительность	м ³ /ч	1-2	3
Вместимость нагнетателя (по раствору)	л	235	-
Максимальное давление	кПа	588-784	1470
	(кгс/см ²)	(6-8)	(15)
Масса	кг	1224	1985

Растворонагнетатели должны иметь манометры.

Первичное нагнетание производится цементно-песчаным раствором.

Раствор должен готовиться непосредственно на месте работ. Дозировка компонентов раствора производится по массе.

Состав цементно-песчаного раствора должен быть:

для сборной чугунной обделки 1:3;

для железобетонной или монолитной 1:2.

Срок схватывания раствора от начала затворения:

для обводненных тоннелей: начало - через 40-60 мин, конец - через 3-5 ч;

для необводненных тоннелей: начало - через 3-4 ч, конец - через 6-8 ч.

Растекаемость раствора в процессе нагнетания должна быть 16-20 см, в конце не более 16 см.

Раствор не должен иметь расслаивание в течение 1 ч более 20%.

Отставание от забоя зоны первичного нагнетания должно быть не более трех колец. Строительный зазор перед нагнетанием раствора должен быть закрыт со стороны забоя пикетажем.

Первичное нагнетание раствора должно производиться одновременно по обе стороны тоннеля снизу вверх.

Температура раствора при выходе из сопла при нагнетании раствора за обделку тоннеля, сооружаемого в замороженных грунтах, должна быть не ниже +20° С.

Давление первичного нагнетания раствора должно быть 392-490 кПа (4-5 атм).

Все пустоты за обделкой необходимо заполнять раствором.

Состав работы

1. Дозировка и загрузка материалов нагнетания в аппарат из вагонетки или контейнера.
2. Выбивка деревянных пробок.
3. Нагнетание раствора или гравия за обделку выработки.
4. Конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру (при сборных обделках).
5. Перестановка сопла и шлангов.
6. Пробурирование бетона в трубках (при нагнетании за монолитную обделку).
7. Прочистка и промывка шланга и аппарата.
8. Забивка деревянных пробок.
9. Перестановка аппарата по ходу работы.
10. Передвижка тележки (при расположении растворного узла на тележке за тьюбингоукладчиком).

Состав звена

Проходчик	5 разр. - 1
Изолировщик	3 " - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ сухой смеси или гравия

Обделка	Материал нагнетания	Способ доставки материалов		
		контейнерами	вагонетками	
Тюбинговая	Раствор	1,9 ----- 2-57	3,5 ----- 4-73	1
	Гравий	-	2,3 ----- 3-11	2
Блочная	Раствор	2 ----- 2-70	3,7 ----- 5-00	3
Бетонная монолитная	Раствор	-	5 ----- 6-75	4
		а	б	№

Примечания: 1. При нагнетании раствора за металлоизоляцию проема на 1 м^3 сухой смеси принимать Н.вр. 2,6 чел.-ч, Расц. 3-51 (ПР-1).

2. Нормами предусмотрено нагнетание раствора в горизонтальных тоннелях. При нагнетании раствора в наклонных тоннелях Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,25 (ПР-2).

3. Нормой строки № 3б предусмотрено нагнетание раствора за блочную обделку тоннелей большого диаметра с расходом цементно-песчаной смеси на 1 м тоннеля более $2,5 \text{ м}^3$. При нагнетании раствора за блочную обделку тоннелей малого диаметра с расходом цементно-песчаной смеси на 1 м тоннеля до 1 м^3 принимать Н.вр. 4,3 чел.-ч, Расц. 5-81 (ПР-3).

4. На конопатку 1 м шва принимать Н.вр. 0,05 чел.-ч, Расц. 0-06,8 (ПР-4).

5. При нагнетании раствора за бетонную монолитную обделку тоннелей насосом НГР-250х50 с загрузкой сухой смеси в растворомешалку на 1 м^3 сухой смеси принимать Н.вр. 1,6 чел.-ч, Расц. 2-16 (ПР-5).

6. Нормами строк № 1-3 предусмотрена конопатка швов обделки и зазоров за обделкой по всему периметру тоннеля. При производстве первичного нагнетания без конопатки швов обделки и зазоров за обделкой Н.вр. строк № 1-3 уменьшать на 0,63 чел.-ч, Расц. 0-85,1 (ПР-6).

7. На подъем тельфером сухой смеси 1 м^3 в вагонетках на площадку тюбинго- и блокоукладчика или технологическую тележку принимать Н.вр. 0,49 чел.-ч, Расц. 0-66,2 (ПР-7) при вместимости вагонеток 1 м^3 .

8. При вместимости вагонеток $1,5 \text{ м}^3$ принимать Н.вр. 0,3 чел.-ч, Расц. 0-40,5 (ПР-8).

§ ЕЗ6-2-108. Очистка тоннельной обделки

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена очистка лотка обделки тоннелей метрополитена под устройство жесткого основания сооружаемого с отставанием от проходки (табл. 2), очистка обделки тоннелей метрополитена с плоским лотком или с устройством жесткого основания одновременно с проходкой тоннеля (табл. 4) и очистка блочной обделки тоннелей малого сечения (табл. 6).

Нормами табл. 2 предусмотрены три вида очистки: первичная - перед контрольным нагнетанием, вторичная - после контрольного нагнетания и окончательная - перед устройством жесткого основания.

Нормами табл. 4 и 6 предусмотрены два вида очистки: первичная - от остатков грунтов и строительного мусора перед гидроизоляцией стыков обделки и окончательная - после гидроизоляции стыков и контрольного нагнетания.

Первичная очистка выше лотка тоннельной обделки предусмотрена только при проходке тоннелей буровзрывным способом. При проходке тоннелей механизированными щитами, отбойными молотками и вручную применять нормы на первичную очистку тоннельной обделки выше лотка запрещается.

А. ОЧИСТКА ЛОТКА ТОННЕЛЬНОЙ ОБДЕЛКИ ПОД УСТРОЙСТВО ЖЕСТКОГО ОСНОВАНИЯ, СООРУЖАЕМОГО С ОТСТАВАНИЕМ ОТ ЗАБОЯ ТОННЕЛЯ

Состав работ

При первичной очистке

1. Разборка пути и настила. 2. Разрыхление слежавшегося грунта отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка грунта из лотка на настил. 4. Очистка тюбинговых ячеек и поверхностей блоков от грунта скребками. 5. Откачка воды из ячеек насосами или вычерпывание ведрами. 6. Погрузка грунта в вагонетки. 7. Откатка вагонеток с грунтом на расстояние до 50 м. 8. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.

При вторичной очистке

1. Очистка от грязи, остатков грунтов и схватившегося цемента всех плоскостей тюбинговых ячеек, поверхностей блоков, головок болтов и гаек. 2. Откачка воды из ячеек тюбингов. 3. Погрузка мусора в вагонетки или другие приборы перемещения с перекидкой (по необходимости). 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.

При окончательной очистке

1. Очистка тюбингов, блоков и гаек от грязи скребками, стальными и травяными щетками. 2. Откидка или отоска мусора с погрузкой его в вагонетки. 3. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 4. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 5. Промывка тюбингов или блоков водой из шланга. 6. Сушка тюбингов или блоков воздуходувкой либо протирка тряпками или ветошью.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Очистка		
	первичная	вторичная	окончательная
Проходчик 5 разр.	3	1	1
Горнорабочий подземный:			
2 разр.	1	1	1
1 "	-	-	1

Таблица 2

Очистка лотка тоннелей метрополитенов под устройство жесткого основания, сооружаемого с отставанием от проходки тоннелей

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

	Очистка															
	первичная									вторичная			окончательная			
Обделка	Тоннель															
	горизонтальный диаметром, м						наклонный			горизонтальный диаметром, м		наклонный	горизонтальный диаметром, м		наклонный	
	5,5-6		7,5-9,5													
	Количество грунта на 1 м тоннеля, м ³ , до															
	1	1,5	2	1,5	2,5	3,5	1	1,5	2	5,5-6	7,5-9,5		5,5-6	7,5-9,5		
Тюбин- говая железобетонная и чугунная без плоского лотка	3,5	4,8	5,7	5,9	8,6	11	4,4	5,9	7,1	2,4	4,1	3	2,1	3,5	2,5	1
	4-92	6-74	8-01	8-29	12-08	15-46	6-18	8-29	9-98	3-10	5-29	3-87	2-49	4-15	4-97	
Блочная железобетонная	1,9	2,6	3,1	3,2	3,7	4,2				0,53	1,8		0,44	1,7		2
	2-67	3-65	4-36	4-50	5-20	5-90				0-68,4	2-32		0-52,2	2-02		
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	№

Примечание. Очистку тоннельной обделки выше лотка нормировать по табл. 4, строки № 2 и 4.

Б. ОЧИСТКА ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА С ПЛОСКИМ ЛОТКОМ, ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЖЕСТКОГО ОСНОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОХОДКОЙ

Состав работ

При первичной очистке

1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками от налипшего грунта и раствора после нагнетания. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки.

При окончательной очистке

1. Очистка поверхности тоннельной обделки, болтов и гаек скребками и стальными щетками после гидроизоляции стыков обделки. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки. 4. Откатка вагонеток на расстояние до 50 м. 5. Подача порожних вагонеток к месту погрузки. 6. Промывка тоннельной обделки водой из шланга.

Таблица 3

Состав звена

Профессия и разряд	Очистка	
	первичная	окончательная
Проходчик 5 разр.	3	1
Горнорабочий подземный:		
2 разр.	1	1
1 "	-	1

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

		Тоннель					
Очистка	Место очистки	горизонтальный диаметром, м			наклонный		
		5,5-6	7,5-9,5				
		Обделка					
		тубинговая	блочная	тубинговая	блочная	тубинговая	
Первичная	Лоток	-	0,55 ----- 0-77,3	-	-	-	1
	Выше лотка	1,6 ----- 2-25	0,95 ----- 1-33	3,4 ----- 4-78	1,3 ----- 1-83	2,2 ----- 3-09	2
Окончательная	Лоток	-	0,46 ----- 0- 54,6	-	-	-	3
	Выше лотка	2 ----- 2- 37	1,2 ----- 1- 42	4,2 ----- 4-98	1,5 ----- 1-78	2,5 ----- 2-97	4
		а	б	в	г	д	№

В. ОЧИСТКА ТОННЕЛЕЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА**Состав работ**

При первичной очистке

1. Очистка лотка тоннеля, разрыхление и погрузка слежавшегося грунта в вагонетки вручную. 2. Откатка вагонеток к стволу. 3. Подача порожних вагонеток под погрузку.

При окончательной очистке

1. Очистка поверхности тоннельной обделки скребками и стальными щетками. 2. Сбор мусора и перекидка его. 3. Погрузка мусора в вагонетки вручную. 4. Откатка вагонеток. 5. Подача порожних вагонеток под погрузку.

Таблица 5

Состав звена

Профессия и разряд	Диаметр тоннеля, м	
	2-2,1	2,6-4
Проходчик 5 разр.	1	1
Горнорабочий подземный 2 разр.	1	2

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Очистка	Диаметр тоннеля, м			
	2-2,1	2,6-3,2	3,6-4	
Первичная	0,17 ----- 0-21,9	0,3 ----- 0-36,4	0,45 ----- 0-54,6	1
Окончательная	0,29 ----- 0-37,4	0,4 ----- 0-48,5	0,53 ----- 0-64,3	2
	а	б	в	№

§ ЕЗ6-2-109. Контрольное нагнетание за обделку тоннелей

Указания по применению норм

В зависимости от обводненности и типа обделки для повышения водонепроницаемости и регулирования сроков схватывания рекомендуется применять добавки, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Обделка	Грунт	Добавка	Количество добавки к массе цемента, %
	Необводненный	Термополимер	0,3
Чугунная		Мылонафт	0,1
	Обводненный	Смола МФ-17	1
		Фуриловый спирт	1
		Термополимер	0,3
	Необводненный	Хлористый кальций	2
		Мылонафт	0,1
Сборная и монолитная железобетонная		Бентонитовая глина	3
		Смола МФ-17	1,2
	Обводненный	Фуриловый спирт	1,2
		Хлористый кальций	2

Нормами настоящего параграфа предусмотрено нагнетание цементного раствора при помощи растворонасоса НКН-1 Ленметростроя и цементировочного агрегата ЦА-320М, оборудование которого смонтировано на шасси автомобиля КраЗ-219.

При нагнетании раствора НКН-1 предусмотрено приготовление раствора непосредственно на месте работ, а при помощи ЦА-320М - на шахтной поверхности в смесительном устройстве машины 2СМ, смонтированной на шасси автомобиля.

Подача цемента к месту производства работ при нагнетании раствора НКН-1 производится в контейнерах или вагонетках.

Нагнетание должно производиться одновременно по обе стороны обделки снизу вверх.

Контрольное нагнетание в сборных железобетонных обделках должно производиться на расстоянии не ближе 25 м и не далее 55 от забоя.

Состав работ

При нагнетании раствором насосом НКН-1

1. Подача цемента. 2. Загрузка вагонеток или растворомешалок вручную. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую или блочную обделку. 5. Пробивка слоя первичного нагнетания через пробочное отверстие. 6. Обслуживание насоса и перестановка сопла по ходу работы. 7. Конопатка швов между тубингами или блоками. 8. Забивка деревянных пробок. 9. Промывка и перемещение насоса. 10. Перестановка кронштейнов и подмостей.

При нагнетании цементировочным агрегатом ЦА-320

1. Установка инъекторов в отверстия обделки с присоединением к ним шлангов от трубопровода. 2. Наблюдение за движением раствора при нагнетании и установка пробок в отверстия обделки. 3. Работа на сигналах. 4. Закрытие кранов инъекторов и снятие шлангов. 5. Перестановка подмостей. 6. Снятие инъекторов и пробок. 7. Отсоединение шлангов от распределителя и перенос их на расстояние до 50 м. 8. Присоединение шлангов к распределителю. 9. Промывка трубопровода и шлангов по окончании нагнетания.

Состав звена

Проходчик	5 разр. - 1
Изолировщик	3 " - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля и 1 м² поверхности прочих выработок

	Диаметр тоннеля, м								Прочие выработки	
	2,1	2,6	3,2	3,6	4	5,5-6	7,5-9,5			
Насос										
	Обделка									
	блочная					тубин- говая	блоч- ная	тубин- говая	моно- литная	
11КН-1	0,37 ---- ---- 0-50	0,45 ---- --- 0-60,8	0,56 ---- --- 0-75,6	0,63 ---- -- 0-85,1	0,7 ---- -- 0-94,5	2,7 ---- 3-65	3,7 ---- --- 5-00	3,8 ---- 5-13	0,13 ---- 0-17,6	1
ЦА-320М	-	-	-	-	-	0,36 ---- --- 0-48,6	-	0,55 ---- -- 0-74,3	0,02 ---- 0-02,7	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Примечания: 1. Нормами граф "е" - "и" на контрольное нагнетание предусмотрен расход цемента:

для тоннелей диаметром 5,5-6 м до 0,45 м³ на 1 м тоннеля;

" " " 7,5-9,5 м " 0,7 м³ " 1 м " ;

для прочих выработок на 1 м² выработки до 0,024 м³ .

При нагнетании цементного раствора с расходом цемента сверх указанной нормы

добавлять на 1 м^3 цемента Н.вр. 2,9 чел.-ч, Расц. 3-92 (ПР-1).

Нагнетание цементного раствора с расходом цемента сверх нормы должно быть оформлено актом.

Пример. Определить Н.вр. и Расц. на нагнетание раствора на 4 м перегонного тоннеля с расходом цемента на весь объем работ 3 м^3 .

Расход цемента по норме $0,45 \times 4 = 1,8 \text{ м}^3$;

расход цемента сверх нормы $3 - 1,8 = 1,2 \text{ м}^3$.

Н.вр. за выполненную работу составит:

$4 \times 2,7 + 2,9 \times 1,2 = 14,28$ чел. - ч

;

Расц. за выполненную работу равна:

$4 \times 3 - 65 + 1,2 \times 3 - 92 = 19 - 30$

.

2. При производстве контрольного нагнетания насосом НГР-250х50 за бетонную монолитную обделку тоннеля на 1 м^2 наружного очертания обделки принимать Н.вр. 0,13 чел.-ч, Расц. 0-17,6 (ПР-2).

§ Е36-2-110. Контрольное нагнетание раствора бентонитовой глины для гидроизоляции тоннельной обделки

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено контрольное нагнетание бентонитового раствора после гидроизоляции стыков обделки насосом НКН Ленинградского типа через иньекторы с пробковыми кранами. Приготовление раствора бентонитовой глины предусмотрено в растворомешалке вместимостью 1 м^3 .

Сверление отверстий предусмотрено пневмосверлами на глубину 0,3-0,5 м на пересечении стыков из расчета 2-4 отверстия на одно кольцо через 4 м длины тоннеля, расположенные в шахматном порядке.

При появлении раствора в соседних отверстиях их закрывают деревянными пробками.

Контрольное нагнетание производят с тележки для гидроизоляционных работ или с подмостей.

Состав работы

1. Бурение отверстий в обделке. 2. Промывка отверстий водой. 3. Установка иньекторов и присоединение шланга к нему. 4. Заливка в растворомешалку воды. 5. Загрузка в растворомешалку бентонитовой глины и кальцинированной соды или цемента. 6. Перемешивание раствора. 7. Нагнетание его за обделку. 8. Подготовка и установка деревянных пробок. 9. Промывка насоса и шланга.

Нормы времени и расценки на 1 м^3 раствора

Состав звена	Раствор бентонитовой глины	
	с кальцинированной содой	с цементом
Проходчик 5 разр. - 1 Изолировщик 3 " - 1	2,9 ----- 3-92	3,3 ----- 4-46
	а	б

§ Е36-2-111. Замена болтов тубинговой обделки

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена замена монтажных болтов с плоскими шайбами на болты постоянные со сферическими шайбами. Замена старых постоянных болтов со сферическими шайбами на такие же новые, а также замена монтажных болтов на шпильки.

Степень затяжки болтов должна обеспечивать водонепроницаемость болтовых отверстий.

Гидроизоляция болтовых отверстий должна производиться асбобитумными шайбами.

Изолировщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 болт и 1 шпильку

Состав работ	Замена	Диаметр болта, мм			
		27-30	36	42	
1. Отвинчивание гаек пневматическими ключами. 2. Снятие или выбивка болтов. 3. Очистка болтовых отверстий и покрытие битумным лаком.	Монтажных болтов на постоянные	0,11 -- ----- 0-14,6	0,13 -- ----- 0-17,3	0,19 -- ----- 0-25,3	1
4. Подноска комплектов болтов или шпилек к месту установки. 5. Установка болтов или шпилек пневматическими ключами. 6. Укладка снятых болтов в ящик	Постоянных старых болтов на новые	0,13 -- ----- 0-17,3	0,17 -- ----- 0-22,6	0,24 -- ----- 0-31,9	2
	Монтажных болтов на шпильки	0,06 -- ----- 0,08	-	-	3
		а	б	в	№

Примечание. При навинчивании гаек ручными ключами Н.вр. и Расц. строк № 1 и 2 умножать на коэффициент 1,25 (ПР-1).

§ Е36-2-112. Установка и замена тубинговых пробок

Изолировщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 пробку

Наименование и состав работ	Диаметр пробки, мм	Н.вр. ----- Расц.	№
Установка пробок			
1. Очистка пробочных отверстий от раствора метчиком и стальными щетками. 2. Очистка пробок стальными щетками. 3. Покрытие отверстий лаком. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб. 6. Покрытие пробок лаком.	63,5	0,16 - ----- - 0- 21,3	1
	76,2	0,19 - ----- 0- 25,3	2
Замена пробок			
1. Отвинчивание и снятие пробок. 2. Очистка пробочных отверстий и пробок стальными щетками. 3. Покрытие лаком пробок и отверстий. 4. Установка и завинчивание пробок до отказа. 5. Постановка гидроизоляционных шайб	63,5	0,2 --- ----- 0- 26,6	3
	76,2	0,23 - ----- 0- 30,6	4

§ ЕЗ6-2-113. Контрольное подтягивание тубинговых болтов обделки тоннеля

Указания по применению норм

Контрольное подтягивание тубинговых болтов производится после передвижки щита и перед гидроизоляцией стыков обделки тоннеля.

Изолировщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 болтов

Наименование работы	Диаметр болтов, мм	
	27-30	36-42
Подтягивание гаек болтов со сферическими шайбами пневматическими ключами с переноской инструмента и шлангов в процессе работы	1,1 ---- --- 1-46	2 ----- -- 2-66
	а	б

Примечание. При подтягивании гаек болтов ручными ключами Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,25 (ПР-1).

§ ЕЗ6-2-114. Гидроизоляция стыков и отверстий тоннельных обделок

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена гидроизоляция канавок и отверстий сборной железобетонной обделки водонепроницаемым расширяющимся цементом ВРЦ или смесью ВРЦ с добавкой микроасбеста, канавок и отверстий чугунных тубинговых обделок - ВРЦ, освинцованным шнуром, свинцовой проволокой с укладкой закрывающегося слоя из ВРЦ в случае необходимости.

Укладка и чеканка уплотняющих материалов в канавки должна производиться в 2-3 слоя участками длиной 3-4 м в направлении от свода к лотку.

Техническая характеристика

Чеканочные молотки

	PM-1	PM-3
Давление воздуха, кПа (кгс/см ²)	490 (5)	490 (5)
Расход воздуха, м ³ /мин	0,5	0,6
Число ударов в минуту, уд/мин	2400	1500
Работа удара, Дж (кгс·м)	10,8 (1,1)	15,7 (1,6)
Ударник:		
масса, кг	0,2	0,4
ход, мм	61	99
Диаметр шланга, мм	13	13
Длина молотка, мм	300	370
Масса молотка, кг	5	5,6

Цементоукладчик

Вместимость бункера, дм ³	2,2	
Масса, кг:		
без загрузки	5,5	
с загрузкой	8,5	
Давление сжатого воздуха, кПа (кгс/см ²)	294-392 (3-4)	
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	0,1	
Производительность (по опытным данным), м/ч	45	
Протяженность зачеканенного шва от загрузки до загрузки, м	4,5	

Пескоструйный аппарат

Вместимость сосуда, л	46	
Рабочее давление, кПа (кгс/ см ²).	400-588 (4-6)	
Диаметр патрубка, мм:		
для подводки сжатого воздуха	20	
для выпуска песка	20	
Диаметр загрузочного люка, мм	100	
Масса, кг	76	

Состав работ

При изоляции канавок и отверстий водонепроницаемым расширяющимся цементом

1. Очистка канавок, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания от грязи вручную.
2. Очистка канавок пескоструйным аппаратом с заполнением его песком (при изоляции чугунной обделки).
3. Продувка канавок и отверстий сжатым воздухом.
4. Поливка канавок водой до и после чеканки.
5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска

материала. 6. Набивка цементной смеси послойно в канавки тоннельной обделки цементоукладчиком или вручную. 7. Набивка цементной смеси в болтовые отверстия и отверстия для нагнетания вручную. 8. Уплотнение цементной смеси в канавках и отверстиях послойно чеканочным молотком.

При изоляции канавок освинцованным шнуром

1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением аппарата песком. 2. Очистка освинцованного шнура наждачной бумагой с протиркой тряпками. 3. Рубка освинцованного шнура по размеру. 4. Закладка освинцованного шнура в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 5. Уплотнение освинцованного шнура в канавках чеканочным молотком.

При изоляции канавок свинцовой проволокой без заполнения канавок водонепроницаемым расширяющимся цементом

1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком.

При изоляции канавок свинцовой проволокой с заполнением их водонепроницаемым расширяющимся цементом

1. Очистка канавок от грязи вручную и пескоструйным аппаратом с заполнением его песком. 2. Рубка свинцовой проволоки по размеру с расплющиванием валиком. 3. Закладка свинцовой проволоки в канавки тоннельной обделки ударами чеканочного молотка. 4. Уплотнение свинцовой проволоки в канавках чеканочным молотком. 5. Приготовление цементной смеси вручную, подноска материала. 6. Набивка цементной смеси в канавки цементоукладчиком. 7. Уплотнение смеси в канавках чеканочным молотком. 8. Поливка зачеканенных канавок водой.

Состав звена

Изолировщик	5 разр. - 1
"	4 " - 1
"	3 " - 1

А. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ТОННЕЛЬНАЯ ОБДЕЛКА

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м канавки и 1 отверстие

Тоннель диаметром, м	Канавки с заполнением ВРЦ		Отверстия для нагнетания	Болтовые отверстия	
	цементоукладчиком	вручную			
2	0,09 ----- 0-12,1	0,12 ----- 0- 16,1	0,04 ----- 0-05,4	-	1
2,1-4	0,12 ----- 0-16,1	0,15 ----- 0-20,1	0,07 ----- 0-09,4	-	2
5,5-6	0,2 ----- 0-26,9	0,34 ----- 0-45,7	0,09 ----- 0-12,1	0,04 ----- 0- 05,4	3
7,5-9,5	0,23 ----- 0-30,9	0,39 ----- 0- 52,4	0,1 ----- 0-13,4	0,05 ----- 0- 06,7	4
	а	б	в	г	№

Примечания: 1. При изоляции канавок обделки тоннеля диаметром 5,5 м из усиленных блоков московского типа, имеющих по торцу глубину канавки 12 см, ширину 2,4 см, на 1 м канавки принимать Н.вр. 0,37 чел.-ч, Расц. 0-49,7 (ПР-1).

2. При изоляции канавок и отверстий обделки тоннеля диаметром 5,5 м из железобетонных тубингов типа РБ-5НСК-4 для ленинградского метрополитена принимать на 1 м канавки Н.вр. 0,18 чел.-ч, Расц. 0-24,2 (ПР-2), на 1 отверстие Н.вр. 0,05 чел.-ч, Расц. 0-06,7 (ПР-3).

3. При заделке швов между блоками цементным раствором принимать на 10 м шва Н.вр. и Расц., приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр тоннеля, м		
2-2,1	2,6-3,2	3,6-4
0,45 ----- 0-60,4	0,66 ----- 0-88,7	0,85 ----- 1-14
(ПР-4)	(ПР-5)	(ПР-6)
а	б	в

Б. ЧУГУННАЯ ТОННЕЛЬНАЯ ОБДЕЛКА

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м канавки

Наименование работ	Изоляция				
	с очисткой	без очистки	с очисткой	без очистки	
	Тоннель				
	горизонтальный	наклонный			
Изоляция водонепроницаемым расширяющимся цементом с заполнением канавок:					
цементукладчиком	0,22 ----- --- 0-29,6	0,15 ---- ---- 0- 20,1	0,25 ----- ---- 0- 33,6	0,19 ---- ---- 0- 25,5	1
вручную	0,28 ----- ---- 0- 37,6	0,18 ---- ---- 0- 24,2	0,32 ----- ---- 0-43	0,21 ---- ---- 0- 28,2	2
Изоляция канавок оцинкованным шнуром:					
в один шнур	0,28 ----- --- 0-37,6	0,17 ---- ---- 0- 22,8	0,33 ----- --- 0-44,3	0,21 ---- ---- 0- 28,2	3
в два шнура	0,37 ----- --- 0-49,7	0,22 ---- ---- 0- 29,6	0,43 ----- ---- 0- 57,8	0,28 ---- ----- 0-37,6	4
Изоляция канавок свинцовой проволокой:					
в одну проволоку	0,54 ----- --- 0-72,5	0,24 ---- ---- 0- 32,2	0,63 ----- ---- 0- 84,6	0,31 ---- ----- 0- 41,6	5
в две проволоки	0,69 ----- --- 0-92,7	0,4 ----- --- 0-53,7	0,81 ----- --- 1-09	0,51 ---- ---- 0- 68,5	6
Изоляция канавок свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом:					
в одну проволоку	0,64 ----- --- 0-86	0,35 ---- ---- 0- 47	0,76 ----- --- 1-02	0,43 ---- ----- 0- 57,8	7
в две проволоки	0,81 ----- --- 1-09	0,5 ----- --- 0- 67,2	0,93 ----- ---- 1-25	0,64 ---- ---- 0- 86	8
	а	б	в	г	№

§ Е36-2-115. Устройство оклеечной изоляции поверхностей тоннельных конструкций

Указания по применению норм

Подготовленную изолируемую поверхность предусмотрено контролировать до ее огрунтовки при помощи фугованной 2-метровой рейки; при этом допускаются плавно очерченные просветы не более 10 мм и не более одного из них на 1 м. Ликвидация неровности поверхности предусмотрена заполнением впадин бетоном или срубкой выступов. На изолируемую очищенную поверхность наносят слой цементно-песчаного раствора состава 1:3, который к началу гидроизоляционных работ должен быть прочным и не отслаиваться.

Для оклеечной гидроизоляции обделок предусмотрены рулонные гидроизоляционные

материалы на негниющей основе (тканевой, пластмассовой), обычно гидроизол и мастику из гидроизоляционных битумов марки 111.

Нормами предусмотрена очистка рулонных материалов от слоя посыпки и раскраивание по месту. Для раскроя рулонных материалов на рабочем месте установлен верстак. Кромки обреза должны быть ровными, без разрывов и смятин. На наклеиваемую поверхность первого слоя рулонного материала типа гидроизола должен быть нанесен слой мастики толщиной 1,5-3 мм и одновременно покрыта мастикой подготовленная поверхность обделки. Покрытие обделки мастикой не должно опережать нанесение ее на гидроизол более чем на 0,5 м. За один прием гидроизол покрывают мастикой на длину до 0,5 м.

При наклейке необходимо следить за тем, чтобы материал был приклеен всей своей поверхностью без пропусков и пузырей. Наклеиваемое полотнище разглаживается вначале вдоль его оси, затем от оси к кромкам под углом 30-35°, а потом прижимаются кромки. Полотнище рулонного материала в стыках склеивают внахлестку на 10 см, а стыки каждого последующего слоя по длине и ширине материала сдвигают не менее чем на 30 см относительно стыков ранее уложенного слоя.

При перекосе полотнищ ("бег" кромки) более чем на 2 см необходимо в этом месте обрезать полотнище и наклеивать его в дальнейшем, не допуская перекоса. В местах обреза полотнища наклеивают внахлестку не менее чем на 10 см. Слои двух смежных участков наклеивают вразбежку с нахлесткой также не менее 10 см в каждом слое.

При перерывах в работе концы наклеенных слоев рулонного материала располагают вразбежку и защищают от загрязнения, повреждений и увлажнения фартуками из полос рулонного материала.

Фартук одним концом прикрепляют к уложенному верхнему слою, а другим - к неизолированной поверхности и промазывают снаружи мастикой.

Последний слой наклеенного рулонного материала покрывают слоем мастики (отделочный слой) толщиной 1,5-3 мм и после остывания выравнивают ручным электрокатком, а затем закрывают защитным слоем.

Непрочно приклеенные места определяют по глухому звуку при простукивании покрытия. Прочность приклейки рулонного материала проверяют путем пробного отрыва у края. Приклейка считается прочной, если при отрыве произойдет разрыв материала или разрушение мастики.

Поверхность наклеенной гидроизоляции для защиты ее от повреждений покрывают слоем цементно-песчаного раствора состава 1:3. Защитный слой наносят вслед за наклейкой гидроизоляции вначале в нижней, а затем в верхней половине тоннеля.

А. ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД НАКЛЕЙКУ ИЗОЛЯЦИИ

Состав работы

1. Очистка бетонной поверхности для нанесения штукатурного слоя.
2. Срубка выступов и наплывов.
3. Насечка бетонной поверхности пневматическими и электрическими инструментами.
4. Оштукатуривание поверхности раствором (при толщине слоя штукатурки до 5 мм) со смачиванием ее водой.
5. Приготовление раствора из сухой смеси.
6. Затирка поверхности.
7. Подача материалов на подмости и передвижка их.

Изолировщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² подготовленной поверхности

Наименование работ	Вид конструкций			
	лоток	стены	свод	
Подготовка бетонной поверхности	0,84 ----- 0-99,1	1,05 ----- 1-24	1,21 ----- 1-43	0
В том числе:				
срубка бетонных наплывов	0,08 ----- 0-09,4	0,1 ----- 0-11,8	0,12 ----- 1-14,2	1
насечка бетонной поверхности	0,33 ----- 0-38,9	0,41 ----- 0-48,4	0,47 ----- 0-55,5	2
штукатурка поверхности	0,27 ----- 0-31,9	0,34 ----- 0-40,1	0,39 ----- 0-46	3
затирка поверхности	0,16 ----- 0-18,9	0,2 ----- 0-23,6	0,23 ----- 0-27,1	4
	а	б	в	№

Примечания: 1. Нормами строки № 3 табл. 1 предусмотрено применение цементно-песчаного раствора. При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,1 (ПР-1).

2. Насечка поверхности предусмотрена пневматическими или электрическими инструментами. При насечке поверхности бетона вручную Н.вр. и Расц. строки № 2 умножить на 2 (ПР-2) с соответствующим увеличением Н.вр. и Расц. строки 0.

Б. УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**Состав работы**

1. Очистка изолируемой поверхности от мусора и загрязнений. 2. Очистка изоляционного материала от талька. 3. Нарезка материала. 4. Наклейка изоляционного материала внахлестку послойно, с разглаживанием и промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 5. Отгибание концов арматуры с наклейкой защитных фартуков и последующим снятием их. 6. Очистка и прогрев стыков. 7. Соединение стыков изоляции в "вилку". 8. Покрытие последнего слоя изоляции горячей мастикой. 9. Установка и передвижка подмостей по ходу работы.

Состав звена

Изолировщик	4 разр. - 3
"	3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м² изолируемой поверхности и 1 м угла

Число слоев до	Изолируемая поверхность				
	лоток	стены	свод	углы	
3	0,71 ----- 0-91,8	0,89 ----- 1-15	1,3 ----- 1-68	0,24 ----- 0-31	1
5	1 ----- 1-29	1,2 ----- 1-55	1,3 ----- 1-68	0,41 ----- 0-53	2
	а	б	в	г	№

Примечание. Нормами предусмотрена изоляция поверхностей тоннельных конструкций площадью св. 10 м². При изоляции отдельных мест площадью менее 10 м² Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,2 (ПР-3).

В. УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПО ИЗОЛЯЦИИ

Изолировщик 3 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м² оштукатуренной поверхности

Состав работы	Стены и лоток	Свод
1. Приготовление раствора из сухой смеси. 2. Нанесение цементного раствора до оклеечной изоляции слоем до 20 мм. 3. Заглаживание поверхности. 4. Подача материалов на подмости. 5. Передвижка подмостей	0,58 -- ----- 0-68,4	0,97 ----- -- 1- 14
	а	б

Примечание. Нормами предусмотрено применение цементно-песчаного раствора. При добавлении в раствор для штукатурки жидкого стекла или церезита Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,1 (ПР-4).

§ ЕЗ6-2-116. Устройство стальной изоляции проема станции метрополитена

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено устройство изоляции из стальных листов и арматурной сетки, креплением электросваркой листов к накладкам и сетки к листам.

Стальные листы гидроизоляции должны быть размечены, выровнены и очищены от ржавчины. Разница длин диагоналей стальных листов должна быть не более 6 мм.

Сварные швы гидроизоляции должны быть очищены от шлака, заусенцев и грата и проверены на плотность: при проверке герметичности стыков давление должно превышать рабочее, но не более чем в 1,4 раза. Между листами гидроизоляции и изолируемой поверхностью должен быть зазор 25-30 мм для заполнения цементным раствором.

Давление при нагнетании цементного раствора должно быть не свыше 490 кПа (5 ати).

Стальные листы должны быть тщательно и прочно закреплены.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Установка		Приваривание арматуры и сварка листов
	листов и накладок	арматурной сетки	
Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования:			
5 разр.	1	-	-
4 "	1	-	-
Проходчик 5 разр.	-	1	-
Электросварщик 4 разр.	-	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Конструкции		
		лоток и стены	свод	
Установка стальных листов изоляции с подбором по маркировке, подъемом и подгонкой по месту и прихваткой электросваркой	1 м ² листа	0,6 ---- ----- 0-85,5	1,2 ---- ----- 1-71	1
Установка стальных накладок с закреплением их к тубингам болтами	1 накладка	0,65 -- ----- 0-92,6	0,99 -- ----- 1-41	2
Приварка листов к накладкам со свариванием их между собой	1 м шва	0,36 -- ----- 0-47,9	0,57 -- ----- - 0-75,8	3
Приварка к листам зигзагообразной арматуры	То же	0,66 -- ----- 0-87,8	0,66 -- ----- 0-87,8	4
Установка к стальным листам арматурных сеток из стали диаметром 6 мм с резкой стали вручную и вязкой сеток	1 м ² сетки	0,51 -- ----- 0-77,5	0,65 -- ----- 0-98,8	5
		а	б	№

§ Е36-2-117. Монтаж водозащитного зонта в тоннелях метрополитена

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрен монтаж водозащитного асбестоцементного, армоцементного и из профильного дюралюминия зонтов в горизонтальных и наклонных тоннелях метрополитена.

Монтаж арок, панелей, картин и других деталей зонта должен осуществляться в последовательности, предусмотренной проектом. Все панели и картины должны быть полностью присоединены друг к другу.

Перед монтажом все детали водозащитного зонта должны быть подобраны по размерам и очищены от грязи, масла.

Арки и панели должны быть окрашены со стороны, обращенной к тоннелю, битумным лаком.

Состав работ

При монтаже асбестоцементного зонта с тисненой поверхностью

1. Очистка внутренней поверхности тубингов от ржавчины и грязи стальными щетками.
2. Приготовление цементного молока и окраска тубингов.
3. Закрепление анкерных болтов к ребрам жесткости тубингов.
4. Установка асбестоцементных траверс к анкерным болтам и сверление отверстий.
5. Установка асбестоцементных арок, обмазка их битумом и закрепление к траверсам.
6. Установка картин зонта, со сверлением в них отверстий.
7. Закрепление картин к аркам болтами с постановкой накладок.
8. Установка архитектурных розеток и нащельников.
9. Передвижка монтажной тележки по ходу работы.
10. Подъем материалов на подмости.

При монтаже асбестоцементного зонта с гладкой поверхностью

1. Очистка внутренней поверхности тубингов от ржавчины и грязи стальными щетками.
2. Приготовление цементного молока и окраска тубингов.
3. Закрепление подвесок или шпилек к ребрам жесткости тубингов.
4. Установка картин зонта, со сверлением в них отверстий.
5. Закрепление картин, постановка накладок.
6. Промазка битумом швов и мест крепления картин.
7. Передвижка монтажной тележки по ходу работ.
8. Подъем материалов на подмости.

При монтаже армоцементного зонта

1. Очистка закладных деталей в стыковом торце картины.
2. Подача и укладка картин на ферму.
3. Установка резиновых прокладок и шпилек в торцевом стыке.
4. Стыковка картин.
5. Установка соединительных накладок.
6. Крепление картин к ферме.
7. Заделка зазоров в торцевом стыке раствором на асидолмылонафте с приготовлением его.
8. Перемещение монтажной тележки к месту установки зонта, с закреплением и откреплением ее в эскалаторном тоннеле.
9. Перемещение вспомогательных боковых тележек в станционном тоннеле.
10. Подъем фермы с зонтом винтовыми домкратами.
11. Установка зонта в проектное положение.
12. Установка подвески.
13. Освобождение зонта с опусканием фермы домкратами.
14. Установка пят зонта по маркшейдерским отметкам.
15. Установка опорных деталей в пятах зонта.

При монтаже арок

1. Прием и подноска полуарок к месту монтажа.
2. Крепление стальных пластин к тубингам.
3. Сборка подвесок и подноска к месту монтажа арки.
4. Установка подвесок на арку.
5. Установка арки.
6. Изоляция стыка полуарок.
7. Установка угловых накладок на стык арки.
8. Выправка арки.

При монтаже панелей

1. Прием панелей.
2. Заготовка резиновой прокладки.
3. Установка резиновой прокладки.
4. Подноска панелей к месту установки.
4. Выправка панелей.
6. Разметка замковых панелей.
7. Сверление отверстий в замковой панели.
8. Установка замковой панели.
9. Заготовка хлорвиниловой прокладки.
10. Выпиливание выемки в панели.
11. Надевание хлорвиниловой прокладки.
12. Установка боковых панелей.
13. Обрезка резины с бортика арки.
14. Протирка зонта.

При монтаже натяжного устройства

1. Отвинчивание гаек натяжных болтов. 2. Разметка отверстий. 3. Сверление отверстий в арках и панелях. 4. Установка и крепление уголков. 5. Установка натяжного болта. 6. Предварительное натяжение зонта. 7. Окончательное натяжение зонта.

При установке опорных конструкций в эскалаторном тоннеле

1. Снятие тубинговых болтов. 2. Очистка болтовых отверстий и покрытие их лаком. 3. Установка шпилек в болтовые отверстия. 4. Установка железобетонных консолей на шпильки с постановкой плоских шайб и закреплением гайки. 5. Передвижка тележки.

При установке асбестоцементного желоба

1. Установка кронштейнов. 2. Установка водосточного желоба с соединением звеньев желоба. 3. Приготовление раствора и промазка соединений.

При оштукатуривании асбестоцементных зонтов

1. Оштукатуривание поверхности зонтов вручную. 2. Передвижка инвентарной тележки.

При окраске арок и панелей

Окраска поверхностей краскопультом.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Монтаж асбестоцементных и армоцементных зонтов	Установка опорных конструкций, желобов и оштукатуривание поверхности	Монтаж дюралюминиевых зонтов
Изолировщик 5 разр.	1	-	-
" 4 "	2	2	-
" 3 "	1	-	-
Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования:			
5 разр.	-	-	1
4 "	-	-	2
3 "	-	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Тоннель		
		горизонтальный	наклонный	
Монтаж картин панели:				
асбестоцементных тисненых	1 м ² зонта	2,4 ----- 3-22	-	1
то же, гладких	То же	1,3 ----- 1-74	1,5 ----- 2-01	2
армоцементных	"	0,68 ----- 0-91,1	0,75 ----- 1-01	3
дюралюминиевых	"	-	0,89 ----- 1-19	4
Монтаж арки	"	-	0,24 ----- 0-32,2	5
Монтаж натяжного устройства	1 м ² зонта	-	0,09 ----- 0-12,1	6
Установка опорных железобетонных конструкций	1 м тоннеля	-	1,6 ----- 2-13	7
Установка желобов:				
асбестоцементных	То же	0,5 ----- 0-66,5		8
железобетонных	"	0,28 ----- 0-37,2		9
Окраска арок	1 м ² зонта	0,02 ----- 0-02,7		10
Окраска панелей	То же	0,22 ----- 0-29,3		11
Оштукатуривание асбестоцементных зонтов	"	0,73 ----- 0-97,1		12
		а	б	№

Примечания: 1. Работа сварщика нормами не учтена и оплачивается отдельно.

2. При монтаже армоцементного зонта на заделку зазора между ребрами тубингов и опорным уголком (в нижней части уголка - обычным цементным раствором, в верхней части уголка - специальным цементным раствором на асидоле-мылонафте) с подноской материала и приготовлением раствора на 1 м зазора принимать Н.вр. 1,25 чел.-ч, Расц. 1-68 (ПР-1).

3. Нормами предусмотрено выполнение всего комплекса работ одним звеном рабочих. При очистке внутренней поверхности тубингов от ржавчины и окраске поверхности цементным молоком другим звеном рабочих работу нормировать по § Е36-2-156 настоящего сборника на монтаж водозащитного зонта.

§ Е36-2-118. Торкретирование поверхности

Указания по применению норм

Настоящим параграфом предусматривается торкретирование поверхности обделки тоннелей цемент-пушкой СБ-67 производительностью 4 м³ /ч сухого материала.

До начала работ торкретируемая поверхность должна быть очищена от свободно отслаивающихся элементов, пыли и жировых пятен, обработана насечкой или стальными щетками, промыта водой.

Арматурная сетка, устанавливаемая по контуру тоннеля, должна быть прочно закреплена от смещений и колебаний во время торкретирования.

Толщина торкрета, число слоев и их толщина принимаются в соответствии с проектом.

Толщина единовременно наносимых торкретированием слоев не должна превышать: при нанесении раствора на армированную поверхность - 25 мм, на неармированную - 15 мм.

Торкретирование ведут при температуре воздуха и торкретируемой поверхности обделки тоннеля не ниже 5°С.

Состав работ

При торкретировании

1. Прием автосамосвалов и установка их под разгрузку. 2. Выгрузка сухой смеси. 3. Присоединение шлангов с перемещением их по ходу работ. 4. Промывка приготовленной поверхности водой. 5. Загрузка цемент-пушки сухой смесью. 6. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 7. Нанесение раствора с управлением соплом. 8. Удаление крупных включений с решетки бункера. 9. Очистка лотковой части тоннеля от схватившегося раствора с погрузкой отходов в вагонетки и выдачей на поверхность. 10. Очистка и продувка системы, устранение пробок. 11. Отсоединение и промывка шлангов.

При заглаживании поверхности

1. Разравнивание поверхности. 2. Затирка поверхности вручную после нанесения последнего слоя раствора.

Состав звена

Изолировщик	4 разр. - 2
"	3 " - 1

Нормы времени и расценки на 100 м² поверхности

Наименование работ	Вид поверхности	Слой	Вид конструкции				№
			свод и стены		лоток		
			Диаметр тоннеля, м				
		до 2,6	св. 2,6	до 2,6	св. 2,6		
Торкретирование	Бетонная	Первые 10 мм	21 ----- -- 26-88	18,5 ----- -- 23-68	12,5 ----- --- 16-00	11,5 ----- --- 14-72	1
	Армированная	Первые 50 мм	64 ----- - 81-92	58 ----- -- 74-24	37 ----- 47-36	33 ----- 42-24	2
	Бетонная и армированная	Каждые последующие 5 мм	5,2 ----- - 6-66	4,6 ----- 5-89	3,2 ----- - 4-10	2,9 ----- - 3-71	3
Заглаживание	-	-	29 -----	37-12	9 -----	11-52	4
			а	б	в	г	№

Примечание. Подготовку поверхности под торкретирование нормировать по табл. 1 § ЕЗ6-2-115.

§ ЕЗ6-2-119. Отделка пилонов станции метрополитена

Состав работ

При установке железобетонных плит

1. Окраска пилонных тубингов цементным молоком.
2. Окраска плит битумной мастикой.
3. Установка железобетонных плит на место с выверкой и креплением выпусков арматуры.
4. Приготовление цементного раствора и заполнение швов между плитами.

При установке асбестоцементных стоек

1. Установка асбестоцементных стоек.
2. Покрытие поверхности стоек битумной мастикой.
3. Постановка анкерных болтов.
4. Поддерживание крепежных болтов во время приварки их к анкерным болтам.
5. Окраска болтов антикоррозионным лаком.
6. Сверление отверстий в стойках.
7. Выверка установленных стоек по отвесу.
8. Крепление стоек болтами.

При установке асбестоцементных панелей

1. Предварительное покрытие панелей битумной мастикой и установка их на место.
2. Сверление отверстий.
3. Выверка панелей при установке и крепление их к стойкам болтами.
4. Изоляция стыков с наклейкой гидроизола по краям панели.
5. Заделка мест повреждения панелей.

При установке рамок для вентиляционных решеток

1. Установка металлической рамки в нишу проема.
2. Крепление рамки к стойке болтами.

Состав звена

Изолировщик	5 разр. - 2
"	4 " - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Н.вр. ----- Расц.	№
Установка железобетонных плит площадью, м ²			
до 1,5	1 плита	2 ----- 2-85	1
от 1,5 до 2	То же	2,6 ----- 3-71	2
св. 2	"	3,2 ----- 4-56	3
Установка асбестоцементных стоек	1 стойка	2,4 ----- 3-42	4
Установка асбестоцементных панелей	1 м ² панели	0,51 ----- 0-72,7	5
Установка рамок	1 рамка	0,68 ----- 0-96,9	6

Примечание. Работа сварщика нормами не предусмотрена и оплачивается отдельно.

ГЛАВА 13. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы предусмотрено перемещение грунта и материалов по подземным выработкам автомобилями-самосвалами, в вагонетках, на тележках или платформах по узкоколейным рельсовым путям электровозом или вручную.
2. Разгрузка грунта и сыпучих материалов предусмотрена путем опрокидывания вагонеток или самосвалов с очисткой их.

3. Предусмотренные нормами расстояния перемещения грузов исчислены по горизонтальному пути. При перемещении грузов по путям, имеющим в грузовом направлении подъемы или уклоны для определения расчетного (приведенного к горизонтальному) расстояния перемещения, к фактической длине пройденного пути следует добавлять:

при переноске грузов непосредственно на себе и на носилках за каждый метр подъема пути - 10 м, за каждый метр спуска - 8 м горизонтального пути. При подъемах и спусках менее 4_г путь считается горизонтальным;

при перевозке грузов на вагонетках по рельсам вручную за каждый метр подъема - 90 м. При подъемах менее 0,5_г путь считается горизонтальным.

4. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную (при прохождении поворотных кругов, плит или стрелочных переводов) для определения расчетного расстояния перемещения независимо от подъема или спуска пути к фактической длине пройденного пути следует добавлять:

при прохождении стрелочного перевода или перекрестного съезда без изменения направления движения - 10 м;

то же, с изменением направления движения - 20 м;

при прохождении поворотного круга или плиты без изменения направления - 20 м;

то же, с изменением направления - 30 м горизонтального пути.

5. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную (с прохождением криволинейных участков пути) фактическую длину кривой радиусом до 10 м умножить на коэффициент 3 (ТЧ-1), радиусом до 15 м - на коэффициент 2,5 (ТЧ-2) и радиусом до 25 м - на коэффициент 1,5 (ТЧ-3).

6. При перевозке грузов в вагонетках по рельсам вручную с подъемом или уклоном в грузовом направлении Н.вр. и Расц. § Е36-2-123 §§ Е36-2-124, Е36-2-127, Е36-2-128 умножить на коэффициенты:

1,1 (ТЧ-4) - при подъемах и уклонах 0,005-0,02_г ;

1,15 (ТЧ-5) " " " св. 0,02_г

7. Вкатывание вагонеток и тележек в клеть или нишу и выкатывание их приравнивают к перемещению на 20 м по горизонтальному пути.

8. Нормами предусмотрена разгрузка штучных материалов из вагонеток и платформ с отноской их на расстояние до 5 м, а погрузка и разгрузка навалочных материалов - в радиусе до 3 м от прибора перемещения.

9. Перемещение грунта, материалов, тюбингов и блоков в вагонетках или на платформах в горизонтальных выработках или у ствола шахты толкателем верхнего действия нормировать по соответствующим параграфам данной главы как перемещение на первые 50 м вручную с умножением Н.вр. и Расц. на коэффициент 0,8 (ТЧ-6).

§ Е36-2-120. Погрузка грунта породопогрузочными машинами

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа предусматривают погрузку грунта породопогрузочными

машинами в зоне забоя проходчиками. При погрузке грунта вне зоны забоя Расц. исчислять по ставке машиниста погрузочной машины:

производительностью до 60 м^3 - 4 разр.

" св. 60 м^3 - 5 "

Таблица 1

Техническая характеристика машин

Показатель	Единица измерения	Тип машины					
		ППН-1С	1-ППН-5	ППМ-4Э	ППН-3	ПНБ-3К	ПНБ-3Д
Производительность	$\text{м}^3 / \text{ч}$	45	75	45	90	180-210	
Фронт погрузки	м	2,2	4	4	3,2	Не ограничен	
Вместимость ковша	м^3	0,25	0,33	0,23	0,5	Загребающие лапы	
Общая мощность	кВт	8,8	40	18	54	174	247
Масса	т	3,5	9,5	8,5	5,8	25	26,5

Состав работы

1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Смазка машины. 3. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 4. Погрузка грунта в вагонетки с загрузкой ковша и разгрузкой его на приемный лоток машины или непосредственно в вагонетку. 5. Подача груженых вагонеток к стрелке с возвращением машины к забою. 6. Очистка машины от налипшего грунта.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м^3 грунта

Тип машины	Состав звена проходчиков	Группа грунта					
		I-II	III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-XI	
ППН-1С	5 разр.	0,15 ----- 0-22,8	0,17 ----- 0-25,8	0,23 ----- -- 0-35	0,24 ----- - 0-36,5	0,26 ----- 0-39,5	1
1ППН-5	То же	0,1 ----- 0-15,2	0,11 ----- 0-16,7	0,14 ----- 0-21,3	0,15 ----- 0-22,8	0,16 ----- 0-24,3	2
ППМ-4Э	"	0,11 ----- 0-16,7	0,12 ----- 0-18,2	0,16 ----- - 0-24,3	0,17 ----- 0-25,8	0,18 ----- - 0-27,4	3
ПНБ-3К ПНБ-3Д	6 разр.	0,05 ----- 0-08,9	0,06 ----- 0-10,6	0,09 ----- 0-15,9	0,09 ----- 0-15,9	0,1 ----- 0-17,7	4
		а	б	в	г	д	№

Примечания: 1. Нормами предусмотрена погрузка грунта в вагонетки вместимостью $1,5 \text{ м}^3$. При погрузке грунта в вагонетки вместимостью $0,75-1 \text{ м}^3$ Н.вр. и Расц. умножить на 1,15 (ПР-1).

2. То же, в вагонетки вместимостью $2,5 \text{ м}^3$ Н.вр. и Расц. умножать на 0,75 (ПР-2).

§ ЕЗ6-2-121. Погрузка, выгрузка и перемещение грунта большегрузными вагонами ВПК-7 и ВПК-10

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена погрузка грунта в большегрузные вагоны породопогрузочной машиной ПНБ-3К.

Транспортировка вагонов с грунтом предусмотрена на расстояние до 50 м погрузочной машиной ПНБ-3К и далее электровозом.

Состав работ

При погрузке грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К

1. Перемещение породопогрузочной машины в процессе работы. 2. Въезд машины в забой и выезд из забоя. 3. Опробование машины. 4. Очистка машины. 5. Погрузка грунта в вагоны. 6. Ожидание подачи вагонов под погрузку. 7. Подключение пневматических шлангов приводов конвейера. 8. Откидывание грунта от стен забоя. 9. Подача сигналов машинисту.

При откатке грунта в вагонах породопогрузочной машиной ПНБ-3К

1. Откатка грунта в большегрузных вагонах машиной ПНБ-3К на расстояние до 50 м. 2. Подключение глубинного транспортера скребкового типа, предназначенного для равномерного распределения грунта в вагонах и для перегрузки в другой вагон. 3. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.

При выгрузке грунта из вагона

1. Подъем вагона с помощью домкрата. 2. Выгрузка грунта в автосамосвалы. 3. Опускание вагона с помощью домкрата.

При перемещении грунта электровозом

1. Формирование составов. 2. Прицепка состава к электровозу. 3. Перемещение порожняка на расстояние 100 м. 4. Перемещение вагона с грунтом на расстояние 100 м.

Нормы времени и расценки на 10 м^3 грунта

Наименование работ	Вагон	Состав звена	Группа грунта						
			I-II	III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI	
Погрузка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3К в большегрузные вагоны	ВПК-7	Проходчик: 6 разр. - 1 5 " - 1	1 (0,5) ----- - 1-65	1 (0,5) ----- - 1-65	1,2 (0,6) ----- 1-97	1,4 (0,7) -- ----- 2-30	1,6 (0,8) - ----- 2-63	1,7 (0,85) ----- 2-80	1
	ВПК-10		0,92 (0,46) ----- 1-51	1 (0,5) ----- - 1-65	1,0 (0,5) ----- 1-65	1,26 (0,63) ----- -- 2-07	1,4 (0,7) - ----- 2-30	1,58 (0,79) ----- - 2-60	2
Откатка грунта в большегрузных вагонах породопогрузочной машиной	ВПК-7	Проходчик 5 разр.	0,96 -- ----- 1- 46	1,1 ---- ----- 1- 67	1,2 ----- ----- 1- - 1-82	1,4 ---- ----- 2- 13	1,5 --- ----- 2-28	1,7 ---- ----- 2- 58	3
	ВПК-10		0,92 -- ----- 1- 40	1,0 ---- ----- 1- 52	1,1 ----- ----- 1- -- 1-67	1,3 ---- ----- 1- 98	1,4 --- ----- 2-13	1,6 ---- ----- 2- 43	4
Выгрузка грунта из большегрузных вагонов	ВПК-7	Проходчик 5 разр.	0,84 (0,42) ----- -- 1-28	0,92 (0,46) ----- 1-40	1,06 ---- ----- (0,53) ----- 1- 61	1,18 (0,59) ----- 1-79	1,32 (0,66) ----- 2-01	1,5 (0,75) ----- 2-28	5
	ВПК-10		0,62 (0,31) ----- 0-94,2	0,66 (0,33) ----- -- 1-00	0,7 (0,35) --- ----- 1- 06	0,84 (0,42) ----- - 1-28	0,92 (0,46) ----- 1-40	1,06 (0,53) ----- -- 1-61	6
Перемещение грунта в большегрузных вагонах электровозом на первые 100 м	ВПК-7	Машинист электровоза 4 разр. - 1 Горнорабочий	0,4 (0,2) ----- 0-47,8						7
	ВПК-10	2.разр. - 1	0,34 (0,17) ----- 0-40,6						8
На каждые последующие 100 м	ВПК-7	То же	0,22 (0,11) ----- 0-26,3						9
	ВПК-10		0,18 (0,09) ----- 0-21,5						10
			а	б	в	г	д	е	№

§ Е36-2-122. Погрузка грунта в автомобили-самосвалы

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена погрузка разрыхленного грунта в автомобили-самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К и экскаваторами Э-7515 и ЭП-1 в подземных горизонтальных выработках.

Техническая характеристика породопогрузочной машины ПНБ-3К приведена в § Е36-2-120, а экскаваторов - в табл. 1. Грузоподъемность автомобилей-самосвалов при загрузке их породопогрузочной машиной ПНБ-3К предусмотрена до 5 т.

Показатель	Единица измерения	Экскаватор	
		Э-7515	ЭП-1
Производительность	м ³ /ч	75	100
Вместимость ковша	м ³	0,75	1
Скорость передвижения	км/ч	1	1,48
Скорость вращения поворотной платформы	об/мин	5,03	4,55
Угол наклона стрелы	град	40-60	40-60
Наибольший радиус копания	м	4,9-4,75	8,5-7,8
Высота выгрузки	"	2,8-4	2,3-5,1
Высота по верху головки блока	"	5-5,7	5,5-6,9
Мощность электродвигателя	кВт	32,8	55
Масса экскаватора с рабочим оборудованием	т	20,2	32

А. ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОРОДОПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНОЙ ПНБ-ЗК

Состав работы

1. Осмотр машины и устранение мелких неисправностей. 2. Подгон и последующий отгон машины из забоя. 3. Перемещение машины по забою в процессе работы. 4. Погрузка грунта в автосамосвалы. 5. Очистка машины от налипшего грунта.

Проходчик 6 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта

Группа грунта					
I-II	III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI
4,3 ----- 7-61	4,5 ----- 7-97	4,9 ----- 8-67	5,8 ----- 10-27	6 ----- 10-62	6,6 ----- 11-68
а	б	в	г	д	е

Б. ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

Состав звена

Машинист экскаватора	6 разр. - 1
Помощник машиниста	5 " - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта

Состав работы	Экскаватор	Грузоподъемность автосамосвала, т	Группа грунта					
			III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI	
1. Осмотр и смазка экскаватора. 2. Установка экскаватора в забое, передвижка в процессе работы и отгон из забоя по окончании погрузки. 3. Погрузка грунта в транспортные средства. 4. Очистка мест погрузки и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритов в сторону	Э-7515	3,5	6,2 (3,1) ----- -- 10- 20	7 (3,5) ----- - 11- 52	8,8 (4,4) ----- - 14- 48	10 (5) ----- - 16- 45	11 (5,5) ----- -- 18- 10	1
		5	5,8 (2,9) ----- -- 9- 54	6,4 (3,2) ----- -- 10- 53	8 (4) ----- - 13- 16	9 (4,5) ----- - 14- 81	10 (5) ----- 16- 45	2
		10	5 (2,5) ----- -- 8- 23	5,4 (2,7) ----- -- 8- 88	7 (3,5) ----- -- 11- 52	7,8 (3,9) ----- -- 12- 83	8,8 (4,4) ----- -- 14- 48	3
		25-27	4,4 (2,2) ----- -- 7- 24	5 (2,5) ----- -- 8- 23	6,2 (3,1) ----- -- 10- 20	7 (3,5) ----- -- 11- 52	7,8 (3,9) ----- -- 12- 83	4
	ЭП-1	3,5	5,8 (2,9) ----- -- 9- 54	6,4 (3,2) ----- -- 10- 53	8,4 (4,2) ----- -- 13- 82	9 (4,5) ----- -- 14- 81	10 (5) ----- -- 16- 45	5
		5	5,2 (2,6) ----- -- 8- 55	5,8 (2,9) ----- -- 9- 54	7,6 (3,8) ----- -- 12- 50	8,4 (4,2) ----- -- 13- 82	9 (4,5) ----- -- 14- 81	6
		10	4,6 (2,3) ----- -- 7- 57	5 (2,5) ----- -- 8- 23	6,6 (3,3) ----- -- 10- 86	7,2 (3,6) ----- -- 11- 84	8 (4) ----- -- 13- 16	7
			4 (2)	4,6 (2,3)	6 (3)	6,4 (3,2)	7,2 (3,6)	

		25-27	----- - 6- 58	(\leq, \geq) ----- - 7- 57	----- - 9- 87	----- - 10- 53	(\geq, \leq) ----- - 11- 84	8
			а	б	в	г	д	№

§ E36-2-123. Откатка грунта в вагонетках вручную в зоне забоя

Состав работ

При откатке вагонеток

1. Откатка грунта вручную на расстояние до 50 м. 2. Прицепка к машине порожних вагонеток и отцепка груженых (при откатке от машины). 3. Разравнивание грунта в вагонетках и уборка просыпавшегося грунта во время погрузки. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.

При перестановке вагонеток перестановщиком буровой рамы

1. Строповка вагонеток к цепям перестановщика. 2. Перестановка вагонеток с одного пути на другой перестановщиком буровой рамы. 3. Расстроповка вагонетки. 4. Откатка на расстояние до 5 м.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта (для норм граф "а" - "г") и на 1 перестановку (для норм графы "д")

Группа грунта	Вместимость вагонеток, м ³				Перестановка вагонеток	
	0,75	1	1,5	2,5		
I-II	0,21 ----- 0- 31,9	0,16 ----- 0- 24,3	0,15 ----- 0- 22,8	0,11 ----- 0- 16,7		1
III-IV	0,22 ----- 0- 33,4	0,18 ----- 0- 27,4	0,16 ----- 0- 24,3	0,12 ----- 0- 18,2		2
IVp Vp V	0,25 ----- 0- 38	0,19 ----- 0- 28,9	0,18 ----- 0- 27,4	0,13 ----- 0- 19,8	0,12 ----- 0-18,2	3
VI-VII	0,30 ----- 0- 45,6	0,24 ----- 0- 36,5	0,22 ----- 0- 33,4	0,15 ----- 0- 22,8		4
VIII-IX	0,33 ----- 0- 50,2	0,26 ----- 0- 39,5	0,24 ----- 0- 36,5	0,16 ----- 0- 24,3		5
X-XI	0,36 ----- 0- 54,7	0,29 ----- 0- 44,1	0,26 ----- 0- 39,5	0,17 ----- 0- 25,8		6
	а	б	в	г	д	№

§ E36-2-124. Погрузка и перемещение грунта вагонетками вручную вне зоны забоя

Состав работы

1. Погрузка грунта с подошвы выработки, железного листа или бункера, фурнели и с транспортера с разбивкой крупных кусков. 2. Разравнивание грунта в вагонетке. 3. Откатка груженой вагонетки и возвращение порожней под погрузку. 4. Содержание пути в чистоте в пределах рабочей зоны.

Горнорабочий подземный - 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ грунта

Наименование работ		Вместимость вагонетки, м ³	Группа грунта						
			I-II	III-IV	IVр, Vр, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI	
Погрузка	вручную	0,75-2,5	0,37 ---- ---- 0- 39,2	0,65 ---- ---- 0- 68,9	0,87 --- ---- 0- 92,2	1,2 ----- 1-27	1,6 ----- -- 1-70	2 ----- 2-12	1
	из бункера, фурнели и с транспортера	0,75-1	0,09 ---- ---- 0- 09,5	0,1 ----- -- 0- 10,6	0,11 --- ---- 0- 11,7	0,11 ----- --- 0- 11,7	0,12 ---- ---- 0- 12,7	0,12 ---- ---- 0- 12,7	2
		1,5-2,5	0,08 ---- ---- 0- 08,5	0,09 ---- ---- 0- 09,5	0,09 --- ---- 0- 09,5	0,1 ----- - 0-10,6	0,11 ---- ---- 0- 11,7	0,11 ---- ---- 0- 11,7	3
Перемещение	на первые 50 м	0,75	0,18 ---- ---- 0- 19,1	0,19 ---- ---- 0- 20,1	0,22 --- ---- 0- 23,3	0,27 ----- --- 0- 28,6	0,29 ---- ----- 0- 30,7	0,32 ---- ----- 0- 33,9	4
		1	0,14 ---- ---- 0- 14,8	0,15 ---- ---- 0- 15,9	0,18 --- ---- 0- 19,1	0,21 ----- ----- 0- 22,3	0,23 ---- ----- 0- 24,4	0,26 ---- ----- 0- 27,6	5
		1,5	0,14 ---- ---- 0- 14,8	0,14 ---- ---- 0- 14,8	0,16 --- ---- 0- 17	0,19 ----- --- 0- 20,1	0,21 ---- --- 0- 22,3	0,23 ---- ---- 0- 24,4	6
		2,5	0,1 ----- --- 0- 10,6	0,1 ----- --- 0- 10,6	0,11 --- ---- 0- 11,7	0,14 ----- --- 0- 14,8	0,14 ---- ---- 0- 14,8	0,15 ---- --- 0- 15,9	7
Перемещение	на каждые последующие 50 м	0,75	0,12 ---- ---- 0- 12,7	0,12 ---- ---- 0- 12,7	0,14 --- ---- 0- 14,8	0,2 ----- - 0-21,2	0,18 ---- ---- 0- 19,1	0,24 ---- ----- 0- 25,4	8
		1	0,09 ---- ---- 0- 09,5	0,1 ----- --- 0- 10,6	0,12 --- ---- 0- 12,7	0,16 ----- --- 0-17	0,17 ---- ---- 0- 18	0,19 ---- ---- 0- 20,1	9
		1,5	0,08 ---- ---- 0- 08,5	0,09 ---- ---- 0- 09,5	0,1 ----- --- 0- 10,6	0,14 ----- --- 0- 14,8	0,16 ---- ---- 0- 17	0,17 ---- ---- 0- 18	10
		2,5	0,06 ---- ---- 0- 06,4	0,06 ---- ---- 0- 06,4	0,07 --- ---- 0- 07,4	0,1 ----- --- 0- 10,6	0,11 ---- ---- 0- 11,7	0,12 ---- ----- 0- 12,7	11
			а	б	в	г	д	е	№

Примечание. При погрузке грунта в вагонетки вручную в зоне забоя на погрузку 1 м³ принимать Н.вр. по строкам № 1-3, Расц. умножать на коэффициент 1,42 (ПР-1), соответственно заменив горнорабочего 2 разр. на проходчика 5 разр.

§ Е36-2-125. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено перемещение грунта по подземным выработкам автомобилями-самосвалами со средней скоростью 15 км/ч при загрузке их породопогрузочными машинами ПНБ-3К или экскаваторами Э-7515 и ЭП-1.

Расценки следует подсчитывать по ставкам рабочих автомобильного транспорта.

Состав работы

1. Приведение самосвала в рабочее положение. 2. Подъезд и простой под погрузкой. 3. Перемещение грунта по выработке. 4. Проезд порожняком по выработке к месту погрузки грунта. 5. Уход за нейтрализаторами.

Шофер автомобиля-самосвала

Нормы времени на 100 м³ грунта

Группа грунта	Перемещение								№
	на первые 100 м				на каждые последующие 100 м				
	Грузоподъемность автомобиля-самосвала, т								
	3,5	5	10	25-27	3,5	5	10	25-27	
I-II	2,8	2,4	2	1,7	0,76	0,53	0,27	0,11	1
III-IV	3,3	2,9	2,3	1,9	0,99	0,69	0,35	0,14	2
IVp, Vp, V	3,9	3,2	2,6	2,2	1,2	0,77	0,43	0,17	3
VI-VII	5,6	4,5	3,6	2,9	1,9	1,3	0,67	0,27	4
VIII-IX	6,4	5,2	4	3,2	2,3	1,6	0,8	0,32	5
X-XI	7,3	6	4,5	3,6	2,7	1,9	0,94	0,38	6
	а	б	в	г	д	е	ж	з	

Примечания: 1. Нормами предусмотрен отвал грунта в радиусе 100 м от портала. При отвале грунта в радиусе более 100 м транспортирование грунта на поверхности нормировать по типовым нормам.

2. В стесненных условиях при невозможности маневрирования, где скорость движения автосамосвала ограничивается до 5 км/ч, Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,5 (ПР-1).

§ Е36-2-126. Перемещение грунта и материалов электровозом

Указания по применению норм

Нормами данного параграфа предусмотрено транспортирование грунта и материалов по подземным выработкам контактным электровозом со сцепным весом 6,5 т.

Нормами предусмотрены формирование состава, сцепка вагонеток, сопровождение его в пути и профилактический осмотр электровоза с устранением мелких неисправностей.

За прохождение стрелки или перекрестного съезда без изменения направления фактическое расстояние откатки увеличивать на 10 м. При изменении направления движения добавлять 20 м горизонтального пути.

При откатке электровозом на закруглении радиусом менее 25 м фактическое расстояние откатки удваивается.

Состав работы

1. Формирование состава поезда. 2. Маневры на месте отправления. 3. Прицепка состава к электровозу. 4. Перемещение груженых вагонеток электровозом. 5. Отцепка состава. 6. Маневры на месте прибытия. 7. Перемещение порожних вагонеток электровозом к месту погрузки. 8. Профилактический осмотр электровоза и устранение мелких неисправностей.

Состав звена

Машинист электровоза	3 разр. - 1
Горнорабочий подземный	2 " - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование грузов	Измеритель	Перемещение на первые 100 м при вместимости вагонеток, м ³					Перемещение на каждые последующие 100 м независимо от вместимости вагонеток при расстоянии перемещения, м		
		0,5	0,75	1	1,5	2,5	до 500	более 500	
Грунт, бетон и раствор	10 м ³	1,48 (0,74)	1,1 (0,55)	0,8 (0,4)	0,72 (0,36)	0,46 (0,23)	0,36 (0,18) ----- -- 0-40,3	0,3 (0,15) ----- - 0-33,6	1
		1-66	1-23	0-89,6	- 0- 80,6	-- 0- 51,5			
Песок, сухая смесь, цемент, щебень, бутовый камень	То же	0,62 (0,31)	0,44 (0,22)	0,38 (0,19)	0,34 (0,17)	0,22 (0,11)	0,18 (0,09) ----- --- 0-20,2	0,16 (0,08) ----- --- 0-17,9	2
		0- 69,4	- 0- 49,3	0-42,6	- 0- 38,1	- 0- 24,6			
Тюбинги и блоки	10 шт.	0,44 (0,22) ----- 0-49,3					0,28 (0,14) ----- -- 0-31,4	0,24 (0,12) ----- -- 0-26,9	3
Прочие материалы	10 т	0,34 (0,17) ----- 0-38,1					0,18 (0,09) ----- - 0-20,2	0,16 (0,08) ----- -- 0-17,9	4
		а	б	в	г	д	е	ж	№

Примечания: 1. При перемещении грузов электровозом со сцепным весом до 3,5 т Расц. умножить на коэффициент 0,9 (ПР-1), заменяя машиниста 3 разр. машинистом 2 разр., при сцепном весе электровоза св. 10 т Расц. умножить на коэффициент 1,1 (ПР-2), заменяя машиниста 3 разр. машинистом 4 разр.

2. При перемещении грунта и материалов аккумуляторным электровозом Н.вр. и Расц. умножить на коэффициент 1,5 (ПР-3).

§ Е36-2-127. Перемещение материалов в вагонетках и на площадках вручную

Состав работы

1. Погрузка материалов в вагонетку. 2. Перемещение материалов. 3. Выгрузка материалов. 4. Очистка кузова вагонетки. 5. Возвращение порожней вагонетки.

Горнорабочий подземный - 2 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование материалов	Измеритель	Погрузка		Выгрузка			Перемещение		
		бросом	из бункера	с опусканием на землю	бросом	опрокидыванием	на первые 50 м	на каждые последующие 50 м	
Бетонная смесь	м ³	1,1 ----- --- 1-17	0,09 ----- --- 0-09,5	-	-	0,2 ----- --- 0-21,2	0,32 ----- --- 0-33,9	0,18 ----- --- 0-19,1	1
Раствор	"	0,82 ----- --- 0-86,9	0,07 ----- --- 0-07,4	-	-	0,16 ----- --- 0-17	0,32 ----- --- 0-33,9	0,18 ----- --- 0-19,1	2
Песок, смесь песка с цементом и гравий	"	0,53 ----- --- 0-56,2	0,06 ----- --- 0-06,4	-	-	0,13 ----- --- 0-13,8	0,27 ----- --- 0-28,6	0,15 ----- --- 0-15,9	3
Цемент	т	0,42 ----- --- 0-44,5	0,04 ----- --- 0-04,2	-	-	0,08 ----- --- 0-08,5	0,16 ----- --- 0-17	0,09 ----- --- 0-09,5	4
Камень и щебень	м ³	0,74 ----- --- 0-78,4	0,06 ----- --- 0-06,4	0,77 ----- --- 0-81,6	0,42 ----- --- 0-44,5	0,14 ----- --- 0-14,8	0,31 ----- --- 0-32,9	0,16 ----- --- 0-17	5
		а	б	в	г	д	е	ж	№

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование материалов	Измерители	Погрузка с укладкой	Выгрузка			Перемещение		
			с укладкой в штабель	с опусканием на землю	бросом	на первые 50 м	на каждые последующие 50 м	
Лес круглый	1 м ³	0,36 ----- - 0-38,2	0,39 ----- --- 0-41,3	0,31 ----- - 0-32,9	0,17 --- ----- 0-18	0,11 --- ----- 0- 11,7	0,07 ----- --- 0- 07,4	1
Пиломатериалы	То же	0,41 ----- -- 0-43,5	0,42 ----- - 0-44,5	0,33 ----- 0-35	0,2 ---- --- 0- 21,2	0,11 --- ----- 0- 11,7	0,07 ----- --- 0- 07,4	2
Длинномерные материалы: рельсы, трубы, сталь арматурная и прокатная	1 т	0,69 ----- -- 0-73,1	0,71 ----- -- 0-75,3	0,55 ----- 0-58,3	0,33 --- ----- 0- 35	0,19 --- ----- 0- 20,1	0,1 ----- --- 0- 10,6	3
Битумная мастика горячая	1 т в таре	0,65 ----- -- 0-68,9	-	0,52 ----- 0-55,1	-	0,18 --- ----- 0- 19,1	0,1 ----- --- 0- 10,6	4
Рубероид, пергамин, толь и гидроизол	100 рулонов	1,4 ----- - 1-48	1,5 ----- - 1-59	1,1 ----- 1-17	0,61 --- ----- 0- 64,7	0,38 --- ----- 0- 40,3	0,22 ----- --- 0- 23,3	5
		а	б	в	г	д	е	№

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование материалов	Измеритель	Погрузка		Выгрузка		Перемещение			
		с укладкой	бросом	с опусканием на землю	бросом	на первые 50 м	на каждые последующие 50 м		
Болты тубинговые навалом для тоннеля	перегонного	100 шт.	-	0,05 --- ----- 0- 05,3	-	0,02 --- ----- 0- 02,1	0,02 --- ----- 0- 02,1	0,01 ----- --- 0- 01,1	1
	станционного		-	0,14 --- ----- 0- 14,8	-	0,06 --- ----- 0- 06,4	0,05 --- ----- 0- 05,3	0,03 ----- --- 0- 03,2	2
Изделия и конструкции из железобетона, прочие материалы в ящиках, пакетах и др.	1 т		0,54 --- ----- 0- 0-57,2	0,42 --- ----- 0- 44,5	0,45 --- ----- 0- 47,7	0,25 --- ----- 0- 26,5	0,17 --- ----- 0- 18	0,09 ----- --- 0- 09,5	3
		а	б	в	г	д	е	№	

Примечания: 1. При погрузке, выгрузке и перемещении некомпактных грузов (детали и механизмы горнопроходческого оборудования, гнутая арматура и арматурные каркасы и крупногабаритные железобетонные конструкции) Н.вр. и Расц. табл. 2 и 3 строки № 3 умножать на коэффициент 1,25 (ПР-1).

2. При разгрузке камня и щебня с укладкой в штабель на 1 м^3 принимать Н.вр. 0,97 чел.-ч, Расц. 1-03 (ПР-2).

3. При разгрузке песка и цемента с одновременным просеиванием принимать для песка на 1 м^3 Н.вр. 0,8 чел.-ч, Расц. 0-84,8 (ПР-3), для цемента на 1 т Н.вр. 0,68 чел.-ч, Расц. 0-72,1 (ПР-4).

4. Разгрузку материалов лопатами нормировать по табл. 1 строкам № 1-4 графы "а", умножая Н.вр. и Расц. на коэффициент 1,1 (ПР-5).

5. Грузоподъемность вагонеток и площадок принята до 1,5 т.

§ Е36-2-128. Перемещение тубингов и железобетонных блоков на площадках вне зоны забоя вручную

Состав работы

1. Перемещение тубингов или железобетонных блоков на площадках вручную. 2. Возвращение порожней площадки.

Горнорабочий подземный 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 тубинг или блок

Масса тубинга или блока, т	Перемещение		
	на первые 50 м	на каждые последующие 50 м	
До 0,8	0,1 ----- 0-10,6	0,04 ----- 0-04,2	1
Св. 0,8	0,13 ----- 0-13,8	0,05 ----- 0-05,3	2
	а	б	№

§ Е36-2-129. Переноска материалов вручную

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена переноска материалов вручную и при помощи малоемких приборов перемещения.

Пользоваться нормами настоящего параграфа допускается при небольших объемах работы и при незначительных расстояниях перемещения.

Состав работы

1. Подъем или погрузка материалов на малоемкие приборы перемещения. 2. Переноска материалов. 3. Опускание или разгрузка материалов опрокидыванием или складированием на месте.

Горнорабочий подземный 2 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование материалов	Измеритель	Перемещение		
		на первые 10 м	на каждые последующие 10 м	
Бетонная смесь	1 м ³	2,6 ----- 2-76	0,82 ----- 0-86,9	1
Раствор	"	2,1 ----- 2-23	0,65 ----- 0-68,9	2
Цемент	"	0,99 ----- 1-05	0,32 ----- 0-33,9	3
Песок, гравий, смесь песка с цементом, камень, щебень	"	1,6 ----- 1-70	0,53 ----- 0-56,2	4
Шлак, мусор	"	1,1 ----- 1-17	0,36 ----- 0-38,2	5
Бревна длиной до 6,5 м	"	0,71 ----- 0-75,3	0,2 ----- 0-21,2	6
Доски толщиной до 25 мм, бруски, подтоварник, жерди	"	0,65 ----- 0-68,9	0,26 ----- 0-27,6	7
Доски толщиной более 25 мм и брусья	"	0,55 ----- 0-58,3	0,15 ----- 0-15,9	8
Рубероид, пергамин, толь, гидроизол	10 рулонов	0,32 ----- 0-33,9	0,1 ----- 0-10,6	9
Битумная мастика горячая	1 т в таре	1,5 ----- 1-59	0,54 ----- 0-57,2	10
Сподручные штучные грузы массой, кг:				
до 20	1 т	1,2 ----- 1-27	0,37 ----- 0-39,2	11
св. 20 до 60	То же	0,89 ----- 0-94,3	0,29 ----- 0-30,7	12
Сподручные грузы массой св. 60 кг	"	1 ----- 1-06	0,34 ----- 0-36	13
Несподручные грузы массой, кг:				
до 20	1 т	1,5 ----- 1-59	0,57 ----- 0-60,4	14
св. 20	То же	1,1 ----- 1-17	0,37 ----- 0-39,2	15
		а	б	№

§ Е36-2-130. Прием в шахте или выдача из шахты штучных материалов

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрены прием в шахте или выдача из шахты штучных материалов, опускаемых или поднимаемых по клету или лесоспуску.

Прием материалов, находящихся в вагонетках, из клетки или погрузку их в клетку нормировать в соответствии с п. 7 Технической части настоящей главы.

При спуске и подъеме длинномерных материалов по лесоспуску (бревна, доски, рельсы и др.) нормами предусмотрена масса одного места (пакета) 0,4-0,6 т.

Лесоматериалы при спуске и подъеме клетку не увязывают в пакеты. Длина лесоматериалов должна быть такой, чтобы они помещались в клетку.

Состав работ

При приеме материалов из клетки

1. Выгрузка материалов из клетки. 2. Относки материалов на расстояние до 10 м.

При погрузке материалов в клетку

1. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 2. Погрузка материалов в клетку и укладка.

При приеме материалов из лесоспуска

1. Отвязывание троса лебедки от пакета материалов. 2. Относки материалов на расстояние до 10 м. 3. Вытаскивание скоб.

При выдаче материалов по лесоспуску

1. Подноска материалов на расстояние до 10 м. 2. Укладка материалов в пакет. 3. Строповка пакета тросом лебедки. 4. Направление поднимаемого материала по лесоспуску.

Горнорабочий подземный 2 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование материалов	Измеритель	Наименование работ		
		прием из клетки или лесоспуска	погрузка в клетку или выдача по лесоспуску	
Лес:				
круглый	1 м ³	1,1 ----- 1-17	1,3 ----- 1-38	1
пиленный	То же	0,91 ----- 0-96,5	1,1 ----- 1-17	2
Прочие материалы	1 т	1,9 ----- 2-01	2 ----- 2-12	3
		а	б	№

Примечания: 1. При приеме в шахте сырого и мерзлого круглого леса Н.вр. и Расц. строки № 1а умножить на коэффициент 1,2 (ПР-1).

2. При приеме и выдаче по лесоспуску некомпактных грузов (детали и механизмы горнопроходческого оборудования, гнутая арматура и арматурные каркасы) Н.вр. и Расц. строки № 3 умножить на коэффициент 1,25 (ПР-2).

§ Е36-2-131. Прием бетонной смеси по вертикальной скважине

Горнорабочий подземный 2 разр.

Норма времени и расценка на 1 м³ бетона

Состав работы	Н.вр.	Расц.
1. Прием бетонной смеси по вертикальной скважине. 2. Разравнивание бетонной смеси в путевой тележке или вагонетке	0,12	0-12,7

§ Е36-2-132. Выдача грунта из тоннеля грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена выдача грунта из тоннеля мелкого заложения в вагонетках вместимостью 1,5 м³ грузовым наклонным подъемником с опрокидывающейся клетью, клеть с вагонеткой поднимают при помощи лебедки, установленной в машинном отделении на поверхности.

Состав работ

При выдаче грунта

1. Осмотр и смазка тросов подъемника в начале смены.
2. Подъем и выгрузка вагонетки.
3. Очистка вагонетки.
4. Опускание клетки с порожней вагонеткой.

При откатке вагонеток

1. Смена вагонеток в клетке при помощи толкателя нижнего действия.
2. Откатка вагонеток на расстояние 30 м вручную.
3. Содержание откаточных путей в чистоте.

Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта

Наименование работ	Состав звена	Группа грунта						
		I-II	III-IV	IVp-V	VI-VII	VIII-IX	X-XI	
Выдача грунта	Опрокидчик 3 разр.	5,5 ----- - 6-49	6 ----- 7-08	6,6 ----- -- 7-79	7,5 ----- - 8-85	8,4 ----- 9-91	9,6 ----- 11-33	1
Откатка вагонеток	Горнорабочий подземный 2 разр.	16,5 ----- - 17-49	18 ----- - 19-08	19,5 ----- - 20-67	22,5 ----- -- 23-85	25 ----- - 26-50	28,5 ----- - 30-21	2
		а	б	в	г	д	е	№

§ Е36-2-133. Погрузка грунта в скип шахтного подъема

Состав работы

1. Прием составов вагонеток с грунтом.
2. Расцепка вагонеток.
3. Подача вагонеток в опрокидыватель толкателем.
4. Разгрузка вагонеток опрокидывателем в бункер скипа.
5. Выкатывание порожних вагонеток из опрокидывателя.
6. Подача сигналов в машинное помещение скипового подъема.
7. Содержание откаточных путей в чистоте, промывка настила.
8. Смазка опрокидывателя.

Опрокидчик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м³ грунта

Группа грунта					
I-II	III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI
1,8 ----- 2-12	1,9 ----- 2-24	2,1 ----- 2-48	2,8 ----- 3-30	3,1 ----- 3-66	3,4 ----- 4-01
а	б	в	г	д	е

§ Е36-2-134. Перекидка грунта и материалов

Состав работы

1. Перекидка разрыхленного грунта или материалов на расстояние до 3 м по горизонтали или на 1,5 м по вертикали. 2. Частичное разрыхление грунта или материалов при необходимости.

Горнорабочий подземный 2 разр.

Нормы времени и расценки на перекидку 1 м³ грунта или материала

Группа грунта						Песок, гравий, сухая смесь песка и цемента	Щебень	Цемент россыпью	Бетонная смесь
I-II	III-IV	IVp, Vp, V	VI-VII	VIII-IX	X-XI				
0,63 ---- --- 0- 66,8	1,1 ---- ----- 1- 17	1,5 ---- ----- 1- 59	1,6 ---- ----- 1- 70	1,7 ---- ----- 1- 80	1,8 ---- ----- 1- 91	0,73 ----- 0-77,4	0,85 ---- ----- 0- 90,1	0,94 ----- --- 0-99,6	1,4 ----- - 1-48
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

Примечание. Нормами и расценками предусмотрена перекидка грунта вне зоны забоя. При перекидке грунта в зоне забоя заменить горнорабочего 2 разр. на проходчика 5 разр., при этом Расц. умножать на коэффициент 1,42 (ПР-1).

ГЛАВА 14. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ТОННЕЛЯХ МАЛОГО ДИАМЕТРА

§ Е36-2-135. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

Указания по применению норм

Перед устройством бетонного основания лоток тоннеля должен быть очищен от грязи и мусора. Бетонную смесь укладывают в основание строго по заданным проектным отметкам.

Нормы времени и расценки на 1 м тоннеля

Состав звена	Состав работы	Толщина основания, мм, до	Н.вр.	Расц.	№
Проходчик 5 разр. - 1	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью к месту укладки на расстояние до 200 м.	100	0,11	0-14,2	1
Горнорабочий подземный	2. Очистка лотка тоннеля. 3. Укладка бетонной смеси в лоток тоннеля вручную и разравнивание.	150	0,16	0-20,6	2
2 разр. - 1	4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Откатка порожних вагонеток к стволу	200	0,2	0-25,8	3
		250	0,25	0-32,3	4
		300	0,29	0-37,4	5

§ Е36-2-136. Укладка керамических трубопроводов

Указания по применению норм

Перед подачей в шахту трубы должны быть проверены на отсутствие в них трещин путем простукивания легкими ударами молотка.

Перемещение труб по тоннелю производят снизу вверх по уклону раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы. Зазоры между укладываемыми трубами диаметром до 300 мм должны быть 5-6 мм; диаметром более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина и глубина кольцевой щели должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Диаметр условного прохода, мм	Ширина раструбной кольцевой щели, мм	Глубина заделки, мм	
		пеньковой прядью	асбестоцементной смесью
200	21±9	30	30
250	23±11	30	30
300	24±12	30	30
350-500	25±13	35	35
600	26±14	35	35

Ширина кольцевой щели должна быть одинаковой по всей окружности стыка.

Стыки трубопровода уплотняют смоляной прядью с последующим устройством замка из асбестоцементной смеси.

Состав работы

1. Укладка труб на средства перемещения с расстроповкой.
2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м.
3. Укладка труб на бетонное основание с выверкой.
4. Конопатка раструбов смоляной прядью с заготовкой.
5. Заделка раструбов асбестоцементной смесью (чеканка) с приготовлением.

Проходчик 5 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Диаметр труб, мм, до	Укладка труб		Заделка стыков		
	Длина труб, м, до				
	1	1,2	1	1,2	
200	0,36 ----- 0- 54,7	0,3 ----- 0- 45,6	0,23 ----- 0- 35	0,19 ----- 0- 28,9	1
250	0,43 ----- 0- 65,4	0,36 ----- 0- 54,7	0,31 ----- 0- 47,1	0,26 ----- 0- 39,5	2
300	0,5 ----- 0-76	0,41 ----- 0- 62,3	0,39 ----- 0- 59,3	0,32 ----- 0- 48,6	3
350	0,57 ----- 0-86,6	0,46 ----- 0- 69,9	0,46 ----- 0- 69,9	0,38 ----- 0- 57,8	4
400	0,64 ----- 0- 97,3	0,52 ----- 0-79	0,54 ----- 0- 82,1	0,45 ----- 0-68,4	5
450	0,7 ----- 1-06	0,58 ----- 0- 88,2	0,61 ----- 0- 92,7	0,51 ----- 0-77,5	6
500	0,77 ----- 1-18	0,64 ----- 0- 97,3	0,69 ----- 1- 05	0,58 ----- 0-88,2	7
600	0,91 ----- 1-38	0,74 ----- 1-12	0,81 ----- 1- 23	0,67 ----- 1-02	8
	а	б	в	г	№

§ ЕЗ6-2-137. Укладка бетонных и железобетонных трубопроводов

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена укладка труб длиной 5 м и колец 1 м.

Укладку производят снизу вверх по уклону. Раструбные и фальцевые трубы укладывают раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы.

Величины зазоров для температурных деформаций при укладке труб следует принимать по табл. 1.

Таблица 1

Вид труб	Диаметр труб, мм	Величина зазора, мм
Напорные	До 1000	15
	Св. 1000	20
Безнапорные	До 700	10
	Св. 700	15

Уплотнение стыковых соединений напорных железобетонных труб следует производить резиновыми уплотнителями.

Размеры элементов стыкового соединения безнапорных железобетонных труб при уплотнении пеньковой пряжей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр условного, прохода, мм	Ширина кольцевого зазора, мм	Глубина заделки, мм, при зачеканке	
		пеньковой прядью	цементным раствором
400-500	15±4	50	50
600	15±5	50	50
800	15±5	55	55

Ширина раструбной щели должна быть одинаковой по всей окружности стыка.

Стыки железобетонных колец и труб диаметром более 700 мм должны быть затерты с внутренней стороны цементным раствором с железнением.

На стыках железобетонных труб длиной 5 м устраивают монолитную бетонную муфту.

Состав работы

1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на готовое бетонное основание по заданному уклону. 4. Приготовление цементного раствора, заделка стыков труб с внутренней стороны (при укладке труб диаметром более 700 мм) и железнение. 5. Заготовка пряди, приготовление цементного раствора, заделка раструбов, конопатка (при укладке раструбных труб). 6. Устройство монолитной муфты на стыке труб (установка опалубки, перемещение, укладка, уплотнение бетонной смеси, разборка и очистка опалубки).

Проходчик 5 разр.

А. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Наименование работ	Диаметр колец, мм						
	700	800	900	1000	1200	1400	
Укладка колец	1 ----- 1-52	1,1 ----- 1-67	1,2 ----- 1-82	1,4 ----- 2-13	1,6 ----- 2-43	1,9 ----- 2-89	1
Заделка стыков	0,52 ----- 0-79	0,62 ----- 0-94,2	0,71 ----- 1-08	0,81 ----- 1-23	0,95 ----- 1-44	1,1 ----- 1-67	2
	а	б	в	г	д	е	№

Б. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Наименование работ		Диаметр труб, мм				
		400	500	600	800	
Укладка труб	фальцевых	0,66 ----- 1-00	0,83 ----- 1-26	1 ----- 1-52	1,4 ----- 2-13	1
	раструбных	0,32 ----- 0-48,6	0,37 ----- 0-56,2	0,42 ----- 0-63,8	0,6 ----- 0-91,2	2
Заделка стыков	с внутренней стороны	-	-	-	0,13 ----- 0-19,8	3
	раструбов	0,1 ----- 0-15,2	0,14 ----- 0-21,3	0,18 ----- 0-27,4	0,24 ----- 0-36,5	4
Устройство монолитной муфты		0,78 ----- 1-19	0,87 ----- 1-32	0,96 ----- 1-46	1,2 ----- 1-82	5
		а	б	в	г	№

Примечание. При укладке напорных железобетонных раструбных труб с резиновыми уплотнительными кольцами Н.вр. и Расц. строки № 2 умножать на коэффициент 1,15 (ПР-1), строки № 4 - на коэффициент 0,6 (ПР-2).

§ Е36-2-138. Укладка асбестоцементных трубопроводов

Указания по применению норм

Перед подачей в шахту трубы и муфты должны быть проверены на отсутствие в них трещин и сколов кромки.

Перемещение труб по тоннелю следует производить на специальных платформах электрическими лебедками. Для обеспечения температурных деформаций между торцами укладываемых труб диаметром до 300 мм необходимо оставлять зазоры 5-6 мм, а диаметром труб более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина кольцевой щели между внутренней поверхностью муфты и наружной поверхностью труб должна быть одинаковой по всей окружности стыка. Резиновые кольца необходимо устанавливать точно в плоскости, перпендикулярной оси трубы, не допуская перекосов или перекручивания их.

Замок для предохранения от выдавливания внутренним гидравлическим давлением резинового кольца из асбестоцементной муфты необходимо устраивать со стороны ее рабочего конца по ходу укладки труб.

Соединение труб асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами выполняют винтовыми или рычажными домкратами.

Безнапорные асбестоцементные трубы соединяют между собой цилиндрическими муфтами с конопаткой стыков просмоленной прядью и заделкой (чеканкой) асбестоцементной смесью.

Состав работы

1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю при помощи электрической лебедки на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Установка резиновых колец и муфт в первоначальное положение. 5. Установка домкратов. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие и переноска домкратов. 8. Приготовление цементного раствора, заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами.

При укладке безнапорных трубопроводов пп. 4-8 состава работ заменяются на 4. Установка муфты на стык с соблюдением зазора. 6. Заготовка просмоленной пряди и конопатка муфты. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка муфты.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Наименование работ		Диаметр труб, мм					
		200	250	300	400	500	
Укладка труб		0,19 ----- 0-28,9	0,26 ----- 0-39,5	0,29 ----- 0-44,1	0,36 ----- 0-54,7	0,44 ----- 0-66,9	1
Заделка стыков	напорных	0,09 ----- 0-13,7	0,14 ----- 0-21,3	0,18 ----- 0-27,4	0,24 ----- 0-36,5	0,31 ----- 0-47,1	2
	безнапорных	0,12 ----- 0-18,2	0,19 ----- 0-28,9	0,24 ----- 0-36,5	0,31 ----- 0- 47,1	0,4 ----- 0- 60,8	3
		а	б	в	г	д	№

§ Е36-2-139. Укладка чугунных трубопроводов

Указания по применению норм

Перед укладкой трубы должны быть проверены на отсутствие в них трещин путем простукивания легкими ударами молотка. Внутренняя поверхность раструба и наружная поверхность гладкого конца должны быть очищены от наплывов металла и других посторонних веществ, особенно от масла и жира. Обжиг раструбов и гладких концов не допускается. Укладку труб производят снизу вверх по уклону раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляют в раструб уложенной трубы.

Величина зазора между торцами гладкого конца трубы и упором в раструбе должна приниматься: для труб диаметром до 300 мм - 5 - 6 мм, диаметром более 300 мм - 8 - 9 мм.

Ширина раструбной щели на прямолинейных участках должна быть одинаковой по всей окружности стыка.

Водонепроницаемость раструбных соединений обеспечивают введением в раструбную щель уплотнительных материалов в виде резиновых колец, пеньковой, смоляной или битуминизированной пряди с последующей заделкой стыка асбестоцементной или иной смесью.

Глубина заделки раструбной щели асбестоцементной смесью должна составлять: при уплотнении пеньковой прядью 30-35 мм, резиновыми кольцами - 45 - 60 мм.

Состав работы

1. Укладка труб на средства перемещения и расстроповка их. 2. Перемещение труб по тоннелю электрической лебедкой на расстояние до 200 м. 3. Укладка труб на бетонное основание и выверка. 4. Заготовка смоляной пряди и конопатка раструбов. 5. Приготовление асбестоцементной смеси и заделка (чеканка) раструбов.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Наименование работ	Диаметр труб, мм, до							
	200	300	400	500	600	700	800	
Укладка труб	0,16 ----- 0-24,3	0,34 ----- 0-51,7	0,54 ----- 0-82,1	0,79 ----- - 1-20	1 ----- 1-52	1,2 ----- 1-82	1,4 ----- 2-13	1
Заделка стыков	0,23 ----- 0-35	0,29 ----- 0-44,1	0,35 ----- 0-53,2	0,42 ----- 0-63,8	0,48 ----- - 0-73	0,53 ----- 0-80,6	0,59 ----- 0-89,7	2
	а	б	в	г	д	е	ж	№

§ ЕЗ6-2-140. Укладка стальных трубопроводов

Указания по применению норм

Стальные трубы, покрытые противокоррозионной изоляцией, укладывают в тоннеле на бетонное основание проталкиванием их гидравлическими домкратами или протаскиванием электрической лебедкой из шахтного ствола.

Для предохранения изоляции от повреждений при проталкивании или протаскивании к трубам приваривают скользящие опоры.

Подачу труб в шахту и центрирование стыков производят кранами.

Перед подачей в шахту концы труб, деформированные при перевозке, должны быть выправлены, а кромки и примыкающие к ним внутренняя и наружная поверхности очищены на ширину не менее 10 см до металлического блеска.

Не допускается располагать опоры под стыками.

Сварные стыки следует располагать на расстоянии 500 мм от края опор.

Трубопроводы и скользящие опоры покрывают весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Изоляцию стыков должны производить теми же материалами, что и изоляцию трубопровода.

Для сварки и изоляции стыков в шахтном стволе должен быть выкопан специальный приямок.

Состав работ

При укладке труб

1. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод. 2. Строповка труб. 3. Укладка труб на опоры и центрирование стыков. 4. Очистка и подгонка кромок. 5. Поддерживание при прихватке стыков труб и опор. 6. Перемещение труб по тоннелю.

При устройстве изоляции

1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины вручную и протирка их. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием их рулонными материалами. 6. Обертывание стыков крафт-бумагой.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Длина труб, м	Диаметр труб, мм, до	Наименование работ			
		укладка труб	ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ		
		с помощью электрической лебедки	проталкиванием гидродомкратами		
6	300	0,47 ----- 0-71,4	1 ----- 1-52	0,15 ----- 0-22,8	1
	400	0,66 ----- 1-00	1,2 ----- 1-82	0,22 ----- 1-33,4	2
	500	0,8 ----- 1-22	1,4 ----- 2-13	0,27 ----- 0-41	3
	600	0,94 ----- 1-43	1,6 ----- 2-43	0,34 ----- 0-51,7	4
	700	1,1 ----- 1-67	1,7 ----- 2-58	0,41 ----- 0-62,3	5
	800	1,2 ----- 1-82	1,9 ----- 2-89	0,47 ----- 0-71,4	6
	900	-	2,1 ----- 3-19	0,53 ----- 0-80,6	7
	1000	-	2,3 ----- 3-50	0,59 ----- 0-89,7	8
	1200	-	2,5 ----- 3-80	0,67 ----- 1-02	9
	1400	-	2,7 ----- 4-10	0,81 ----- 1-23	10
12	300	0,31 ----- 0-47,1	0,59 ----- 0-89,7	0,08 ----- 0-12,2	11
	400	0,43 ----- 0-65,4	0,7 ----- 1-06	0,11 ----- 0-16,7	12
	500	0,53 ----- 0-80,6	0,81 ----- 1-23	0,14 ----- 0-21,3	13
	600	0,62 ----- 0-94,2	0,92 ----- 1-40	0,17 ----- 0-25,8	14
	700	0,72 ----- 1-09	0,98 ----- 1-49	0,21 ----- 0-31,9	15
	800	0,81 ----- 1-23	1,1 ----- 1-67	0,24 ----- 0-36,5	16
	900	-	1,2 ----- 1-82	0,26 ----- 0-39,5	17
	1000	-	1,3 ----- 1-98	0,3 ----- 0-45,6	18
	1200	-	1,4 ----- 2-13	0,35 ----- 0-53,2	19
	1400	-	1,5 ----- 2-28	0,41 ----- 0-62,3	20
		а	б	в	№

§ Е36-2-141. Обетонирование трубопроводов

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетонной смеси

Состав звена	Состав работы	Трубы	Н.вр. ----- Расц.	№
Проходчик 5 разр. - 1 Горнорабочий подземный 2 разр. - 2	1. Перемещение вагонеток с бетонной смесью по тоннелю на расстояние до 200 м. 2. Укладка бетонной смеси в затрубное пространство вручную, уплотнение и разравнивание поверхности. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу	Керамические и железобетонные длиной 1 м	1,7 --- ---- 2- 19	1
		Асбестоцементные, чугунные и железобетонные длиной 5 м	2,3 --- ---- 2- 97	2

§ Е36-2-142. Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена забутовка тоннеля песком при помощи пневмоподатчика или вручную, цементным раствором - при помощи растворагнетателя.

Проходчик 5 разр.

Состав работ

При забутовке вручную

1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутовка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.

При забутовке пневмоподатчиком

1. Обслуживание пневмоподатчика при загрузке песком. 2. Забутовка тоннеля. 3. Очистка пневмоподатчика и транспортирующего трубопровода.

При забутовке растворагнетателем

1. Выбивка деревянных пробок. 2. Подготовка и заправка растворагнетателя. 3. Нагнетание цементного раствора за трубу. 4. Перестановка сопла и шлангов. 5. Прочистка и промывка аппарата и шлангов. 6. Забивка деревянных пробок.

А. ЗАБУТОВКА ПРИ ПОМОЩИ ПНЕВМОПОДАТЧИКА И РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³

Механизмы	Н.вр.	Расц.	№
Пневмоподатчик	0,29	0-44,1	1
Растворагнетатель	1,2	1-82	2

Б. ЗАБУТОВКА ВРУЧНУЮ

Нормы времени и расценки на 1 м³

Трубы	Материал забутовки		
	песок	бетонная смесь	
Керамические и железобетонные кольца (длиной 1 м)	1,2 ----- 1-82	1,5 ----- 2-28	1
Асбестоцементные, чугунные и железобетонные трубы	1,6 ----- 2-43	2 ----- 3-04	2
	а	б	№

Примечание. Разборку транспортирующего трубопровода нормировать по § Е36-2-96.

ГЛАВА 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е36-2-143. Укладка и разборка узкоколейного пути

Указания по применению норм

Нормами на укладку пути в тоннелях предусмотрена укладка бревен (тирант) в ячейки тюбингов или непосредственно враспор в обделку и при необходимости установка подкладок и раскрепление бревен (тирант).

В других подземных выработках шпалы и лежни укладываются непосредственно на подошву выработки.

Между путями предусмотрена укладка плотных щитовых настилов из досок с обязательной пришивкой их к шпалам, бревнам, лежням или к продольным деревянным брускам.

Состав работ

При укладке пути

1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.

При разборке пути

1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.

Состав звена

Проходчик	5 разр. - 1
Крепильщик	3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Наименование работ	Вид участка	Укладка и разборка							в других подземных выработках
		в тоннелях диаметром, м							
		до 6			св. 6				
		по блокам	по бревнам (тирантам)	по шпалам	по бревнам (тирантам)	по шпалам	по шпалам	по лежням	
Укладка пути	Прямой и кривой радиусом св. 50 м	0,2 ----- -- 0-27	0,64 ----- 0-86,4	0,54 ----- --- 0- 72,9	0,93 ----- - 1-26	0,64 ---- ----- 0- 86,4	0,31 ---- ----- 0- 41,9	0,27 ---- ----- 0- 36,5	1
	Кривой радиусом до 50 м	0,32 ---- --- 0- 43,2	1,1 ----- 1-49	0,89 ---- --- 1-20	-	-	0,67 ---- ----- 0- 90,5	0,59 ---- ----- 0- 79,7	2
Разборка пути	Прямой и кривой радиусом св. 50 м	0,08 ---- ----- 0- 10,8	0,31 ----- 1-41,9	0,27 ---- ----- 0- 36,5	0,44 ----- --- 0-59,4	0,32 ---- ----- 0- 43,2	0,18 ---- ----- 0- 24,3	0,14 ---- ----- 0- 18,9	3
	Кривой радиусом до 50 м	0,14 ---- --- 0- 18,9	0,41 ----- -- 0-55,4	0,37 ---- ----- 0- 50	-	-	0,33 ---- ----- 0- 44,6	0,3 ----- --- 0- 40,5	4
		а	б	в	г	д	е	ж	№

Примечания: 1. Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена укладка пути из рельсов Р18. При устройстве пути из рельсов Р24 Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,15 (ПР-1), из рельсов типа Р33 - на 1,45 (ПР-2).

2. Нормами и расценками предусмотрена укладка и разборка одноколейного пути. При укладке двухколейного пути к Н.вр. строк № 1-2, граф "б" - "ж" добавлять 0,27 чел.-ч, к Расц. 0-36,5 (ПР-3).

3. При разборке двухколейного пути Н.вр. строк № 3, 4 граф "б" - "ж" добавлять 0,13 чел.-ч, к Расц. Р - 17,6 (ПР-4).

4. Укладку и разборку пути в наклонном (экскалаторном) тоннеле нормировать по строкам № 2 и 4 разновидности "б", умножая Н.вр. и Расц. на коэффициент 1,2 (ПР-5).

5. При укладке и разборке пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках по блокам на 1 м пути принимать: при укладке Н.вр. - 0,16 чел.-ч, Расц. 0-21,6 (ПР-6), при разборке Н.вр. - 0,06 чел.-ч, Расц. 0-08,1 (ПР-7).

6. При наращивании временного узкоколейного пути выдвиганием телескопического звена рельсов вручную на 1 м пути принимать Н.вр. 0,19 чел.-ч, Расц. 0-25,7 (ПР-8).

§ Е36-2-144. Укладка и разборка стрелочных переводов узкой колеи

Состав работ

При укладке стрелочных переводов

1. Разбивка места под стрелочный перевод. 2. Раскладка шпал и деталей стрелочного перевода (при разборном типе перевода) или укладка плиты со стрелочным переводом (при переводе, приваренном к плите). 3. Сболчивание стыков и деталей стрелочного

перевода. 4. Пришивка уложенных стальных частей стрелочного перевода костылями к шпалам. 5. Установка и регулировка переводного механизма. 6. Выверка и рихтовка перевода.

При разборке стрелочных переводов

1. Разболчивание стыков и деталей стрелочного перевода. 2. Снятие переводного механизма. 3. Вытаскивание костылей и снятие рельсов, шпал или плиты с переводом.

Нормы времени и расценки на 1 перевод

Наименование работ	Состав звена	Н.вр. ----- Расц.	№
Укладка	Проходчик 5 разр. - 2	15,5 ----- 21-80	1
Разборка	Крепильщик 3 " - 1	9,6 ----- 13-50	2

Примечания: 1. При укладке переводов по тирантам в пятах свода с подъемом на тиранты частей перевода на 1 перевод добавлять Н.вр. 0,81 чел.-ч, Расц. 1-14 (ПР-1).

2. При разборке со спуском материалов вниз добавлять Н.вр. 0,49 чел.-ч, Расц. 0-68,9 (ПР-2).

3. Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена укладка и разборка стрелочного перевода из рельсов типа Р18. При укладке и разборке стрелочного перевода из рельсов Р24 Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,15 (ПР-3), из рельсов типа Р33 на 1,45 (ПР-4).

§ Е36-2-145. Укладка, разборка и ремонт элементов пути узкой колеи

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Укладка и разборка поворотных кругов и плит, ремонт и смена частей стрелочного перевода, гнутье рельсов	Смена отдельных шпал и рубка рельсов
Проходчик 5 разр.	1	-
Крепильщик 3 разр.	2	1

А. УКЛАДКА, РАЗБОРКА И РЕМОНТ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ И ПЛИТ

Состав работ

При укладке круга и плиты

1. Установка готовой рамы. 2. Укладка круга или плиты. 3. Врезание круга в рельсы. 4. Укрепление круга или плиты. 5. Выверка круга или плиты.

При разборке поворотного круга и плиты

1. Разборка поворотного круга или плиты. 2. Разборка рамы. 3. Относки деталей после разборки и укладка их.

При ремонте поворотного круга

1. Снятие диска. 2. Очистка деталей от грунта. 3. Смазывание роликов. 4. Замена деталей. 5. Установка диска.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 поворотный круг и 1 плиту

Вид конструкции	Укладка	Разборка		Ремонт	
		полная	без рамы		
Поворотный круг	3,6 ----- 4-66	1,2 ----- 1-55	0,73 ----- 0-94,4	0,55 ----- 0-71,1	1
Поворотная плита	1,9 ----- 2-46	0,73 ----- 0-94,4	0,4 ----- 0-51,7	-	2
	а	б	в	г	№

Б. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ШПАЛ, РУБКА И ГНУТЬЕ РЕЛЬСОВ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Н.вр.	№
		Расц.	
Смена шпал			
1. Выемка из-под рельсов старой шпалы и перерубка ее. 2. Заготовка и переноска новой шпалы. 3. Укладка новой шпалы	1 шпала	0,38 - ----- - 0-44,8	1
Перерубка зубилом рельсов Р18	1 перерубка	0,46 - ----- -- 0-54,3	2
То же, Р24	То же	0,64 - ----- 0-75,5	3
Гнутье рельсов			
1. Укладка рельсов и кантовка их. 2. Подноска пресса и приспособлений. 3. Гнутье рельсов, передвижка пресса и производство измерений. 4. Относка готовых рельсов в сторону. 5. Уборка пресса и приспособлений	1 м рельса	0,12 - ----- 0-15,5	4

В. ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА

Таблица 4

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Измеритель	Н.вр.	№
		Расц.	
Замена пера			
1. Очистка стыков у тяги и переходного рельса. 2. Отсоединение тяги 3. Отсоединение серьги. 4. Отсоединение пера. 5. Сборка и постанровка нового пера	1 перо	0,6 --- ----- 0- 77,6	1
Замена переходного рельса			
1. Очистка стыков соединения переходного рельса с пером. 2. Снятие стяжного болта. 3. Отсоединение переходного рельса. 4. Сборка, установка и закрепление нового переходного рельса	1 переходной рельс	0,61 - ----- 0- 78,9	2
Замена рамного рельса			
1. Разборка настила. 2. Снятие упорных угольников и стяжного болта. 3. Отсоединение рамного рельса. 4. Сборка и установка нового рамного рельса на место, исправление настила	1 рамный рельс	1,8 --- ----- 2-33	3
Замена контррельсов			
1. Очистка стыков. 2. Снятие болтов и отсоединение контррельса от ходового рельса. 3. Установка нового контррельса или выправка и регулирование старого	1 контррельс	0,85 - ----- 1-10	4
Замена тяги			
1. Очистка стыков соединения тяги с серьгами. 2. Снятие болтов и старой тяги. 3. Постановка и закрепление новой тяги	1 тяга	0,4 --- ----- 0- 51,7	5
Замена серьги			
1. Очистка болтового соединения серьги пером. 2. Снятие болтов и серьги. 3. Установка и закрепление новой серьги к перу двумя болтами	1 серьга	0,17 - ----- 0-22	6
Замена упорных угольников			
1. Снятие настила. 2. Очистка болтов соединения башмака с угольниками рамного рельса. 3. Снятие болтов. 4. Выбивка башмака. 5. Постановка новых угольников. 6. Сборка и постанровка конструкций вновь, укрепление и исправление настила	1 упорный угольник	0,32 - ----- -- 0- 41,4	7
Замена запоров			
1. Очистка стыков соединения. 2. Снятие запора. 3. Исправление старого запора. 4. Установка запора на место	1 запор	0,17 - ----- - 0-22	8
Замена крестовины			
1. Разборка настила. 2. Вытаскивание костьюлей и плиты. 3. Установка новой крестовины. 4. Крепление крестовины костьюлями	1 крестовина	2 ---- ----- 2-59	9

§ Е36-2-146. Кладка стен

Нормы времени и расценки на 1 м² стены

Состав звена	Состав работы	Материал	Толщина кладки	С приготовлением раствора	Без приготовления раствора	
Проходчик 5 разр. - 1 Изолировщик 3 разр. - 1	1. Кладка стен. 2. Околка кирпича или шлакобетонного камня (при необходимости). 3. Приготовление раствора из сухой смеси. 4. Проверка кладки	Кирпич	1/2 кирпича	0,76 ----- -- 1-03	0,71 ----- --- 0-95,9	1
			1 кирпич	0,92 ----- ---- 1-24	0,82 ----- --- 1-11	2
			1,5 кирпича	1,2 ----- 1-62	0,97 ----- -- 1-31	3
			2 кирпича	1,4 ----- 1-89	1,2 ----- 1-62	4
		Шлакобетонные камни	12 см	0,55 ----- -- 0-74,3	0,51 ----- --- 0-68,9	5
			18 см	0,65 ----- --- 0-87,8	0,6 ----- -- 0-81	6
		Шумопоглощающие блоки	36 см	0,91 ----- -- 1-23	0,86 ----- --- 1-16	7
				а	б	№

§ Е36-2-147. Перестановка троллейных растяжек

Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 4 разр.

Норма времени и расценка на 1 растяжку

Состав работы	Н.вр. ----- - Расц.
1. Открепление троллейных растяжек от тубинговой обделки и их снятие. 2. Установка и крепление к обделке тоннеля	0,14 ----- 0-18,6

§ Е36-2-148. Забутка подземных выработок

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Состав работы	Вид кладки	Н.вр.	№
		----- - Расц.	
1. Подбор больших постелистых камней с верстовкой их насухо или кладкой на растворе. 2. Укладка камней в дело и заполнение пустот щебенкой. 3. Приготовление цементного раствора вручную (при кладке на растворе). 4. Заделка замка в верхней части штольни.	На растворе	1,4 --- ----- 2-13	1
	Насухо	1,1 --- ----- 1-67	2

§ Е36-2-149. Установка и удаление тампонажных трубок (при нагнетании)

Нормы времени и расценки на 1 трубку

Профессия и разряд рабочих	Наименование и состав работ	Место расположения трубок			
		свод	стены	лоток	
	Установка трубок				
Изолировщик 3 разр.	1. Установка трубок в готовый шпур. 2. Промывка шпура. 3. Заделка трубки цементным раствором	0,36 -- ----- 0-42,5	0,27 -- ----- 0-31,9	0,18 -- ----- 0-21,2	1
	Спиливание трубок				
	1. Спиливание трубки ножовкой или срубка зубилом. 2. Забивка в отверстие пробки из волокнистого материала, пропитанного клебемассой	0,47 -- ----- 0-55,5	0,31 -- ----- 0-36,6	0,24 -- ----- 0-28,3	2
	Срезка трубок				
Электро-сварщик 3 разр.	1. Растяжка и подключение проводов. 2. Срезка трубок и переход к следующим. 3. Забивка пробок в отверстие трубок. 4. Сматывание проводов	0,06 -- ----- 0-07,1	0,04 -- ----- 0-04,7	0,03 -- ----- 0-03,5	3
		а	б	в	№

§ Е36-2-150. Укладка и снятие стальных двутавровых балок в монтажных камерах

Нормы времени и расценки на 1 балку

Состав звена	Наименование и состав работ	№ двутавровой балки, до	Длина балки, м, до			
			4	6	8	
	Укладка балок					
Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования: 5 разр. - 14 " - 13 " - 2	1. Подтаскивание балок ручными лебедками или таями. 2. Укладка балок на место и выверка их. 3. Заделка концов балок бетоном или кладкой. 4. Установка хомутов (при необходимости). 5. Подвешивание талей или блоков	20	3,3 ----- 4- 30	4,5 ----- 5- 86	5,3 ----- 6- 90	1
		30	5 - ----- 6- 51	6,7 ----- 8- 73	7,8 ----- - 10- 16	2
	Снятие балок					
	1. Снятие хомутов. 2. Строповка и спуск балок вниз лебедками или таями. 3. Расстроповка и укладка балок в штабель. 4. Подвешивание талей или блоков	20	2,2 ----- 2- 87	2,8 ----- 3- 65	3,2 ----- 4- 17	3
		30	2,8 ----- - 3- 65	3,7 ----- - 4- 82	4,2 ----- - 5- 47	4
			а	б	в	№

§ Е36-2-151. Срубка сплошного слоя бетона

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности

Состав работы	Место срубки	Толщина слоя, мм, до			
		30	50	100	
1. Срубка сплошного слоя бетона отбойными молотками. 2. Перемещение легких подмостей	Стены	1,3 ----- -- 1-98	1,5 ----- - 2-28	1,8 ----- - 2-74	1
	Свод	1,6 ----- - 2-43	2 ----- 3-04	2,6 ----- - 3-95	2
		а	б	в	№

§ Е36-2-152. Пробивка в бетоне борозд, гнезд и отверстий

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Измеритель	Вид углубления	Размеры сечений гнезд и глубина отверстий, мм	Н.вр.	Расц.	№
1. Подключение отбойного молотка к воздушной магистрали. 2. Пробивка в бетоне борозд и гнезд отбойным молотком. 3. Перемещение легких подмостей по ходу работ	1 м борозды	Борозды	100x100	0,92	1-40	1
			150x150	1,3	1-98	2
			200x200	1,8	2-74	3
	1 гнездо	Гнезда	150x150x150	0,22	0-33,4	4
			200x200x200	0,52	0-79	5
			300x300x300	1,6	2-43	6
			400x400x400	3	4-56	7
1. Установка лестниц или легких подмостей. 2. Пробивка отверстий в бетонных стенах вручную зубилом. 3. Снятие лестниц или легких подмостей	1 отверстие	Отверстия	100	0,2	0-30,4	8
			200	0,5	0-76	9

Примечания: 1. Нормами предусмотрена пробивка борозд, гнезд и отверстий в горизонтальном направлении и под углом 30° к горизонту. При пробивке гнезд под углом 30-60° к горизонту снизу Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,3 (ПР-1), до 30° к вертикали снизу вверх Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 2 (ПР-2); до 60° к вертикали сверху вниз Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 0,8 (ПР-3).

2. При пробивке гнезд в железобетоне с отгибанием и перерубкой арматуры Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,2 (ПР-4).

3. При пробивке гнезд и борозд вручную Н.вр. и Расц. строк № 1-7 умножать на коэффициент 2 (ПР-5).

4. При пробивке отверстий пневматическим или электрическим инструментом Н.вр. и Расц. строк № 8 и 9 умножать на коэффициент 0,5 (ПР-6).

§ Е36-2-153. Нарращивание гидрокоммуникаций

Проходчик 5 разр.

Норма времени и расценка на 1 м трубопровода

Состав работы	Н.вр.	Расц.
1. Подноска звеньев труб к щиту на расстояние до 50 м. 2. Разболчивание фланцевых соединений. 3. Установка звеньев труб. 4. Сболчивание фланцевых соединений	0,25	0-38

Нормами параграфа предусмотрена кладка клеток с подмостей или непосредственно с вывалившегося грунта.

Состав работы

1. Заготовка материалов. 2. Устройство (при необходимости) и последующая разборка подмостей. 3. Подача лесоматериалов на подмости и кладка клеток. 4. Заготовка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе кладки клеток.

Проходчик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 клеть

Высота клетки, м					
до 0,5	0,51-0,8	0,81-1	1,01-1,5	1,51-2	2,01-3
1,2 ----- 1-82	1,5 ----- 2-28	1,8 ----- 2-74	2,9 ----- 4-41	4,3 ----- 6-54	6,7 ----- 10-18
а	б	в	г	д	е

Примечание. Нормами и расценками предусмотрена кладка клетки площадью до $1,25 \text{ м}^2$. При размерах клетки от $1,26$ до $1,5 \text{ м}^2$ Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,11 (ПР-1), св. $1,5 \text{ м}^2$ - на коэффициент 1,25 (ПР-2).

§ Е36-2-155. Заделка трещин, щелей и каверн в бетонной и сборной железобетонной обделках и торкрете

Состав работы

1. Расчистка места заделки и прилегающей к нему поверхности. 2. Приготовление раствора вручную и подноска материалов. 3. Установка и перестановка легких подмостей или приставных лестниц. 4. Заделка мест раствором вручную.

Изолировщик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 место

Место заделки	Площадь заделки, м^2 , до		
	0,05	0,2	
Стены и лоток	0,47 ----- 0-71,4	3 ----- 4-56	1
Свод и замок	0,58 ----- 0-88,2	3,8 ----- 5-78	2
	а	б	№

§ Е36-2-156. Прочие работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр. ----- Расц.	№
Очистка				
1. Очистка водоотводной канавы, водосборника или зумпфера от грязи со снятием трапов или настилов. 2. Выбрасывание грязи на бровку и подгрузка в вагонетки. 3. Устройство и разборка полков при очистке водосборника				
Очистка:				
водоотводной канавы	Горнорабочий 1 разр.	1 м канавы	0,15 - ----- 0-14,7	1
водосборника	Горнорабочий 2 разр.	1 м ³ грунта	4,8 --- --- 5-09	2
зумпфа	Горнорабочий 2 разр.	1 м ³ грунта	1,4 --- --- 1-48	3
Сверление смещенных отверстий				
1. Сверление смещенных отверстий в тубингах тоннельной обделки с установкой пневматической дрели и подключением к воздушной магистрали. 2. Забивка отверстий деревянными пробками для туннеля:				
горизонтального диаметром 5,5-6 м	Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования	1 отверстие	0,27 - ----- 0-31,9	4
то же, 7,5-9,5	3 разр.	То же	0,81 - ----- 0-95,6	5
наклонного		"	0,43 - ----- 0-50,7	6
Сверление отверстий в ребрах жесткости тубингов				
1. Сверление отверстий в ребрах жесткости тубингов тоннельной обделки для подвесок при устройстве водозащитного зонта с установкой приспособлений для дрели. 2. Нарезка резьбы	То же	"	0,66 - ----- 0-77,9	7
Вырубка расширяющегося цемента из швов				
1. Присоединение и последующее отсоединение шлангов. 2. Подбор инструмента по необходимым размерам. 3. Вырубка цемента	Изолировщик 5 разр.	1 м шва	0,3 --- ----- 0	8

из швов тубинговой обделки при ремонте чеканки	разр.		0-45,6	
Уборка и содержание в чистоте подземных выработок				
1. Уборка и содержание в чистоте подземных выработок (уборка мусора и грязи лопатами, подметание выработок метлами). 2. Погрузка грязи и мусора в вагонетки с откаткой их на расстояние до 50 м. 3. Забивка гвоздей, торчащих в настиле. 4. Промывка настилов водой	Горнорабочий 1 разр.	100 м ²	3,5 --- ----- 3-43	9
Очистка поверхности тубингов				
Очистка внутренней поверхности тубингов от ржавчины металлическими щетками	Изолировщик 2 разр.	1 м ² поверхности	0,12 - ----- 0-12,7	10
Окраска поверхности тубингов				
1. Приготовление раствора. 2. Окраска очищенной поверхности тубингов цементным молоком вручную	То же	То же	0,04 - ----- 0-04,2	11

Приложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУППЫ ГРУНТА ПО КРЕПОСТИ БУРЕНИЕМ ПЕРФОРАТОРАМИ

1. Группу грунта по крепости надлежит определять по затратам времени в минутах на чистое бурение 1 м шпура.
2. Бурение в целях определения группы грунта по крепости следует производить в новых забоях, а во всех случаях изменения характеристики грунта - в действующих забоях.
3. Бурение должен производить проходчик высокой квалификации в присутствии лица, осуществляющего технический надзор данного участка.
4. На каждый случай бурения необходимо составлять акт. Условия и другие данные (тип перфоратора, характеристика буров, давление воздуха), при которых производилось бурение, заносят в специальный журнал.
5. Бурение следует производить во всех случаях с водной промывкой перфораторами ПР-24Л, укомплектованными заводскими деталями. Глубина шпуров должна составлять 1,3 м.
6. Бурение шпуров следует производить бурами со съёмными коронками, армированными твердым сплавом, или цельными бурами с армированными головками однодолотчатой формы с углом приострения лезвия 110°. Комплект буров должен состоять из забурника длиной 0,6 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 43-44 мм и основного бура длиной 1,5 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 40-41 мм.
7. Не допускается бурение бурами, головка или съёмная коронка которых затупилась и уменьшилась в диаметре более чем на 1,5 мм.
8. Давление сжатого воздуха у перфоратора должно быть 490 кПа (5 ати). Для регулирования давления к шлангу следует подключать патрубков с регулировочным

вентилем. Для контроля за давлением подключать манометр, имеющий цену деления 9,8 кПа (0,1 ати).

9. Хронометражные наблюдения следует проводить методом цифрового фотоучета с точностью записи до 1 с. Учет затрат времени следует производить по отрезкам шпура и каждому шпуру в отдельности. Отсчет затрат времени на чистое бурение начинать, когда глубина шпура достигнет 0,3 м. Время на вспомогательные операции (смена бура или коронки, забуривание, продувка шпура и т.д.) надо фиксировать, но в затраты на чистое бурение не включать.

10. В каждом забое следует бурить не менее трех шпуров. Время чистого бурения 1 м шпура определять как среднее арифметическое из затрат времени на бурение всех шпуров.

11. Чистое время бурения 1 м шпура в случае бурения перфоратором ПР-24Л следует сопоставлять с показателями времени на чистое бурение, приведенными в табл. 7 Вводной части настоящего выпуска (классификация грунтов), и устанавливать группу грунтов по крепости для данного забоя.

12. При бурении перфораторами других типов чистое время бурения 1 м шпура следует приводить ко времени на чистое бурение перфоратором ПР-24Л путем умножения на следующие коэффициенты:

Тип перфоратора	Коэффициент
ПР-30К ПР-30Л	0,8
ПР-24	1

В случае отклонений при бурении в условиях, регламентируемых данной Инструкцией, необходимо применять следующие коэффициенты:

Направление бурения

Направление шпура	Коэффициент
Отвесно падающие	0,8
Наклонное	0,9
Горизонтальное	1
Восстающее	1,25

Давление воздуха

Давление воздуха, кПа, (ати)	Коэффициент
441 (4,5)	1,2
490 (5)	1
539 (5,5)	0,86
588 (6)	0,75
637 (6,5)	0,67
686 (7)	0,6

Диаметр коронки

Диаметр коронки бура, мм	Коэффициент
32	0,58
34	0,65
36	0,74
38	0,82
40	0,91
42	1
44	1,1
46	1,2
48	1,3
50	1,41